

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Spojená škola ZBOROV
Objekt: **Stavebné úpravy priestorov Učebne PC**
Miesto: ul. Školská 478, Zborov 086 33
Investor: Obecný úrad Zborov, Lesná 10, 086 33 ZBOROV

		Materiál	Materiál svietidla	Montáž; práce	Práce v HZS	Spolu
ELI / elektroinštaacia /						
Spolu bez DPH						

V PREŠOVE 10.2019
Vypracoval: Pavol ŠTIEBER

OBJEKT: ELI

I. Materiál						
	Názov materiálu		MJ	Množstvo	JC	Spolu
	Material Elektroinštalácia ELI					
	Kabel CYKY-J 3x2,5		M	20,000		
	ZASUVKA 230V/16A-IP 44/ BIELA /		KUS	8,000		
	ROZVODKA KRABICOVA PANELOVÁ 6481-14		KUS	6,000		
	LIŠTA KOPOS, PVC 140X70mm /2M		KUS	6,000		
	PRUD. CHRÁNIČ 16/1N/0,03/B		KUS	2,000		
	ROZVODNICA PL4-ACQUA-3904		KUS	1,000		
	Kabel CYKY- J 3x1,5		M	0,000		
	RURKA OHYBNA fi 29mm		M	0,000		
	Material - ŠTRUKTUROVANÁ KABELAŽ / LAN					
	Štítok označovací na kábel		KUS	16,000		
	Zásuvka polozapustená 1xRJ45/s		KUS	8,000		
	Koncovka kabelova RJ45		KUS	8,000		
	Krabica prístrojova KU 68		KUS	8,000		
	Kábel FTP 4 x 2 x 0,4 AWG		KUS	80,000		
	Router, Cat.6e,1U,8 x RJ45/s,FTP		ks	1,000		
Spolu						
	Podružný materiál		%	3,000		
	SPOLU					
Materiál - spolu						0,00

I. Materiál SVIETIDLA						
	Názov materiálu		MJ	Množstvo	JC	Spolu
	AMI, MCL 90F1 BW-G, IP20		KUS	0,000		
	zdroj: žiarivka T8, 4x18W , AL mriežka leštená					
Spolu						
	Podružný materiál 3%		%	3,000		
Materiál SVIETIDLA spolu						

III. Montáž materiálu						
ČP	Popis položky		MJ	Množstvo	JC	Spolu
	Montazne a prace ELI					
210 810015	Kabel CYKY-J 3x1,5		M	0,000		
210 810015	Kabel CYKY-J 3x2,5		M	20,000		
210 111021	ZASUVKA 230V/16A ,		KUS	8,000		
210 020331	Montáž Lišta PVC		M	12,000		
210 111023	MONTÁŽ KRABICA PANELOVEJ		KUS	6,000		
210000000	REZANIE DRAŽKY PRE VODIČ DO 29 mm		M	2,000		
210 100251	UKONC,KAB, BEZ KONCOVKY v rozvadžači		KUS	2,000		
210 100001	UKONC,VODIČOV V ROZVÁDZAČI DO 2,5mm		KUS	6,000		
210 100001	Ukončenie na el. zariadení do 2,5mm		KUS	150,000		
210 200116	SVIETIDLO MONTÁŽ		KUS	0,000		

	Montážne práce - ŠTRUKTUROVANÁ KABELAŽ / LAN					
220 270 322	Kábel FTP 4 x 2 AWG		M	80,000		
220 320 281	Zásuvka polozapustená 1xRJ45/s		KUS	8,000		
220 320 281	Koncovka RJ45		KUS	8,000		
220 300 404	Ukončenie kábla v prepj. panely		KUS	8,000		
220 300 404	Ukončenie prepj. kábla na zásuvke		KUS	8,000		
220 370 082	Záverečné meranie a práce v ústredni LAN		KUS	1,000		
220260022	Krabica prístrojova KU 68		ks	8,000		
210950203	Zatiahnutie vodiča do LIŠTY		ks	80,000		
220261661	Značenie trasy vedenia		M	80,000		
Spolu	Montazne a demontazne prace					
	PPV		%	6,000		
	GZS		%	3,250		
Spolu montážne a stavebné práce						

IV. Práce v HZS						
ČP	Popis položky		MJ	Množstvo	JC	Spolu
	HZS - Nepredvídané práce		HOD	3,000		
	HZS - KOMPLEXNE SKUSKY A REVIZIE		HOD	5,000		
Spolu						