

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Komunitné centrum Zborov	JKSO	
Názov objektu	KC ASR	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1		8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3		10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
5				17	Ostatné
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	158 042,12		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 % 158 042,12 DPH
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a podpis	Pečiatka		189 650,54
		E	Prípochty a odpočty
		27	Dodávky objednávateľa
		28	Kízavá doložka
		29	Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA

Stavba: Komunitné centrum Zborov
 Objekt: KC ASR
 Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	95 226,86
1	Zemné práce	4 082,89
2	Zakladanie	5 479,61
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	20 921,84
4	Vodorovné konštrukcie	12 710,29
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	45 810,10
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 637,12
99	Presun hmôt HSV	585,01
PSV	Práce a dodávky PSV	62 815,26
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	2 923,37
712	Izolácie striech	290,02
713	Izolácie tepelné	10 269,94
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	164,70
762	Konštrukcie tesárske	8 873,01
763	Konštrukcie - drevostavby	4 452,35
764	Konštrukcie kľampiarske	8 031,43
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	772,54
766	Konštrukcie stolárske	10 418,73
767	Konštrukcie doplnkové kovové	2 781,55
769	Montáž vzduchotechnických zariadení	215,50
771	Podlahy z dlaždíc	2 780,40
775	Podlahy vlysové a parketové	4 746,39
781	Dokončovacie práce a obklady	2 856,20
783	Dokončovacie práce - nátery	1 080,06
784	Dokončovacie práce - maľby	2 159,07
	<u>Celkom</u>	<u>158 042,12</u>

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Zborov
 Objekt: KC ASR
 Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				95 226,86
	D	1		Zemné práce				4 082,89
1	K	PK	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	33,000	1,04	34,32
2	K	PK	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	11,000	5,25	57,75
3	K	PK	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	3,660	0,86	3,15
4	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,160	8,80	19,01
5	K	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,720	0,76	0,55
6	K	PK	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	46,674	23,62	1 102,44
7	K	PK	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	15,558	5,50	85,57
8	K	PK	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	16,500	14,55	240,08
9	K	PK	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	5,500	0,81	4,46
10	K	PK	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,	m3	21,778	2,50	54,45
11	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	109,334	1,60	174,93
12	K	PK	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	25,131	6,37	160,08
13	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	109,334	0,73	79,81
14	K	PK	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	25,131	3,17	79,67
15	K	PK	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	48,656	20,88	1 015,94
16	M	MAT	5833711000	Štrkopiesot:	t	92,446	10,50	970,68
	D	2		Zakladanie				5 479,61
17	K	PK	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy,	m2	235,910	0,21	49,54
18	K	PK	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	45,176	78,72	3 556,25
19	K	PK	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	117,204	11,51	1 349,02
20	K	PK	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	117,204	2,46	288,32
21	K	011	275321311	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	2,160	86,24	186,28
22	K	011	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,430	15,31	37,20
23	K	011	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	2,430	5,35	13,00
	D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				20 921,84
24	K	PK	311273500	Murivo nosné z tvárnic porobetonových hr.25 cm	m3	24,052	160,90	3 869,97
25	K	PK	311273501	Murivo nosné z tvárnic porobetonových hr.30 cm	m3	86,739	134,60	11 675,07
26	K	PK	314295050	Komínové teleso DN 200 vonk roz.360x360 mm pre krbové teleso D+M	ks	1,000	1 450,00	1 450,00
27	K	PK	317162100	prefabrikovaný preklad d+m	m	44,300	16,80	744,24

P.Č	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	K	PK	342272102	Priečky z tvárnic porobetonových hr.100 mm	m2	26,604	21,44	570,39
29	K	PK	342272103	Priečky z tvárnic porobetonových hr.125 mm	m2	93,622	23,55	2 204,80
30	K	PK	342272104	Priečky z tvárnic porobetonových hr.150 mm	m2	15,189	26,82	407,37
	D		4	Vodorovné konštrukcie				12 710,29
31	K	011	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	38,407	103,69	3 982,42
32	K	PK	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	148,490	10,18	1 511,63
33	K	PK	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	148,490	4,19	622,17
34	K	PK	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	148,490	7,48	1 110,71
35	K	PK	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	148,490	2,05	304,40
36	K	PK	411361821	Výstuž stropov doskových	t	1,368	1 520,58	2 080,15
37	K	011	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,309	1 289,60	398,49
38	K	PK	417321414	Betón stúžujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	5,240	102,04	534,69
39	K	011	417321515	Betón stúžujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	0,418	106,88	44,68
40	K	PK	417351115	Debnenie bočníc stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	41,490	7,75	321,55
41	K	PK	417351116	Debnenie bočníc stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	41,490	2,96	122,81
42	K	PK	417361821	Výstuž stúžujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,459	1 363,79	625,98
43	K	PK	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	3,157	116,68	368,36
44	K	PK	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,120	1 711,08	205,33
45	K	PK	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	11,250	21,18	238,28
46	K	PK	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	11,250	4,21	47,36
47	K	PK	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	12,091	12,63	152,71
48	K	PK	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	12,091	3,19	38,57
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				45 810,10
49	K	PK	611461112	Príprava podkladu, prednástrek pod omietky stropov	m2	137,990	5,32	734,11
50	K	PK	611473113	Vnútna omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková	m2	137,990	9,10	1 255,71
51	K	PK	612465112	Príprava podkladu, prednástrek pod omietky vnút.stien	m2	774,900	5,82	4 509,92
52	K	PK	612473182	Vnútna omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	774,900	10,10	7 826,49
53	K	PK	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	702,613	5,06	3 555,22
54	K	PK	615981132	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia hr. do 50 mm	m2	36,560	12,90	471,62
55	K	PK	622464226	Vonkajšia omietka stien silikátovo silikonová	m2	322,070	12,02	3 871,28
56	K	PK	622464310	Vonkajšia omietka stien ušľachtilá mozaiková	m2	13,710	19,27	264,19
57	K	011	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS polystyren	m2	41,490	31,95	1 325,61
58	K	011	625251405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), vr.lišt	m2	13,710	32,33	443,24
59	K	011	625251547	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm (EPS-F), vr.lišt	m2	294,695	22,05	6 498,02
60	K	011	625251563	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm polystyren EPS-F) vr.lišt	m2	27,375	23,19	634,83

P.Č	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	K	PK	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	30,902	105,36	3 255,83
62	K	PK	631319175	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	30,902	2,75	84,98
63	K	PK	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,762	1 293,60	2 279,32
64	K	PK	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	39,676	45,04	1 787,01
65	K	PK	632451050	Poter pieskovocementový hr. do 60 mm	m2	120,460	10,23	1 232,31
66	K	PK	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	m2	146,627	9,58	1 404,69
67	K	PK	632477006	samonivelizačný poter	m2	186,580	9,21	1 718,40
68	K	PK	632481213	separačná vrstva Pe folia d+m	m2	258,150	3,34	862,22
69	K	011	637111112	Okapový chodník zo štrkopiesku hr.150 mm	m2	35,670	8,35	297,84
70	K	PK	637121112	okapový chodník z kameniva hr.150mm	m2	35,670	8,92	318,18
71	K	PK	642942111	Osadenie oceleového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	18,000	40,03	720,54
72	M	MAT	5533198001	Záruben ocelová CgU 60x197	ks	7,000	24,82	173,74
73	M	MAT	5533198501	Záruben ocelová CgU 80x197	ks	7,000	25,60	179,20
74	M	MAT	5533198700	Zárubňa ocelová CgU 90x197	ks	4,000	26,40	105,60
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 637,12
75	K	PK	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	54,000	8,55	461,70
76	M	MAT	5922924501	betonový obrubník	ks	54,000	3,84	207,36
77	K	PK	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	6,480	87,76	568,68
78	K	PK	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	431,750	2,07	893,72
79	K	PK	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 727,000	1,01	1 744,27
80	K	PK	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	431,750	1,35	582,86
81	K	PK	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	258,450	3,41	881,31
82	K	PK	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	258,450	1,15	297,22
	D	99		Presun hmôt HSV				585,01
83	K	PK	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	585,013	1,00	585,01
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				62 815,26
	D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				2 923,37
84	K	PK	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	39,075	0,19	7,42
85	M	MAT	1116315600	Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch	t	0,011	1 200,08	13,20
86	K	711	711133001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarným spojom	m2	158,440	3,09	489,58
87	M	MAT	2832990211	hydroizolačná fólia na baze PVC	m2	182,206	7,10	1 293,66
88	K	PK	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	39,075	3,42	133,64
89	M	MAT	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	m2	44,936	2,93	131,66
90	K	PK	711472050	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode zvisle fóliou PVC položenou zvisle	m2	44,000	3,36	147,84
91	M	MAT	2834101060	nopová fólia	m2	52,800	6,95	366,96

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	K	711	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	38,500	1,47	56,60
93	M	MAT	6936654900	Separáčna, filtračná a spevňovacia geotextília	m2	44,275	0,89	39,40
94	K	711	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	66,000	2,62	172,92
95	M	MAT	6936654900	Separáčna, filtračná a spevňovacia geotextília	m2	79,200	0,89	70,49
	D		712	Izolácie striech				290,02
96	K	PK	712371DC001	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých PVC foliou vr.kotv.a spoj.prvkov, doplnkou D+M	m2	8,840	28,30	250,17
97	K	PK	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy	m2	8,840	3,07	27,14
98	M	MAT	6936655001	Separáčna geotextília	m2	10,166	1,25	12,71
	D		713	Izolácie tepelné				10 269,94
99	K	PK	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov	m2	302,000	3,17	957,34
100	M	MAT	6314150301	Tepelné izolácie minerálna izolácia hr. 150 mm	m2	158,550	12,90	2 045,30
101	M	MAT	63141503300	Tepelná izolácia minerálna izolácia hr.200 mm	m2	158,550	17,20	2 727,06
102	K	PK	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	258,450	0,73	188,67
103	M	MAT	2837650005	extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 20 mm	m2	126,483	5,06	640,00
104	M	MAT	2837650281	extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 90 mm	m2	144,889	18,05	2 615,25
105	K	PK	713191121	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm A400/H	m2	17,250	2,48	42,78
106	K	PK	713191126	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, poistná hydroizolácia d+m	m2	120,660	3,15	380,08
107	K	PK	713191410	Izolácie tepelné, doplnky, podláh ,stropov folia d+m	m2	151,000	4,46	673,46
	D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				164,70
108	K	721	722250051	Montáž has prístroja	ks	3,000	4,90	14,70
109	M	MAT	4493203790	hasiaci prístroj páškový 6kg	ks	3,000	50,00	150,00
	D		762	Konštrukcie tesárske				8 873,01
110	K	PK	762010002	Drevení vazníky vr.nateru a kotv.prvkov dodávka + montáž	m	194,400	37,20	7 231,68
111	K	PK	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z rezaiva priemernej plochy 120-224 cm2	m	13,600	6,06	82,42
112	K	PK	762342204	Montáž latovania striech	m2	188,425	2,11	397,58
113	K	PK	762342212	Montáž latovania striech - kontralaty	m2	188,425	1,12	211,04
114	K	PK	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,460	27,05	66,54
115	K	PK	762810018	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz	m2	9,520	21,60	205,63
116	M	MAT	605DC001	dodávka rezaiva	m3	2,706	250,60	678,12
	D		763	Konštrukcie - drevosťavby				4 452,35
117	K	PK	763138310	Podhľad sadrokartonový protipož.hr.2-12,5 mm vr.roštu D+M	m2	120,660	36,90	4 452,35
	D		764	Konštrukcie klampiarske				8 031,43
118	K	PK	764171100	Krytina strešná z plechu povrch.uprav.vr.spoj.prvkou a doplnkov D+M	m2	188,425	27,95	5 266,48
119	K	PK	764171473	Oplechovanie komína z plechu povrch.uprav.	ks	1,000	41,00	41,00
120	K	PK	7641720730	oplech okap.z plechu povrch.uprav.	m	34,400	19,80	681,12

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	K	PK	764441212	zvodová reťaz D+M	m	3,000	4,10	12,30
122	K	PK	764711119	Oplechovanie parapetov z plechu povrch.uprav	m	25,800	17,30	446,34
123	K	PK	764751110	Odpadné rúry z plechu povrch.uprav DN 120 vr.kolien ,objímok	m	22,500	27,30	614,25
124	K	PK	764761143	Žľaby žľaby podokapné polkruhové s hákmi z plechu povrch.uprav rš.330	m	3,400	24,10	81,94
125	K	PK	764761144	Žľaby žľaby podokapné polkruhové s hákmi z plechu povrch.uprav rš.400	m	31,000	24,60	762,60
126	K	PK	764761230	Kotlík z plechu povrch.uprav kruhový DN 120	ks	4,000	25,60	102,40
127	K	PK	764761234	Kotlík z plechu povrch.uprav kruhový DN 80	ks	1,000	23,00	23,00
	D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				772,54
128	K	PK	765901300	Prekrytie strechy fóliou d+m	m2	188,425	4,10	772,54
	D		766	Konštrukcie stolárske				10 418,73
129	K	PK	766421213	Montáž obloženia podhládov rovných	m2	22,600	6,84	154,58
130	K	PK	766427112	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m2	22,600	4,23	95,60
131	M	MAT	6119172101	Obloženie drevené	m2	24,860	9,95	247,36
132	M	MAT	6119172102	podkladový rošt - dodávka	m2	24,860	9,20	228,71
133	K	PK	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	18,000	4,36	78,48
134	M	MAT	6116011101	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm	ks	7,000	68,60	480,20
135	M	MAT	6116017101	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm	ks	7,000	68,60	480,20
136	M	MAT	6116201801	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x197 cm	ks	4,000	68,60	274,40
137	M	MAT	611OP0001	Plastové okno roz.90x90 cm s osadením O3	ks	3,000	185,00	555,00
138	M	MAT	611OP002	Plastové okno roz.150x90 cm s osadením O4	ks	1,000	215,00	215,00
139	M	MAT	611OP003	Plastové okno roz.120x150 cm s osadením O1	ks	8,000	240,00	1 920,00
140	M	MAT	611OP004	Plastové okno roz.150x150 cm s osadením O2	ks	8,000	299,00	2 392,00
141	M	MAT	6110000D1	Plastová stena celk.roz.1700x2400 mm s 2kr.dv.s pdsadením D1	ks	1,000	1 980,00	1 980,00
142	M	MAT	6110000D5	Plastová stena celk.roz.1700x2400 mm s 2kr.dv.s pdsadením D2	ks	1,000	1 053,60	1 053,60
143	K	PK	766672023	Montáž strešného výlezu	ks	1,000	23,00	23,00
144	M	MAT	6113906231	Strešný výlez	ks	1,000	240,60	240,60
145	M	MAT	61562050PC	Kuchynská linka D+M	ks	0,000	1 700,00	0,00
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 781,55
146	M	MAT	5534630002	zábradlie vnútorného schodišťa vr.kotv.a spoj.prvkov vr povrch upravu D+M z1	m	7,400	100,00	740,00
147	M	MAT	55300000z2	oceľ.zábradlie vnútorné rovné 1580x300 mm vr.kotv.poj.prvkov povrch.upravu s osadením Z2	ks	1,000	132,00	132,00
148	M	MAT	55300000z3	oceľ.zábradlie vonk. v=900 mm vr.kotv.spoj.prvkov povrch.upravu s osadením Z3	m	2,210	105,00	232,05
149	M	MAT	55300000z4	oceľ.zábradlie vonk. v=900 mm vr.kotv.spoj.prvkov povrch.upravu s osadením Z4	m	5,500	105,00	577,50
150	M	MAT	553000001	Deliace priečky sanitárne plastové 1575x2100 mm vr.1.kr.dveri D+M D6	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
	D		769	Montáž vzduchotechnických zariadení				215,50
151	K	769	769011300	Montáž ventilátora	ks	1,000	29,16	29,16

P.Č	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
152	M	MAT	4290014160	ventilátor	ks	1,000	150,00	150,00
153	K	769	769035039	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.205-0.330 m2	ks	1,000	4,51	4,51
154	M	MAT	4290042321	Vetracia mriežka so sieťkou 500x500 mm	ks	1,000	16,91	16,91
155	K	769	769035081	Montáž VM	ks	2,000	3,13	6,26
156	M	MAT	4297201180	Ventilačná mriežka so sieťkou 150x150	ks	2,000	4,33	8,66
	D		771	Podlahy z dlaždíc				2 780,40
157	K	PK	771415017	Montáž soklíkov do tmelu	m	59,435	2,10	124,81
158	K	771	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	84,739	16,32	1 382,94
159	M	MAT	597D0001	Dlaždice keramické	m2	80,355	14,10	1 133,01
160	M	MAT	597D0002	Dlaždice keramické - / mrazuvzd.,protišmykové/	m2	8,620	16,20	139,64
	D		775	Podlahy vlysové a parketové				4 746,39
161	K	PK	775551222	Zhotovenie lamin podlahy s podložkou, s olištovaním, d+m	m2	186,580	24,00	4 477,92
162	K	PK	775552020	prechodova lišta d+m	m	15,700	17,10	268,47
	D		781	Dokončovacie práce a obklady				2 856,20
163	K	PK	781415013	Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu	m2	98,439	16,10	1 584,87
164	M	MAT	597O0001	Obkladačky keramické	m2	103,360	12,30	1 271,33
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				1 080,06
165	K	PK	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	26,398	4,38	115,62
166	K	PK	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	22,600	3,06	69,16
167	K	PK	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	22,600	4,47	101,02
168	K	PK	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	165,094	3,13	516,74
169	K	PK	783894613	Náter sadrokartón. stropov 2x	m2	120,660	2,30	277,52
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				2 159,07
170	K	784	784410102	Penetrovanie jednonásobné	m2	840,103	0,73	613,28
171	K	784	784452470	Maľby z maliarskych zmesí 2x	m2	840,103	1,84	1 545,79

Celkom

156 042,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Komunitné centrum Zborov	JKSO	
Názov objektu	KC ZTI	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1		8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3		10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
5				17	Ostatné
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	15 461,81		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	15 461,81
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 15 461,81 DPH	3 092,36
26	Cena s DPH (r. 23-25)	18 554,17

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA

Stavba: Komunitné centrum Zborov

Objekt: KC ZTI

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	3 549,63
1	Zemné práce	3 170,98
4	Vodorovné konštrukcie	124,79
99	Presun hmôt HSV	253,86
D1	Práce PSV	7 090,95
D2	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	881,62
D4	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	2 117,84
D3		188,79
D5	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	3 635,10
D6	ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE	267,60
PSV	Práce a dodávky PSV	4 821,23
725	Zdravotechnika - zariad'. predmety	4 821,23
	<u>Celkom</u>	<u>15 461,81</u>

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Zborov
Objekt: KC ZTI

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 549,63
	D		1	Zemné práce				3 170,98
1	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	51,840	23,62	1 224,46
2	K	001	132201109	Příplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	51,840	5,50	285,12
3	K	001	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku	m3	51,840	2,50	129,60
4	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	51,840	1,52	78,80
5	K	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	51,840	6,37	330,22
6	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	51,840	0,73	37,84
7	K	001	174101101	Zásyp zhutnený jám.ryh, šachiet alebo okolo objektu	m3	25,900	3,17	82,10
8	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	25,940	13,96	362,12
9	M	MAT	5833114700	Kamenivo ťažené drobné 0-2 un	t	49,286	13,00	640,72
	D		4	Vodorovné konštrukcie				124,79
10	K	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,770	33,10	124,79
	D		99	Presun hmôt HSV				253,86
11	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	56,414	4,50	253,86
	D		D1	Práce PSV				7 090,95
	D		D2	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCÍ				881,62
12	K	PK	713T001	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 18x9 pre 17x2	m	40,000	2,99	119,60
13	K	PK	713T01	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 22x9 pre DN15	m	30,000	3,15	94,50
14	K	PK	713T02	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 28x9 pre DN20	m	10,000	3,35	33,50
15	K	PK	713T03	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 35x9 pre DN25	m	30,000	3,50	105,00
16	K	713	713T05	Tep.iz.potrubia hr.9 mm 42x9 pre DN 32	m	12,000	4,20	50,40
17	K	PK	713T07	Montáž tep.iz. potrubia	m	122,000	0,75	91,50
18	K	PK	713U001	Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN10	m	40,000	3,98	159,20
19	K	PK	713U01	Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN15	m	20,000	4,23	84,60
20	K	PK	713U02	Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN20	m	10,000	5,92	59,20
21	K	PK	713U10	Hliníková páska samolepiaca 50mm/50m	ks	2,000	2,86	5,72
22	K	PK	713U12	Montáž izolácie	m	70,000	1,12	78,40
	D		D4	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				2 117,84
23	K	PK	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	M	28,000	13,49	377,72
24	K	PK	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	M	35,000	14,25	498,75

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	K	PK	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8	M	21,000	20,00	420,00
26	K	PK	721171112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3,9	M	16,000	21,70	347,20
27	K	PK	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	M	12,000	7,08	84,96
28	K	PK	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	M	26,000	7,28	189,28
29	K	PK	721173206	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8	M	4,000	8,41	33,64
30	K	PK	721194104	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	KUS	10,000	2,23	22,30
31	K	PK	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	KUS	3,000	2,45	7,35
32	K	PK	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	M	53,000	0,88	46,64
33	K	PK	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	M	75,000	1,20	90,00
	D	D3						188,79
34	K	PK	721HL02	Podlahová vpusť s plast. mriežkou 170x240 s košom na nečistoty HL71	KUS	1,000	30,00	30,00
35	K	PK	721HL05	Vetracia hlavica HL 807 DN75	KUS	3,000	21,93	65,79
36	K	PK	721HL06	Vetracia hlavica HL 810 DN110	KUS	3,000	31,00	93,00
	D	D5		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				3 635,10
37	K	PK	722130221	Potrubie z ocelových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 42 5710.4 - akost' 10 004.0 DN 15	M	2,000	11,05	22,10
38	K	PK	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15	KUS	37,000	6,38	236,06
39	K	721	722130214	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	12,000	16,20	194,40
40	K	PK	722220121	Montáž armatúr závitových s jedným závitom nástieniek pre batériu G 1/2	ks	2,000	8,83	17,66
41	K	PK	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	250,000	1,31	327,50
42	K	PK	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	220,000	0,91	200,20
43	K	PK	72201	Potrubie PE spojované lisovaním d 16 a montáž	m	80,000	7,44	595,20
44	K	PK	72202	Potrubie PE spojované lisovaním d 20 a montáž	m	65,000	9,66	627,90
45	K	PK	72203	Potrubie PESpojované lisovaním , d 25 a montáž	m	18,000	13,16	236,88
46	K	PK	72205	Potrubie PE,spojované lisovaním d 32 a montáž	m	29,000	15,20	440,80
47	K	PK	72212	T-kus PE potrubia	kus	12,000	19,60	235,20
48	K	PK	72230	PE nastenné pripojenie d16	kus	37,000	3,20	118,40
49	K	PK	722D01.1	Poistný ventil rohový - bronz 1/2" x 3/4" KB	KUS	1,000	10,50	10,50
50	K	PK	722IVAR04	Guľový kohút 1"	KUS	2,000	21,90	43,80
51	K	721	722IVAR05	Guľový kohút 5/4"	ks	1,000	22,50	22,50
52	K	PK	722IVAR10	Spätná klapka 1"	KUS	1,000	12,10	12,10
53	K	721	722IVAR15	Spätná klapka 5/4"	ks	1,000	34,00	34,00
54	K	721	722PC01	Prechodka d x G 40x32	ks	1,000	9,90	9,90
55	K	721	722250052	Požiarhy hydrant D+M	ks	1,000	250,00	250,00
	D	D6		ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE				267,60
56	K	PK	734421150	Tlakomery deformačné kruhové B 0-10 MPa č.53312 priem. 100	KUS	1,000	32,00	32,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Komunitné centrum Zborov	JKSO	
Názov objektu	KC UK	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1		8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3		10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
5				17	Ostatné
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	25 358,62		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 % 25 358,62 DPH
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a podpis	Pečiatka		30 430,34
		E Prípochty a odpochty	
		27	Dodávky objednávateľa
		28	Kízavá doložka
		29	Zvýhodnenie + -
			0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	K	PK	724Grundfo34	Montáž čerpadla	KUS	1,000	25,60	25,60
58	K	PK	732Grund01	Čerpadlo obehové GRUNDFOS 15-60 - bronz, 230V	KUS	1,000	210,00	210,00
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				4 821,23
	D		725	Zdravotechnika - zariad'. predmety				4 821,23
59	K	721	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	ks	5,000	19,00	95,00
60	M	MAT	6420133891	WC kombi	ks	4,000	290,00	1 160,00
61	M	MAT	6420133892	WC pre imobilných	ks	1,000	390,00	390,00
62	K	721	725219201	Montáž umývadla	ks	13,000	22,97	298,61
63	M	MAT	6421370601	Umývadlo	ks	12,000	43,00	516,00
64	M	MAT	6421370602	Umývadlo pre imobilných	ks	1,000	120,00	120,00
65	K	721	725241PC	Sprchovacia misa so zastenou a zapach.uzav. D+ M	ks	1,000	290,00	290,00
66	K	721	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	3,000	4,54	13,62
67	M	MAT	5514677M01	madlo pre imobilných - umývadlové	ks	1,000	70,00	70,00
68	M	MAT	5514677M02	madlo pre imobilných - WC	ks	2,000	75,00	150,00
69	K	721	725319121	Montáž kuchynských drezov	ks	0,000	13,36	0,00
70	M	MAT	5523142301	Kuchynský drez nerezový	ks	0,000	210,00	0,00
71	K	721	725333360	Montáž výlevky	ks	1,000	22,71	22,71
72	M	MAT	6420144361	Výlevka s plastovou mrežou	ks	1,000	159,69	159,69
73	K	721	725399103	Montáž digestora	ks	0,000	9,57	0,00
74	M	MAT	4290018682	digestor	ks	0,000	290,00	0,00
75	K	721	72581pc01	Ventil rohový s pripajacou rúrkou T 67 G1/2	ks	33,000	12,10	399,30
76	K	721	725829601	Montáž batérií	ks	16,000	7,90	126,40
77	M	MAT	5514644581	bateria umývadlova	ks	13,000	59,30	770,90
78	M	MAT	5514671041	Drezová batéria	ks	1,000	90,00	90,00
79	M	MAT	5514671090	Bateria sprchová so sprc.hadicou a ručicou	ks	1,000	78,00	78,00
80	M	MAT	5514671091	Bateria nástenná s predĺženým ramenom	ks	1,000	71,00	71,00
				Celkom				15 461,31

REKAPITULÁCIA

Stavba: Komunitné centrum Zborov

Objekt: KC UK

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
ČCE A DODÁVKY I PRÁCE A DODÁVKY PSV		25 358,62
713 - Izolácie tepel 713 - Izolácie tepelné		443,70
731 - Kotelne 731 - Kotelne		14 964,00
732 - Strojovne 732 - Strojovne		2 319,73
33 - Rozvod potrubí 733 - Rozvod potrubia		3 640,76
734 - Armatúry 734 - Armatúry		1 151,75
35 - Vykurovacie t 735 - Vykurovacie telesá		2 838,68
<u>Celkom</u>		<u>25 358,62</u>

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Zborov
Objekt: KC UK

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		PRÁCE A DODÁV PRÁCE A DODÁVKY PSV					25 358,62
	D		713 - Izolácie tepe 713 - Izolácie tepelné					443,70
1	K	PK	713 71346-3211	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdrami s Al fóliou a Al páskou 1x D do 5 cm	m	332,200	1,00	332,20
2	M	MAT	MAT 283 771008	Izolácia potrubia TUBEX 18x6mm	m	264,000	0,26	68,64
3	M	MAT	MAT 283 771028	Izolácia potrubia TUBEX 22x6mm	m	22,000	0,28	6,16
4	M	MAT	MAT 283 771068	Izolácia potrubia TUBEX 28x6mm	m	6,600	0,37	2,44
5	M	MAT	MAT 283 771108	Izolácia potrubia TUBEX 35x6mm	m	26,400	0,46	12,14
6	M	MAT	MAT 283 771131	Izolácia potrubia TUBEX 35x20mm	m	13,200	1,60	21,12
7	M	MAT	MAT 283 771400	Páska na Mirelon 80x5 mm	m	2,000	0,50	1,00
	D		731 - Kotolne 731 - Kotolne					14 964,00
8	K	PK	731 73124-9123	Montáž TČ do 23 kW	ks	1,000	190,00	190,00
9	M	MAT	MAT IVH P088U56	Pripojovacie skrutkovanie pre tepelné čerpadlo vzduch/voda IVAR.HP ATEC-PLUS 18	ks	1,000	30,00	30,00
10	M	MAT	MAT IVH P088U56	Pripojovacie skrutkovanie pre vnútornú jednotku IVAR.HP ATEC-PLUS 18	ks	1,000	25,00	25,00
11	M	MAT	MAT IVH P088U97	Tepelné príložné snímače pre tepelné čerpadlo vzduch/voda HP ATEC-PLUS 18	kus	3,000	23,00	69,00
12	M	MAT	MAT IVH PATECP	Tepelné čerpadlo vzduch/voda HP ATEC-PLUS 18	kus	1,000	14 650,00	14 650,00
	D		732 - Strojovne 732 - Strojovne					2 319,73
13	K	PK	731 73221-9301	Montáž ohrievačov vody stojatých kombinovaných do 200 l	ks	1,000	34,97	34,97
14	M	MAT	MAT IV1 Y2120D	Zásobníkový ohrievač s dvomi integrovanými výmenníkmi pre ohrev TUV PRESTIGE EP 200	kus	1,000	918,00	918,00
15	K	PK	731 73233-0645	Montáž expanznej nádoby objem 50litrov	ks	1,000	16,00	16,00
16	M	MAT	MAT 484 6B0132	Nádoba expanzná NG 50 l / 3 bar biela - 7001106	kus	1,000	74,00	74,00
17	M	MAT	MAT 484 6B0591	Kohút guľový MK 3/4 so zaistením - 6830100	kus	1,000	45,00	45,00
18	K	PK	731 73235-0002	Montáž akumulačnej nádoby objem 300 litrov	ks	1,000	265,00	265,00
19	M	MAT	MAT IV1 V12309	Akumulačná nádoba pre uzatvorené vykurovacie systémy PUFFER PS 300	kus	1,000	713,00	713,00
20	K	PK	731 73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	ks	1,000	3,76	3,76
21	M	MAT	MAT GRD 950475	Obehové čerpadlo ALPHA2 25-40 180 U=230V.PN10	kus	1,000	250,00	250,00
	D		733 - Rozvod potr 733 - Rozvod potrubia					3 640,76
22	K	PK	731 73311-1115	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 25	m	12,000	10,67	128,04
23	K	PK	731 73332-2102	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 16x2,2	m	240,000	9,30	2 232,00
24	K	PK	731 73332-2103	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 20x2,8	m	20,000	11,10	222,00
25	K	PK	731 73332-2104	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 25x3,5	m	6,000	10,12	60,72
26	K	PK	731 73332-2105	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 32x4,4	m	24,000	16,50	396,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	K	PK	731 733HE-RZ mo	Montáž plastového rozvodu	m	280,000	2,15	602,00
	D		734 - Armatúry	734 - Armatúry				1 151,75
28	K	PK	731 73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	29,000	0,85	24,65
29	M	MAT	MAT 422 1D0213	Ventil odvzdušňovací ručný 1/2"- 410012	kus	22,000	1,15	25,30
30	M	MAT	MAT 422 3D1302	Uzáver vypúšťací guľový s hadic.vývod., mos., 1/2"- R608Y013	kus	5,000	3,65	18,25
31	M	MAT	MAT CER 000027	Flexvent plavákový odvzdušňovač G1/2"	kus	2,000	8,20	16,40
32	K	PK	731 73420-9114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	24,000	2,34	56,16
33	M	MAT	MAT 422 5E0353	Ventil regulačný stupeň 4117 STRÖMAX-M, DN 20 - 1411752	kus	2,000	55,00	110,00
34	M	MAT	MAT 551 2D0402	Hlavica termostatická - 1723005	kus	22,000	5,20	114,40
35	M	MAT	MAT DU0 12034KI	Poistný ventil pre UK 1/2"-3/4"KD, Ao=113 mm2	kus	1,000	9,14	9,14
36	K	PK	731 73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	14,000	3,31	46,34
37	M	MAT	MAT 422 3D0715	Ventil guľový DADO - páka, 1"- R910X025	kus	10,000	12,00	120,00
38	M	MAT	MAT 436 1P1505	Filter závitový 1"- 08412100	kus	1,000	6,30	6,30
39	M	MAT	MAT IV0 0612004	Manometer radiálny MR 6312, priemer 63mm, rozsah 0-4 bar	kus	3,000	7,10	21,30
40	M	MAT	MAT IV0 8030100	Spätná klapka EURA-fahka závitová mosadzná DN25, PN10, teplota do 80°C	kus	3,000	7,30	21,90
41	K	PK	731 73420-9124	Montáž armatúr s tromi závitmi G 3/4	kus	22,000	3,70	81,40
42	M	MAT	MAT 551 2D3453	Diel pripájací, rohový Rp 1/2 x G 3/4 - 1346612	kus	22,000	8,23	181,06
43	M	MAT	MAT ESB SP96	Servopohon k ventilom 96, U=230V, 15Nm, 3-bodové, 240s	kus	1,000	160,00	160,00
44	M	MAT	MAT ESB VRG131	Trojcestný zmiešavač závitový typ VRG 131 DN15, kvs=4,0m3/h	kus	1,000	29,32	29,32
45	K	PK	731 73441-1141	Teplomery dvojkovové s pev. stonk. a šachtou DTR 60mm	kus	7,000	15,69	109,83
	D		735 - Vykurovacie telesá	735 - Vykurovacie telesá				2 838,68
46	K	PK	731 73515-8110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	4,000	3,20	12,80
47	K	PK	731 73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	18,000	6,10	109,80
48	K	PK	731 73515-9613	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. 10S Hdo600/Ldo2000mm	kus	1,000	15,20	15,20
49	M	MAT	MAT 484 9D1692	Radiátor Typ 10 VK(P,L) - dĺž.500 x výš.600 mm	kus	1,000	39,00	39,00
50	K	PK	731 73515-9619	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. 11K Hdo600/Ldo2000mm	kus	3,000	16,50	49,50
51	M	MAT	MAT 484 9D1991	Radiátor Typ 11 VK(P,L) - dĺž.400 x výš.600 mm	kus	1,000	55,20	55,20
52	M	MAT	MAT 484 9D1994	Radiátor Typ 11 VK(P,L) - dĺž.700 x výš.600 mm	kus	2,000	59,60	119,20
53	K	PK	731 73515-9639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 21K Hdo600/Ldo2000mm	kus	18,000	18,50	333,00
54	M	MAT	MAT 484 9D2605	Radiátor Typ 21 VK(P,L) - dĺž.800 x výš.800 mm	kus	1,000	75,60	75,60
55	M	MAT	MAT 484 9D2607	Radiátor Typ 21 VK(P,L) - dĺž.1000 x výš.800 mm	kus	2,000	98,30	196,60
56	M	MAT	MAT 484 9D2609	Radiátor Typ 21 VK(P,L) - dĺž.1200 x výš.800 mm	kus	15,000	105,00	1 575,00
57	M	MAT	MAT USS 00000KI	Závesná konzola K90 + opierka D90	kus	22,000	3,99	87,78
58	K	PK	OST HZS 1-	Vykurovacia skúška zariadenia	hod	17,000	10,00	170,00
				Celkom:				25 588,68

Krycí list rozpočtu

Stavba: Komunitné centrum Zborov

Objekt: KC ELI

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov			0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			9 456,35
DPH základná	20,00%	z	1 891,27
znižená	20,00%	z	
Cena s DPH	v	EUR	11 347,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

stavba: Komunitné centrum Zborov
Elektroinštalácia

	Názov	Mj	Množstvo	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena Celkom
rozpočet/výkaz výmer								
1.	Kábel silový CYKY-J 5x6mm ²	m	20	2,20	44,00	0,62	12,40	56,40
2.	Kábel silový CYKY-J 5x4mm ²	m	30	1,80	54,00	0,62	18,60	72,60
3.	Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm ²	m	30	0,97	29,10	0,58	17,40	46,50
4.	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm ²	m	420	0,55	231,00	0,58	243,60	474,60
5.	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm ²	m	360	0,34	122,40	0,58	208,80	331,20
6.	Kábel silový CYKY-O 2x1,5mm ²	m	60	0,32	19,20	0,58	34,80	54,00
7.	Kábel silový NXHH-J 3x1,5mm ²	m	120	1,90	228,00	0,58	69,60	297,60
8.	Vodič CY 6mm ² ZŽ	m	50	1,63	81,50	1,20	60,00	141,50
9.	Trubka FXP 16	m	200	0,60	120,00	0,70	140,00	260,00
10.	Zásuvka 230V	ks	45	7,41	333,45	3,40	153,00	486,45
11.	Vývod pre napojenie zariadení	ks	4	5,90	23,60	3,80	15,20	38,80
12.	Spínač zapustený rad. 1	ks	10	3,20	32,00	1,80	18,00	50,00
13.	Prepínač zapustený rad. 5	ks	9	3,08	27,72	3,00	27,00	54,72
14.	Prepínač zapustený rad. 6	ks	4	2,87	11,48	2,80	11,20	22,68
15.	Hlavná uzemňovacia svorka	ks	1	7,50	7,50	8,00	8,00	15,50
16.	svietidlo stropné min. IP20	ks	9	26,50	238,50	8,83	79,47	317,97
17.	svietidlo nástenné min. IP20	ks	4	27,50	110,00	5,61	22,44	132,44
18.	svietidlo žiarovkové	ks	27	32,90	888,30	4,50	121,50	1 009,80
19.	Rozvádzač HR	ks	1	2 100,00	2 100,00	85,60	85,60	2 185,60
Zemné práce								
20.	Kábelová rýňa šírky 0,5m, hĺbky 1,2m vykop a zahoz	m	15	0,00	0,00	23,00	345,00	345,00
21.	Káblové lôžko v ryhe	m	15	5,70	85,50	4,23	63,45	148,95
Bleskozvod								
22.	Podpera vedenia HR PV	ks	80	1,07	85,60	1,05	84,00	169,60
23.	Okapová svorka HR SO	ks	10	1,30	13,00	2,42	24,20	37,20
24.	Vodič FeZn 10	m	100	1,81	181,00	2,15	215,00	396,00
25.	Odbočná spojovacia svorka HR SR	ks	10	0,75	7,50	2,41	24,10	31,60
26.	Skúšobná svorka HR SZ	ks	4	1,35	5,40	2,59	10,36	15,76
27.	Uzemňovacia svorka HR SR03	ks	12	1,48	17,76	2,63	31,56	49,32
28.	Uzemňovacia tyč HR ZT2	ks	12	14,20	170,40	13,50	162,00	332,40
29.	Pripájacia svorka kovových súčastí HR SP1	ks	5	0,62	3,10	1,44	7,20	10,30
30.	Spojovacia svorka HR SS	ks	15	0,65	9,75	1,49	22,35	32,10
31.	Inštalčná kmrabica KO 125	ks	4	2,13	8,52	1,56	6,24	14,76
32.	Trubka netrieštivá samozhášavá FXP 25	m	40	0,51	20,40	0,62	24,80	45,20
Ostatné								

33.	Revízia zariadenia	hod	32	0,00	0,00	12,40	396,80	396,80
34.	Drobné stavebné úpravy	hod	123	0,00	0,00	5,00	615,00	615,00
35.	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	80	0,00	0,00	6,00	480,00	480,00
36.	Prepojenie inštalácie	hod	16	0,00	0,00	9,00	144,00	144,00
37.	Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	16	0,00	0,00	9,00	144,00	144,00
spolu bez DPH					5 309,68		4 146,67	9 456,35

Stavba : Komunitné centrum Zborov

Diel : KC Slaboprúdové rozvody a zariadenia

	REKAPITULÁCIA	Cena bez DPH
	Štrukturovaná kabeláž a tel. sieť	1 147,74
	Sledovací kamerový systém	375,40
	Elektrický zabezpečovací systém	1 115,98
	Cena bez DPH	2 639,12
	DPH 20%	527,82
	Cena s DPH	3 166,94

Por.	REKAPITULÁCIA	Cena bez DPH
P 01	Dodávka zariadení	456,00
P 02	Dodávka elektroinštalačného materiálu	51,00
P 03	Montáž dodávok	217,58
P 04	Montáž elektroinštalačného materiálu	391,40
	Cena bez DPH celkom	1 115,98

Por. č.	TECHNIKA - POPIS POLOŽKY	Typ	ks m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
P01	10 až 30 vstupov, prídavný vstup na tamper, 4 výstupy na doske z toho 2 výstupy na napájanie, možnosť rozšírenia na 12 výstupov, 2 oblasti (3 režimy zapnutia pre každú oblasť), zbernica pre LCD a LED klávesnice, čítačky a expandéry, RS-232 TTL port na programovanie ústredne, telefónny komunikátor (monitorovanie - SIA, ContactID, 4+2, oznamovanie - 8 tel. čísel, 64 textových/16 hlasových správ a diaľkové programovanie - vstavaný 300bps modem), max. 6 LCD alebo LED klávesníc, max. 6 čítačiek, flash pamäť, 30 užívateľských kódov, 4 časovače, 2 047 udalostí v pamäti, 2 A zdroj, EN50131 - Grade 2, iba PCB	VERSA 10	1	62,00	62,00	39,00	39,00
P02	Akumulátor do ústredne EZS 12V/18Ah	TP 12-18	1	29,00	29,00	2,98	2,98
P03	Naprogramovanie ústredne EZS		1			30,00	30,00
P04	kovová skrinka: k ústredni a k expandéru so zdrojom - stredná, povrchová montáž, trafo 230 V AC/16/18 V AC (40 VA), miesto na 17 Ah akumulátor, tamper, 300 mm výška x 320 mm šírka x 90 mm hĺbka, použitie: VERSA 10	AWO 205	1	41,00	41,00	4,20	4,20
P05	LCD klávesnica pre ústredne VERSA, ľahko čitateľný displej, LED-ky pre stav systému, rýchly výber režimu zapnutia stráženia pomocou definovaných klávesov, alarmy - napadnutie, požiar a pomoc, podsvietenie, displeja a klávesov, bzučiak, indikácia straty komunikácie	VERSA-LCD-GR	1	60,00	60,00	13,20	13,20
P06	Priemyselný tónový GSM volič s DTMF prijímačom, 2 poplachové vstupy oddelené cez optočleny, 2 reléové výstupy (2A/125V AC) ovládané cez SMS, DTMF alebo prezvonením, 1 x poruchový výstup, prenos 2 tónových a SMS správ cez integrovaný priemyselný telefón, volá na 2x8 tel. čísel, posíla SMS nezávisle na 2x8 čísel, max.počet užívateľov pre výstupy: 2x64, kontrola komunikácie, automatické testovacie SMS s kontrolou I/O, signálu a kreditu, napájanie: 10-14V/400mA, rozmery PCB: 90x70x18 mm, programovanie cez USB kábel	sFVK22mk	1	111,60	111,60	29,30	29,30
P07	PIR detektor pohybu, štandardný dvojtyp PIR element, dosah detektora 12m	AQUA	8	10,40	83,20	9,70	77,60
P08	Externá piezosiréna s LED blikáčom, 120dB, ochranný plech, odber max. 400mA, zabudovaný akumulátor, červený blikáč	SP 4006 R	1	69,20	69,20	21,30	21,30
	TECHNIKA EZS - CELKOM				456,00		217,58

Por. č.	ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE - POPIS POLOŽKY	Typ	ks m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 01	Značenie trasy vedenia		100			0,15	15,00
P 02	Kábel EZS 6		100	0,33	33,00	0,20	20,00
P 03	Ohybná rúrka, 320N/5cm, -5až60°C, PVC	FX 20	60	0,30	18,00	0,19	11,40
P 04	Sekanie drážok 30x30		50			3,30	165,00
	Oživenie a uvedenie systému do trvalej prevádzky		20			9,00	180,00
	ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE - CELKOM				51,00		391,40

Diel : KC- Slaboprúdové rozvody a zariadenia - Sledovací kamerový systém
Príloha : Technická špecifikácia a rozpočet

Por.	REKAPITULÁCIA	Cena bez DPH
P 01	Dodávka zariadení	0,00
P 02	Dodávka elektroinštalačného materiálu	35,40
P 03	Montáž dodávok	0,00
P 04	Montáž elektroinštalačného materiálu	340,00
	Cena bez DPH celkom	375,40

Por. č.	TECHNIKA - POPIS POLOŽKY	Typ	ks m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 01	2 Mpx kamera dome exteriérová Day/Night farebná s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 30m, 1/2,7" 2 Megapixel CMOS čip, maximálne rozlíšenie 1920 × 1080 px 25fps, citlivosť farebná 0.01LUX / F1.2 (AGC ON), 0Lux (IR LED), objektív 2.7-12 mm, uhol záberu 109° -35°, AWB, AGC, BLC, DNR, napájanie 12VDC, 320mA, IP67, rozmery 8119x97mm, kovové prevedenie, hmotnosť 0,55 kg	HAC-HDW1200RP-VF	0	72,50	0,00	24,30	0,00
P 02	Tribridný videorekordér sieťový 4 - kanálový , umožňuje pripojiť 4 analógové, HDCVI alebo IP kamery + navyše 2x IP kameru max. 5MPx, videokompresia H.264, OS Linux, HDCVI záznam v 1080p - 50fps, 720p - 100fps, záznam IP max. 24Mbps/24Mbps, audio 1/1 RCA, 1 x SATA 3.5 "HDD Max. 6TB (bez HDD), 1 HDMI + 1 VGA, 1x RJ45 port (10 / 100Mbps) , 2x USB 2.0, RS485, rozmery compact 1U, 260 × 220 × 40mm, hmotnosť 0,75 kg (bez HDD)	HCVR5104HS-S3	0	151,00	0,00	59,50	0,00
P 03	SATA DISK 1000GB, 7200 rpm, vhodný do podmienok 24/7,		0	71,20	0,00	14,10	0,00
P 04	Pasívny prevodník video - BNC samec na svorkovnicu, dosah vo farbe: 330 metrov	VT-401C	0	3,91	0,00	1,30	0,00
P 05	Pasívny prevodník kombinovaný s prepäťovou ochranou. Dosah video signálu po krútenom páre je do 330m.	VT-402	0	3,51	0,00	0,32	0,00
P 06	Sieťový napájací zdroj 12VDC / 5000mA	PS 12/5000	0	31,00	0,00	5,20	0,00
P 07	Line-interactive zdroj nepretržitého napájania, výkon 1000VAi (480W)	ARKA 100	0	150,00	0,00	14,20	0,00
	TECHNIKA - CELKOM				0,00		0,00

Por. č.	ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE - POPIS POLOŽKY	Typ	ks m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 01	Značenie trasy vedenia		60			0,15	9,00
P 02	MODLine JetLan5e+ Dátový kábel U/UTP 4 Pair Cat.5e	530004CVDP	60	0,39	23,40	0,19	11,40
P 03	Ohybná rúrka, 320N/5cm, -5až60°C, PVC	FX 20	40	0,30	12,00	0,19	7,60
P 04	Sekanie drážok 30x30		40			3,30	132,00
	Napojenie a uvedenie systému do trvalej prevádzky		20		0,00	9,00	180,00
	ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE - CELKOM				35,40		340,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Komunitné centrum Zborov	JKSO	
Název objektu	spevnená plocha	EČO	
Název časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1		8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3		10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
5				17	Ostatné
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	1 423,03		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ	)	24	20 % 0,00 DPH
		25	20 % 1 423,03 DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Cena s DPH (r. 23-25)
Zhotoviteľ			1 707,64
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty
		27	Dodávky objednávateľa
		28	Kízavá doložka
		29	Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA

Stavba: Komunitné centrum Zborov

Objekt: spevnená plocha

Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 423,03
1	Zemné práce	109,51
5	Komunikácie	1 110,63
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	156,49
99	Presun hmôt HSV	46,40
	<u>Celkom</u>	<u>1 423,03</u>

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Zborov
Objekt: spevnená plocha
Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 423,03
	D		1	Zemné práce				109,51
1	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	12,500	5,25	65,63
2	K	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	12,500	0,86	10,75
3	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	12,500	1,52	19,00
4	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,500	0,73	9,13
5	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	12,500	0,40	5,00
	D		5	Komunikácie				1 110,63
6	K	221	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	25,000	1,51	37,75
7	K	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	25,000	2,66	66,50
8	K	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	25,000	5,11	127,75
9	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby	m2	25,000	14,88	372,00
10	M	MAT	5921953091	betonová dlažba hr.8 cm	m2	26,250	19,30	506,63
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				156,49
11	K	221	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojátého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	8,000	6,66	53,28
12	M	MAT	5921954660	obrubník parkový	ks	8,000	2,37	18,96
13	K	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,960	87,76	84,25
	D		99	Presun hmôt HSV				46,40
14	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	28,644	1,62	46,40
				Celkom				1 423,03

Krycí list rozpočtu

Stavba: Komunitné centrum Zborov

Objekt: Prípojka NN

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 0,00

Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 3 817,80

DPH základná	20,00%	z	763,56
znižená	20,00%	z	

Cena s DPH v EUR 4 581,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

stavba: Komunitné centrum Zborov
KC -Prípojka NN

	Názov	Mj	Množstvo	Materiál	Material celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena Celkom
	rozpočet/výkaz výmer							
	Elektromontáže							
1.	Kábel silový CYKY-J 5x6mm ²	m	100	2,20	220,00	0,62	62,00	282,00
2.	Úprava a doplnenie pôvodného rozvádzača	ks	1	310,00	310,00	41,00	41,00	351,00
	Zemné práce							
3.	Káblová ryha šírky 0,5m, hĺbky 1,2m výkop a zahoz	m	80	0,00	0,00	23,00	1 840,00	1 840,00
4.	Káblové lôžko v ryhe	m	80	5,70	456,00	4,23	338,40	794,40
	Ostatné							
5.	Revízia zariadenia	hod	16	0,00	0,00	12,40	198,40	198,40
6.	Drobné stavebné úpravy	hod	32	0,00	0,00	5,00	160,00	160,00
7.	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	8	0,00	0,00	6,00	48,00	48,00
8.	Prepojenie inštalácie	hod	8	0,00	0,00	9,00	72,00	72,00
9.	Prípojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	8	0,00	0,00	9,00	72,00	72,00
	spolu bez DPH				986,00		2 831,80	3 817,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Komunitné centrum Zborov	JKSO	
Názov objektu	kanalizačná prípojka	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1		8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3		10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
5				17	Ostatné
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	9 345,35		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH
		25	20 % 9 345,35 DPH
		26	Cena s DPH (r. 23-25)
			11 214,42
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochty a odpochty
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa
		28	Kízavá doložka
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -
			0,00