


POHLAD JUŽNÝ



POHLAD VÝCHODNÝ

- Z1
- O1
- D1
- Kx
- Fx
- K1x
- Zámčovnícke prvky – kované mreže – podľa výpisu zámčovníckych prvkov. Dochované mreže obnoviť, očistiť a natrieť čiernou matnou farbou, chýbajúce prvky doplniť analogicky
- Výplne okenných otvorov – podľa výpisu výplní
- Výplne dverných otvorov – podľa výpisu výplní, drevené rámové kazetové dverné krídla
- Kamenné ostenia otvorov, kamenné rímasy a iné kamenné prvky – podľa výpisu kamenárskych prvkov – pred realizáciou obnovy spracovať návrh na restaurovanie, v ktorom bude určená metóda obnovy týchto prvkov
- Povrchové omietkové a maľarské úpravy podľa textovej časti projektovej dokumentácie
- Klampsarske prvky z plechu Cu – podľa výpisu klampsarských výrobkov

pozn:

- zachované súdržné exteriérové omietkové vstvy spevniť a vyspraviť
- spôsob obnovy zachovaných fragmentov štieňných hodín na južnej fasáde juhovýchodnej veže bude určený v návrhu na restaurovanie, ktorý je potrebné spracovať a odsúhlasiť pred začatím prác
- nesúdržné časti omietok oskeť, vyčistiť spóry v murovacom materiály do hlky aspon 20mm, do výšky 100cm omietnuť steny a piliere saračnou omietkou, ostiené časti omietnuť vopanou omietkou
- pred realizáciou obnovy omietkových vrstiev a podláh je nutné zredukovať (uložiť do trúbkových vedení pod omietkové vrstvy) všetky vedenia sabaoprádu, silnoprúdu a bleskozvodu (podľa prílušnej zálohy projektovej dokumentácie)
- navrhované inwelety okolitého terénu je možné zmeniť na základe výsledkov archeologického výskumu po dohode spracovateľa PD, realizátora archeologického výskumu, odborného pracovníka KPÚ Prešov a investora

blížšia špecifikácia materiálového, technického a konštrukčného riešenia – vď. sprievodnú správu všetky tvorové, materiálové a konštrukčné nejasnosti odporúčame konzultovať s autorom PD

PRED REALIZÁCIOU A POČAS REALIZÁCIE JE NUTNÉ VŠETIKY ROZMERY PREMERAŤ A PREVERIŤ NA STAVBE

Projeková dokumentácia súči ako podklad
na realizáciu stavby a realizáciu
– pre stavebné konanie a realizáciu

P r o j e k t dokumentácia
stavby a realizácie
dokument, d o d a t k o v

Architekt:	Ing.arch.M.Šaríšský Ing. M. Gaňo A.I.	Názov:	Obnova kostola sv. Žofie Zborov	Ing. Martin G A Ň O autorský stavebný inžinier Kamenársky, O 0 8 5 0 1 BARDEJOV
Projektant:	Ing.arch.M.Šaríšský Ing. M. Gaňo A.I.	Objemávateľ:	Obec Zborov	
Zodp.projektant:	Ing. M. Gaňo A.I.	Miesto stavby:	súp.č. 528, parc.č. 8N-C/245, Zborov	Dátum 12/2011 Stupeň PSPaR
		Kraj:	Prešovský	Zák.č. Kéty v mm
H.I.P.	Ing. M. Gaňo A.I.	Objekt:	SO 01	Formát 4x4 Mierka 1:100
	Ing. M. Gaňo A.I.	Obsah:	POHLAD VÝCHODNÝ A ZÁPADNÝ	Časť D - STAVEBNÁ Príloha 11