

POHLAD SEVERNÝ



POHLAD ZÁPADNÝ

Z1	zámočnícke prvky – kované mreže – podla výpisu zámočníckych prvkov. Dochované mreže obnoviť, očistiť a natrieť čiernou matnou farbou, chýbajúce prvky doplniť analogicky
O1	výplne okenných otvorov – podla výpisu výplní
D1	výplne dverných otvorov – podla výpisu výplní, drevené rámové kazetové dverné krídla
Kx	kamenné ostenia otvorov, kamenné rímsy a iné kamenné prvky – podla výpisu kamenárskych prvkov – pred realizáciou obnovy spracovať návrh na reštaurovanie, v ktorom bude určená metóda obnovy týchto prvkov
Fx	povrchové omietkové a maliarske úpravy podla textovej časti projektovej dokumentácie
Klx	klampiarske prvky z plechu Cu – podla výpisu klampiarskych výrobkov

pozn:
– zachované súdržné exteriérové omietkové vrstvy spevniť a vyspraviť
– spôsob obnovy zachovaných fragmentov slnečných hodín na južnej fasáde juhovýchodnej veže bude určený v návrhu na reštaurovanie, ktorý je potrebné spracovať a odsúhlasiť pred zahájením prác
– nesúdržné časti omietok osekať, vyčistiť spáry v murovacom materiály do hĺbky aspoň 20mm. do výšky 100cm omietnuť steny a piliere sanačnou omietkou, ostetné časti omietnuť vápennou omietkou
– pred realizáciou obnovy omietkových vrstiev a podláh je nutné zrealizovať (uložiť do trúbkových vedení pod omietkové vrstvy) všetky vedenia slaboprúdu, silnoprúdu a bleskozvodu (podla príslušnej zložky projektovej dokumentácie)
– navrhované nivelety okolitého terénu je možné zmeniť na základe výsledkov archeologického výskumu po dohode spracovatela PD, realizátora archeologického výskumu, odborného pracovníka KPÚ Prešov a investora

bližšia špecifikácia materiálového, technického a konštrukcného riešenia – vid. sprievodnú správu
všetky tvarové, materiálové a konštrukcné nejasnosti odporúcame konzultovť s autorom PD

PRED REALIZÁCIOU A POČAS REALIZÁCIE JE NUTNÉ VŠETKY ROZMERY PREMERAŤ A PREVERIŤ NA STAVBE

Projektová dokumentácia slúži ako podklad – pre stavebné konanie a realizáciu

Projekt dokumentácia nenahrádza výrobnú a dielenskú dokument. dodávateľa

Architekt:	Ing.arch.M.Šarišský Ing.M.Gaňo A.I.	Názov:	Obnova kostola sv. Žofie Zborov	Ing. Martin G A Ň O autorizovaný stavebný inžinier Komenského 30 0 8 5 0 1 BARDEJOV	
Projektant	Ing.arch.M.Šarišský Ing.M.Gaňo A.I.	Objednávateľ:	Obec Zborov		
		Miesto stavby:	súp.č. 529, parc.č. KN-C 245, Zborov	Dátum 12/2011	Stupeň PSPaR
Zodp.projektant	Ing. M. Gaňo A.I.	Kraj:	Prešovský	Zák.č.	Kóty v mm
		Objekt:	SO 01	Formát 4xA4	Mierka 1:100
H.I.P.	Ing. M. Gaňo A.I.	Obsah	POHLAD VÝCHODNÝ A ZÁPADNÝ	Časť D - STAVEBNÁ	Príl.č. 12