


POHLAD JUŽNÝ



POHLAD VÝCHODNÝ

ROZSAH A SPÔSOB REALIZÁCIE BÚRACÍCH PRÁČ JE POTREBNÉ PRED ZAČATÍM PREKOZULTOVAŤ S ODBORNÝM PRACOVNÍKOM KPU PREŠOV !!!

BÚRACIE PRÁČE:

- 1 – vybúrat kovové rámy oken v Z.N.P.
- 2 – vybúrat výplne okených otvorov v 1.N.P.
- 3 – vybúrat dvojkrídlové ocelové vstupné dvere
- 4 – vybúrat tehlovú zámurovku južného vstupu
- 5 – vybúrat tehlovú zámurovku oken 1.N.P. vo svätyni
- 6 – odstrániť zeminu v celej ploche prízemia po niveleu cca 250mm pod vrnou hranou kamenného prahu vstupných dverí pre uloženie podkladných vrstiev novej podlahy
- 7 – osekát poškodené novodobé omietky v exteriéri
- 8 – do hĺbky 2–5cm vyškrabať poškodenú a zosolenú maltu z ložných špár kamenného muríva obvodových stien do výšky cca 2m
- 9 – demontovať poškodené a nefunkčné dažďové zvody

PRED ZAČATÍM BÚRACÍCH PRÁČ JE POTREBNÉ VHODNÝM SPÔSOBOM ZABEZPEČIŤ OCHRANU HODNOTNÝCH PRVKOV INTERIÉRU A EXTERIÉRU STAVBY !!!

JE POTREBNÉ OCHRANOVÁŤ:

- A – maľované konšekračné kríže
- B – fragmenty nástennej maľby na západnej stene svätyně
- C – kamenné a omietkové profilované rímsoy
- D – profilované kamenné a omietkové hlavice pilierov
- E – kamenný ostena okených a dverných otvorov
- F – kamenný neogotický epitaľ na severnej stene svätyně
- G – vrstvy pôvodných omietok v interiéri
- H – fragment sietových hodín na južnej fasáde juhovýchodnej veže
- I – kované mreže oken 1.N.P.

Projektová dokumentácia súdi ako podklad
– pre stavebné konanie a realizáciu

P r o j e k t... dokumentácia
stavebného konania a realizácie
dokument. d o d a t k o v

Architekt:	Ing.arch.M.Šarišský Ing. M. Gaňo A.I.	Názov:	Obnova kostola sv. Žofie Zborov		Ing. Martin G A Ň O autORIZOVANÝ INŽINIER KONŠTRUKČNÝ 0 8 5 0 1 BRATISLAVA	
Projektant:	Ing.arch.M.Šarišský Ing. M. Gaňo A.I.	Objemávateľ:	Obec Zborov		Dátum 12/2011	
Zodp.projektant:	Ing.arch.M.Šarišský Ing. M. Gaňo A.I.	Miesto stavby:	špár. 528, prae. 111-2 245, Zborov		Stupeň PSPrR	
H.I.P.	Ing. M. Gaňo A.I.	Kraj:	Prešovský		Zák.č. mm	
	Ing. M. Gaňo A.I.	Objekt:	SO 01		Formát 4x4 Mierka 1:100	
	Ing. M. Gaňo A.I.	Obsah:	ZAMERANIE - POHLAD VÝCHODNÝ A JUŽNÝ		Pril.č. 05	