

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **ZBOR – STAV, s. r. o., r. s. p.**

Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov

IČO: 52 707 687

DIČ: 2121119715

Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ

Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ

Oprávnený jednať vo veciach technických: Ing. Rastislav Fecíľák

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK32 0200 0000 0042 0436 1551

Tel.: +421 908 841 027

E-mail: zborstavsro@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

PROFI STAV BARDEJOV s. r. o.

Sídlo:

Kpt. Nálepku 2901/64, 085 01 Bardejov

IČO:

36 737 089

DIČ:

2022317957

IČ pre DPH:

SK2022317957

Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: Prešov, vložka č. 18296/P, oddiel Sro

Štatutárny zástupca: Bc. Maroš Maťa, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Bc. Maroš Maťaš

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Bc. Maroš Maťaš

Bankové spojenie:

SLSP

IBAN:

SK96 0900 0000 0004 5208 3556

SWIFT:

GIBASKBX

Tel.:

0903 624 693

E-mail:

profistavbardejov@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.



ČLÁNOK I


Úvodné ustanovenia a preambula

- 1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, konkrétne stavebných prác, ktorých realizátorom je zhotoviteľ.
- 1.2 Zhotoviteľ predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých vo výzve a prílohách výzvy, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom **Zmena stavby kina Slovan na bytový dom Vároš I.** vrátane dodávky stavebného materiálu.
- 1.3 Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentácie (prílohy podkladov), ktoré si podrobne preštudoval.
- 1.4 Meranie vykonaných prác:
 - Pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len "PD") alebo vo Výkaze výmer, za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto“ (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených zodpovedným zástupcom objednávateľa oprávneným konať vo veciach technických. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného).
 - Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z Výkazu výmer – Rozpočtu okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny systému CENKROS a ak ani také neexistujú, použijú sa ceny iného relevantného cenníka.
 - Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich častí počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné“ mimo zadefinovaného vo Výkaze výmer nebude uznávať; zhotoviteľ si musí stratné započítavať do jednotkových cien.
 - Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

ČLÁNOK II

Východiskové údaje a podklady

- 2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:
 - a) Zmluva o dielo na stavbu „Zmena stavby Kina Slovan na bytový dom Vároš I.“ uzatvorená medzi investorom (Obcou Zborov) a objednávateľom (ZBOR-STAV, s. r. o., r. s. p.) zo dňa 27.02.2020, ktorej predmetom je výstavba a obnova bytového fondu, a ktorá je financovaná prostredníctvom štátnej podpory z úverových prostriedkov poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako aj vlastných zdrojov Obce Zborov.
 - b) Zmluvy uzatvorené medzi investorom (Obcou Zborov) a poskytovateľmi štátnej podpory Štátnym fondom rozvoja bývania a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
 - c) kompletná projektová dokumentácia na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „**Zmena stavby kina Slovan na bytový dom Vároš I.**“,
 - d) Ocenený Výkaz výmer – Rozpočet,
 - e) informácie získané miestnou obhliadkou lokality budúceho realizovaného stavebného diela.



- 2.2 Výhodiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj opodstatnené operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela.
- 2.3 Výhodiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČLÁNOK III

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: **Zmena stavby kina Slovan na bytový dom Vároš I.** vrátane dodávky stavebného materiálu podľa Výkazu Výmer – Rozpočtu potrebného pre realizáciu prác objednávateľom. Stavba bola povolená rozhodnutím č. 35/2020 zo dňa 14.02.2020, vydaným Obcou Chmeľová, ako príslušným stavebným úradom.
- 3.2 Objektová sústava diela predstavuje:
- desať stavebných objektov,
- Podrobné vymedzenie stavebného diela a požadovaného stavebného materiálu je uvedené:
- v projektovej dokumentácii,
 - vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte zhotoviteľa.
- 3.3 Pre odstránenie pochybností je Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva z projektovej dokumentácie a z Výkazu výmer – Rozpočtu súčasne. V prípade potreby dopracovania dokumentácie je toto povinný zabezpečiť zhotoviteľ.

ČLÁNOK IV

Rozsah a obsah predmetu zmluvy

- 4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.3 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku.
- 4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nemusia byť uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer – Rozpočtu, resp. PD. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a naviac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozorom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“ alebo „ZoVO“).

- 4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.

ČLÁNOK V

Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy a údaje o subdodávateľoch

- 5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súčinnosti s objednávatelom, ktorý vykonáva časť diela vlastnými kapacitami.
- 5.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy, ktoré sú platné v SR a bezprostredne súvisia s realizáciou predmetu tejto Zmluvy.
- 5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávatelovi do 7 (siedmich) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy skoordinať a vzájomne odsúhlasiť harmonogram a plán organizácie výstavby.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník pri prácach realizovaných vlastnými kapacitami s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
- 5.6 Objednávatel je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do troch pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani objednávatel na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor a objednávatela 3 (tri) pracovné dni vopred k prevzatíu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávatela alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávatel bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávatela. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ.
- 5.7 Počas realizácie stavebnomontážnych prác vykonávaných vlastnými kapacitami znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávatelom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávatelom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 5.8 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 5.9 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela a dodávku stavebného materiálu objednávatelovi len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu



životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod.

- 5.10 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich zaplata, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom.
- 5.11 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku, v prípade potreby, prítomný zodpovedný pracovník zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), ktorý bude mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby.
- 5.12 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom:

Titul, meno a priezvisko	Ev. č. oprávnenia	Telefón, e-mail
Pavol Passia	06172*10*	0905 942 788, ppassia@centrum.sk

- 5.13 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.
- 5.14 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozoru a súhrnne pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.
- 5.15 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.
- 5.16 Nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknú ako výsledok jeho činnosti, je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade s platným zákonom upravujúcim nakladanie s odpadmi. Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 5.17 Investora bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného diela zastupovať stavebný dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore v mene objednávateľa aj investora. Stavebný dozor investora bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opodstatnené pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto Zmluvy. Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená investorom (Obcou Zborov), ako občasný technický dozor investora, pričom bude zastupovať investora pri rokovaní so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody a pod.
- 5.18 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa aj investora (v prípade zmeny) oznámi písomne objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však dňom fyzického začiatku realizácie diela.
- 5.19 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.

- 5.20 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu uskutočnených prác vlastnými kapacitami, ktoré sa majú zakryť, počas realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 5.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať stavebnému dozorovi objednávateľa aj investora vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) bezodkladne po jej vyhotovení alebo na požiadanie stavebného dozora objednávateľa alebo investora.
- 5.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu podľa bodu 5.21 do rúk stavebného dozora uvedeného podľa Článku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.
- 5.23 Zhotoviteľ má mať po dobu platnosti tejto Zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou vlastných prác na diele v zmysle tejto Zmluvy.
- 5.24 Údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia sú uvedené v prílohe č. 1 Údaje o subdodávateľoch, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 5.25 Subdodávateľom na účely tejto Zmluvy je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplacnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.
- 5.26 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, ako aj o novom subdodávateľovi na základe zmeny subdodávateľa vykonanej podľa pravidiel určeného pre zmenu subdodávateľov a to v rozsahu údajov uvedených v prílohe Údaje o subdodávateľoch.
- 5.27 Pravidlo pre zmenu subdodávateľov počas plnenia tejto Zmluvy je nasledovné. Subdodávateľ musí byť odsúhlasený obidvoma zmluvnými stranami.
- 5.28 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia budú zapísaní v Registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“), ak sa na nich táto povinnosť byť zapísaní v RPVS vzťahuje. V prípade zanedbania tejto povinnosti zhotoviteľ znáša všetky škody, pokuty a penále ktoré vzniknú v súvislosti s nesplnením tejto povinnosti.

ČLÁNOK VI

Odovzdanie a prevzatie staveniska

- 6.1 Objednávateľ vytýči, resp. určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky nachádzajúce sa na stavenisku.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje na písomnú výzvu Objedávateľa prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela do 10 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.
- 6.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávateľ. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 6.4 Súčasťou odovzdania staveniska budú platné podklady pre vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí a vedení, overené ich správcami v polohopise a výškopise. Objednávateľ zároveň pri odovzdaní staveniska písomne oznámi zhotoviteľovi, ktoré podzemné vedenia a inžinierske siete, okrem zakreslených v projektovej dokumentácii, sa na stavenisku nachádzajú a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovaním projektovej dokumentácie a začatím stavebných prác.
- 6.5 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 2 sady kompletnej PD 1x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme vo formáte CD/DVD.
- 6.6 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska odovzdá zhotoviteľovi základné smerové a výškové body a vytyčovací výkresy objektov. Zároveň odovzdá katastrálnu mapu miesta realizácie diela pre jeho presnú identifikáciu.

- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávateľom.
- 6.8 Zhotoviteľ si v súčinnosti s objednávateľom zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.
- 6.9 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom.
- 6.10 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednávateľovi. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu stanovenom Výkazom výmer.
- 6.11 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko.
- 6.12 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ pokiaľ sa jedná o osoby zhotoviteľa, resp. osoby jeho subdodávateľov.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 6.14 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)
- 6.15 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť elektrickú energiu pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.16 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť odberný bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.17 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela.

ČLÁNOK VII

Cena predmetu zmluvy


- 7.1 Cena za zhotovenie diela, vrátane dodávky stavebného materiálu podľa Výkazu Výmer – Rozpočtu potrebného pre realizáciu prác objednávateľom, v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom - zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č.1 tejto Zmluvy.
- 7.2 Cena je pevná a spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v PD, Výkaze výmer – Rozpočet.
- 7.4 Zhotoviteľ ocenil všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovoľene nepozmenil Výkaz výmer.

- 7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela.
- 7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:
570 000,00 EUR bez DPH, slovom: Päťstosedemdesiattisíc EUR
114 000,00 EUR DPH 20 %, slovom: Jedenstoštrnásťtisíc EUR
684 000,00EUR s DPH, slovom: Šesťstoemdesiatštyritisíc EUR.
- 7.7 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi vrátane dodávky stavebného materiálu podľa Výkazu Výmer – Rozpočtu na miesto realizácie stavebného diela.
- 7.8 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná na rozsah prác podľa čl. III. sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa čl. III tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.
- 7.9 Oceňovanie prípadných navyšiac prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy. K zmene ceny môže dôjsť:
- 7.9.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa a investora,
 - 7.9.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa a investora,
 - 7.9.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,
 - 7.9.4 pri zmene colných poplatkov a dovozneho prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať.
- 7.10 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

ČLÁNOK VIII

Platobné podmienky

- 8.1 Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 8.2 Fakturovať je možné aj jednotlivo za realizované stavebné práce, napríklad v mesačných intervaloch, po ich protokolárnom prebratí objednávateľom.
- 8.3 Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané stavebné práce. Splatnosť faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi a to po protokolárnom prevzatí stavebných prác. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní prác vo forme protokolu.
- 8.4 Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný oprávneným technickým pracovníkom objednávateľa, ktorý je povinný do 3 pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác nesúhlasí.
- 8.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj objednávateľom odsúhlasené fakturačné podklady.
Faktúra bude vystavená v 3 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.



- 8.6 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľom vystavená faktúra obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
 - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
 - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
 - meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,
 - poradové číslo faktúry,
 - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v EUR,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela.
- 8.7 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:
- krycí list rozpočtu,
 - súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,
 - dodacie listy k dodaným stavebným materiálom,
 - výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce
 - fotodokumentáciu.
- Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky.
- 8.8 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami oprávneným technickým pracovníkom objednávateľa do 10-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
- 8.10 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť a dodaný stavebný materiál, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:
- skutočne vykonaných a oprávneným technickým pracovníkom objednávateľa prevzatých prác,
 - skutočne dodaného a objednávateľom prevzatého stavebného materiálu na základe dodacích listov, ktoré predloží zhotoviteľ objednávateľovi,
 - miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ objednávateľovi,
 - vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 8.7 tejto Zmluvy.
- 8.11 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba.
- 8.12 Práce a náklady navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.
- 8.13 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške **0,03 %** z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti.

ČLÁNOK IX

Závazky zmluvných strán

- 9.1 Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) sa zmluvne zaviazá, na základe výzvy verejného obstarávateľa (objednávateľa), **zložiť depozit 1,5 % z celkovej ceny diela** bez DPH, na bankový účet verejného

obstarávateľa (Objednávateľa) alebo **poskytnúť bankovú záruku alebo poistenie záruky vo výške 1,5 % z celkovej ceny diela** bez DPH, a to najneskôr do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Depozit alebo bankové záruky alebo poistenie záruky sú určené na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre objednávateľa. Objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu alebo bankovú záruku alebo poistenie záruky. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Zhotoviteľovi depozit alebo uvoľniť bankovú záruku alebo poistenie záruky v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu alebo uvoľnenie bankovej záruky alebo poistenie záruky počas trvania zmluvného vzťahu. Objednávateľ nie je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, pokiaľ nie je na jeho účet pripísaná plná výška depozitu alebo vystavená bankovú záruku alebo poistenie záruky. V prípade oneskorenia zloženia depozitu na účet objednávateľa alebo vystavenia bankovú záruku alebo poistenie záruky nie je zhotoviteľ oprávnený sankcionovať objednávateľa za oneskorené odovzdania staveniska.

- 9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zo zloženej zábezpeky, uvedenej v odseku 9.1 tohto článku, uspokojovať prednostne nároky na zmluvné pokuty uvedené v článku XV (Zmluvné pokuty) tejto Zmluvy, nároky na úroky z omeškania, nároky na náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa, ako aj náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa alebo odstúpenia objednávateľa, z dôvodu porušovania zmluvných povinností zhotoviteľom, od tejto Zmluvy.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že po odovzdaní a prevzatí diela a vzájomnom vysporiadaní pohľadávok je objednávateľ povinný vrátiť zostávajúcu časť zloženej zábezpeky po odpočítaní uspokojených nárokov objednávateľa a to na účet zhotoviteľa,
č. ú.: IBAN: SK96 0900 0000 0004 5208 3556 bezodkladne, v lehote najneskôr do 30 dní po doručení žiadosti zhotoviteľa o vrátenie zábezpeky na adresu objednávateľa, a to bez úrokov, nakoľko účet objednávateľa je neúročený.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 9.6 Záväzok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať aj v prípade, že vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedú v protokole o odovzdaní/prevzatí Diela, v ktorom sa súčasne dohodne lehota, v ktorej je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť.
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t. j. ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

- 9.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať, ako Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer – Rozpočet aj v elektronickej podobe (na CD/DVD nosiči), vychádzajúc pritom z ponuky do verejného obstarávania.
- 9.10 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ v súčinnosti s objednávateľom.

ČLÁNOK X

Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

- 10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: bližšie viď PD.
- 10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:
- odovzdanie staveniska: do 10 (desať) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy,
 - termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa prevzatia staveniska,
 - termín ukončenia realizácie stavebného diela: **do 10 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.**
- 10.3 Termíny dodávky stavebného materiálu na práce realizované objednávateľom:
- Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať stavebný materiál objednávateľovi:
 - a) bežne dostupný stavebný materiál do 3 (troch) pracovných dní,
 - b) tovar, ktorý je dodávaný bežne na objednávku (napríklad obvodové murivo, technologické zariadenie a pod.) do 10 (desiatich) pracovných dní,od doručenia záväznej objednávky na e-mailovú adresu uvedenú v Článku XIV tejto Zmluvy.
 - Miesto dodania stavebného materiálu je miesto realizácie stavby, ak v objednávke objednávateľ neurčí iné miesto dodania v obci Zborov.
- 10.4 Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 sa môže zmeniť v priebehu realizácie diela iba v opodstatnených prípadoch na strane objednávateľa alebo investora (obec Zborov) po udelení súhlasu poskytovateľov štátnej podpory uvedených v Článku II ods. 2.1 tejto Zmluvy.
- Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela.
- 10.5 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých výlučne na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.
- 10.6 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác navyše oproti PD a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyše prác, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 10.7 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak toto omeškanie vzniklo výlučne z dôvodov na jeho strane, a to predovšetkým:
- nedodržaním termínu dodávky stavebných materiálov na práce realizované objednávateľom,
 - bezdôvodným zastavením stavebných prác realizovaných vlastnými kapacitami, ktoré budú mať vplyv na plynulé pokračovanie plnenia predmetu zmluvy. V opačnom prípade zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením zmluvy.

ČLÁNOK XI

Odovzdanie a prevzatie diela

- 11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.
- 11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme

- a do Zázpisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.
- 11.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.
- 11.4 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 10 kalendárnych dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ.
- 11.5 Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa rozumie:
- podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných väd a ďalších väd brániacich bezpečnej prevádzky a užívaniu stavebného diela.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela odovzdať objednávateľovi v min. 2 exemplároch:
- a) geodetický elaborát – geodetické zameranie stavebného diela po realizácii. Polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí, pri podzemných vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím. Geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného bremena nie sú potrebné.
 - b) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia (napr. vyjadrenie správcov inžinierskych sietí a pod.),
 - c) stavebné denníky,
 - d) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,
 - e) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,
 - f) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),
 - g) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v 2 (dvoch) exemplároch.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 (dvoch) exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.
- 11.9 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

ČLÁNOK XII

Vady diela

- 12.1 Stavebné dielo má vady, ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov podľa tejto Zmluvy.

- 12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa tejto Zmluvy.
- 12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným oprávneným technickým pracovníkom zhotoviteľa, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.
- 12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použitie trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržanie trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.
- 12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti tejto zmluve vrátane prípadných jej doplnkov.
- 12.8 Rozoznávajú sa:
- a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných vád a zjavných nedorobkov, ak tieto nie sú vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela.
 - b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých vád sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.
- 12.9 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 12.10 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň navrhnúť akým spôsobom vady predmetného diela odstrániť.
- 12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.
- 12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.
- 12.13 Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.
- 12.14 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hroziacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hroziacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.
- 12.15 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.

ČLÁNOK XIII
Záruka na realizovaný predmet zmluvy

- 13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebné dielo v zmysle Článku XI tejto Zmluvy sa stanovuje na **60 mesiacov** odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom.
- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebné dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebné dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád - dorúčením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.
- 13.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne a to bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady do 7 (siedmich) dní od doručenia reklamácie.

ČLÁNOK XIV
Kontaktné osoby


- 14.1 Oprávnení jednáť vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:
- za objednávateľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, e-mail
Mgr. Peter Hudák, PhD.	konateľ, oprávnený jednáť vo veciach zmluvných	0908 841 027 zborstavsro@gmail.com
Ing. Rastislav Fecilák	riaditeľ, oprávnený jednáť vo veciach zmluvných, zodpovedný zástupca objednávateľa oprávnený jednáť vo veciach technických	0908 334 591 rastofecilak@gmail.com

- za zhotoviteľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, e-mail
Bc. Maroš Maťaš	konateľ	0903 624 693 profistavbardejov@gmail.com
Ing. Marián Maťaš	konateľ	0903 624 691 profistavbardejov@gmail.com

- 14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednáť v rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.



ČLÁNOK XV

Zmluvné pokuty

- 15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi:
- 15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 200,00 EUR za každý deň omeškania.
 - 15.1.2 za včasné nedodanie stavebného materiálu na základe objednávky objednávateľ podľa Článku X ods. 10.3 tejto Zmluvy:
50,00 EUR za každý začatý deň omeškania do objednávky v hodnote do 1 000,00 EUR,
100,00 EUR za každý začatý deň omeškania do objednávky v hodnote nad 1 000,00 EUR.
 - 15.1.3 za včasné neodstránenie prípadných zjavných väd a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 100,00 EUR za každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi.
 - 15.1.4 za nepredloženie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii predmetného stavebného diela a živelných pohrôm, ku dňu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 EUR za každý začatý deň omeškania.
 - 15.1.5 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 EUR jednorazovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.
 - 15.1.6 za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 100,00 EUR za každý začatý deň omeškania,
 - 15.1.7 za porušovanie dobrých mravov (používanie alkoholických nápojov a drog) 100,00 EUR jednorazovo za každého zamestnanca.
- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 15.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

ČLÁNOK XVI

Odstúpenie od zmluvy

- 16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú lehotu na dodatočné plnenie, najmenej však 10 pracovných dní. Ustanovenia bodu 16.15 ostávajú zachované.
- 16.4 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:



- a) bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
 - b) omeškanie dlhšie ako 90 dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela alebo jeho časti podľa Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
 - c) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,
 - d) pokiaľ bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, na povolenie reštrukturalizácie alebo ak sa voči zhotoviteľovi vedie exekučné konanie,
 - e) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) v prípade že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako 120 dní,
 - b) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 60 dní po dohodnutej lehote splatnosti,
 - c) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 16.6 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.
- 16.7 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:
- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
 - b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,
 - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
 - d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.
- 16.8 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:
- a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, pandémie, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,
 - b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
 - c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.
- 16.9 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.
- 16.10 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.
- 16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
- 16.12 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
- 16.13 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávateľom a stavebným dozorom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
- 16.14 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávateľa zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávateľa.
- 16.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pričom za podstatné zmeny okolností sa považuje právoplatné neposkytnutie dotácie na realizáciu diela podľa tejto zmluvy.



ČLÁNOK XVII


Ostatné ustanovenia

- 17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil majetok objednávateľa a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávateľa a osobu vykonávajúcu stavebný dozor, resp. oprávneného technického pracovníka objednávateľa cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným odborným odôvodnením.
- 17.2 Ak objednávateľ a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.
- 17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto Zmluvy.
- 17.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú:
- i. Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou,
 - ii. Najvyšší kontrolný úrad SR,
 - iii. Úrad vládneho auditu,
 - iv. Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
 - v. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
 - vi. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - vii. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až iv) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

ČLÁNOK XVIII

Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti

- 18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy.
- 18.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 18.3 Ustanovenie v bode 18.2 tohto Článku sa nevzťahuje na:
- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
 - kontrolne orgány objednávateľa, SR a EÚ.
- 18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.



ČLÁNOK XIX


Záverečné ustanovenia

- 20.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas piatich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 20.2 Zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy (vykonaním prác a služieb, dodaním tovaru) kedykoľvek počas platnosti zmluvy, a to objednávatelom, poverenými zamestnancami objednávatela a akýmkoľvek osobami a orgánmi určenými objednávatelom. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone kontroly/auditu/overovaní všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávatel alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov zastupujúci poskytovateľov štátnej podpory uvedeným v Článku II tejto Zmluvy.
- 20.3 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručенú aj dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní.
- 20.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia oboch nasledovných podmienok:
- a) Došlo k nadobudnutiu účinnosti zmlúv medzi investorom Obcou Zborov a poskytovateľmi štátnej podpory uvedeným v Článku II tejto Zmluvy, ktoré umožňujú realizáciu predmetu zmluvy,
 - b) došlo k schváleniu procesu verejného obstarávania v rámci administratívnej kontroly vykonanej na podnet objednávatela Úradom pre verejné obstarávanie.
- 20.5 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli k predloženému dodatku sa vyjadriť v lehote do 10 (desiatich) dní od jeho doručenia.
- 20.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárných orgánov.
- 20.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.
- 20.8 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.
- 20.9 Práva a povinnosti vyplývajúce z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávatela a nástupcov zhotoviteľa.
- 20.10 Objednávatel pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb zhotoviteľa pre účely plnenia tejto zmluvy postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.
- 20.11 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) sú pre objednávatela a 2 (dva) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 20.12 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.



V Zborave dňa 08.03.2021

Za objednávateľa:



Mgr. Peter Hudák, PhD.
Menó, priezvisko, funkcia

V Bardajove dňa 26.10.2020

Za poskytovateľa:



zázpis: Obč. PO, VI, 2.16.2019/P 161
Bc. Mareš Matěj, konateľ
Meno, priezvisko, funkcia

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo sú:

- Príloha č. 1: údaje o subdodávateľoch;
- Príloha č. 2: nacený položkový výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov stavby;

Údaje o subdodávateľoch

P.č.	Obchodné meno subdodávateľa	IČO	Sídlo	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia	Suma v EUR s DPH, ktorou sa má podieľať subdodávateľ na dodaní plnenia, vypočítaná z celkovej hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača	Predmety subdodávok
1	Jana Sopirjaková – SOPKLIMA	34276106	Obchodná 30/175 078 01 Sečovce	Jana Sopirjaková	75 499,11	VZDUCHOTECHNIKA
2	ELEKTROMONT J.M.P., s.r.o.	36502731	Kľušovská Zábava 243 086 22 Kľušov	Jozef Pillár, Kľušov	51 742,30	ELEKTROINŠTALÁCIA
3	POLSTAR, s.r.o.	36472158	Pod Vinbargom 1 085 01 Bardejov	Ing. Marián Adamišín, Bardejov	23 665,91	VONKAJŠIE PLASTOVÉ VÝPLNE
4						
5						
6						

V prípade, že zhotoviteľ nepredpokladá žiadnych subdodávateľov uvedie v prvom prázdnom riadku tabuľky vyjadrenie „Zhotoviteľ do času uzavretia tejto zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov“.

Meno, priezvisko a titul: Bc. Maroš Matáš

Dátum a miesto podpisu: Bardejov, 26.10.2020

Podpis:

PROFISTAV BARDEJOV s.r.o.
Kčt. Nálepku 2901/54, 085 01 Bardejov
IČO: 36 797 089 IČ DPH: SK2020217907
zapis: Odb. Pov. 0121255/P

IČO: SK212119715

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

KS:

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

IČO: 52707687

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

IČO: 36737089

IČO DPH: SK2022317957

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	570 000,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	570 000,00
DPH základná 20,00% z	0,00
znižená 20,00% z	570 000,00
	114 000,00
Cena s DPH	684 000,00


Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ


Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ


ZBOR - STAV, s.r.o.
rovný sed. domy 2000-1
510, 050 33 Zborov
07 687 DIČ: 2121119715
PH: SK2121119715 01

Dátum a podpis: 08.06.2021 Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: 26.10.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	570 000,00	684 000,00
1	SO 01 Bytový dom - Nadstavba a prístavba	409 134,54	490 961,45
01	SC 02 Stavebná časť	268 488,16	322 185,79
02	SC 03 Zdravotechnika	19 935,92	23 923,10
03	SC 04 Ústredné vykurovanie	35 933,38	43 120,06
04	SC 05 Vzduchotechnika	52 440,58	62 928,70
05	SC 06 Silnoprúd	20 629,28	24 755,14
06	SC 07 Slaboprúd	4 519,79	5 423,75
07	SC 08 Rozvádzače	3 573,13	4 287,76
08	SC 09 Bleskozvod	3 614,30	4 337,16
2	SO 01 Bytový dom - Prestavba	120 387,75	144 465,30
01	SC 02 Stavebná časť	92 661,29	111 193,55
02	SC 03 Zdravotechnika	4 327,05	5 192,46
03	SC 04 Ústredné vykurovanie	5 494,90	6 593,88
04	SC 05 Vzduchotechnika	10 475,34	12 570,41
05	SC 06 Silnoprúd	5 411,15	6 493,38
06	SC 07 Slaboprúd	1 054,73	1 265,68
07	SC 08 Rozvádzače	620,26	744,31
08	SC 09 Bleskozvod	343,03	411,64
3	SO 02 Spevnené plochy	20 194,33	24 233,20
4	SO 03 Vodovod	7 479,75	8 975,70
01	SO 03.01 Prípojka - bytový dom	4 541,58	5 449,90
02	SO 03.02 Prípojka pre požiarň hydrant	2 938,17	3 525,80
5	SO 04 Kanalizácia splašková	982,48	1 178,98
6	SO 05 Kanalizácia dažďová	3 889,08	4 666,90
7	SO 06 Plynová prípojka	1 313,46	1 576,15
01	SO 06.01 Plynová prípojka	640,97	769,16
02	SO 06.02 OPZ	672,49	806,99
8	SO 07 Elektrická NN prípojka	3 352,90	4 023,48
9	SO 08 Priestor na uskladnenie odpadu	3 265,71	3 918,85
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	570 000,00	684 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 1 - SO 01 Bytový dom - Nadstavba a prístavba

Časť: 01 - SC 02 Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 10. 2020

IČO: 52707687

IČO DPH:

IČO: 36737089

IČO DPH: SK2022317957

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	262 742,20
Ostatné náklady	5 745,96

Cena bez DPH	268 488,16
--------------	------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	268 488,16	53 697,63

Cena s DPH	v EUR	322 185,79
------------	-------	------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ



ZBOR - STAV, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Lesná 10, 086 33 Zborov
IČO: 52 707 687 DIČ: 2121119715
IČ DPH: SK2121119715

Dátum a podpis: 08.03.2021 Pečiatka

Zhotoviteľ



S.R.O.
Bardejov
7537
[Stamp]

Dátum a podpis: 26.10.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 1 - SO 01 Bytový dom - Nadstavba a prístavba

Časť: 01 - SC 02 Stavebná časť

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	262 742,20
HSV - Práce a dodávky HSV	174 814,27
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	18 766,03
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	34 056,38
4 - Vodorovné konštrukcie	60 928,59
5 - Komunikácie	1 311,38
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	58 091,22
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 660,67
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	87 927,93
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	931,43
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	12 114,42
713 - Izolácie tepelné	17 289,04
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 705,41
762 - Konštrukcie tesárske	810,60
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 413,46
764 - Konštrukcie klampiarske	4 046,08
766 - Konštrukcie stolárske	30 944,32
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 132,79
771 - Podlahy z dlaždíc	3 023,05
775 - Podlahy vlysové a parketové	4 520,48
781 - Obklady	4 099,85
783 - Nátery	22,00
784 - Malby	875,00
2) Ostatné náklady	5 745,96
GZS	1 804,83
VRN	3 941,13
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	268 488,16

ROZPOČET

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 1 - SO 01 Bytový dom - Nadstavba a prístavba

Časť: 01 - SC 02 Stavebná časť

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

262 742,198

HSV - Práce a dodávky HSV

174 814,265

1 - Zemné práce

0,000

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	0,000	0,000	0,000
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	0,000	0,000	0,000
3	K	122201109.S	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,000	0,000	0,000
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,000	0,000	0,000
5	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,000	0,000	0,000
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	0,000	0,000
7	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	0,000	0,000
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	0,000	0,000
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	0,000	0,000

2 - Zakladanie

18 766,026

10	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,000	0,000	0,000
0	M	Mat	Štrkopiesok fr. 0-32 mm	m3	44,861	24,000	1 076,664
11	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	31,052	95,000	2 949,940
12	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	10,530	15,500	163,215
13	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	10,530	5,207	54,830
14	K	273362442.S	výstuž základových dosiek zo zvar. siete KAKI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	200,010	6,000	1 200,060
15	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	55,255	85,000	4 696,675
16	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	44,963	19,700	885,771
17	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	44,963	6,200	278,771
18	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	5,526	1 350,000	7 460,100

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

34 056,376

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	311233141.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.1	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	138,978	71,700	9 964,723
0	M	mat.2	lepiaca malta pre brúsené murivo	kg	1 100,000	0,240	264,000
20	K	311233161.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.3	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	7,205	76,500	551,183
0	M	mat.2	lepiaca malta pre brúsené murivo	kg	50,000	0,240	12,000
21	K	311235021.S	Murivo akustické (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 300 mm, na klasickú maltu	m3	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.4	Murivo akustické (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 300 mm, na klasickú maltu	m3	13,088	113,800	1 489,414
0	M	mat.5	Murovacia malta	kg	1 000,000	0,165	165,000
22	K	311235221.S	Murivo akustické (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených zalievanych betónom hrúbky 250 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.6	Murivo akustické (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených zalievanych betónom hrúbky 250 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	98,873	102,400	10 124,595
0	M	Mat.7	beton C16/20	m3	75,332	74,700	5 627,300
0	M	mat.8	lepiaca malta pre murivo	kg	375,000	0,240	90,000
23	K	317160111.S	Keramikový preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.9	Keramikový preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	13,000	4,030	52,390
24	K	317160112.S	Keramikový preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.10	Keramikový preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	33,000	5,070	167,310
25	K	342240111.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 80 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.11	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 80 mm	m2	16,128	10,000	161,280
0	M	mat.2	lepiaca malta pre brúsené murivo	kg	25,000	0,240	6,000
0	M	mat.12	Kotviaci pás k stene	ks	12,000	0,900	10,800
26	K	342240141.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 115 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.13	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 115 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	398,825	11,500	4 586,488
0	M	mat.5	Murovacia malta	kg	1 250,000	0,150	187,500
0	M	mat.2	lepiaca malta pre brúsené murivo	kg	350,000	0,240	84,000
0	M	mat.12	Kotviaci pás k stene	ks	340,000	0,900	306,000
27	K	342240181.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 200 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.14	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 200 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	3,413	22,500	76,793

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	mat.2	lepiaca malta pre brúsené murivo	kg	25,000	0,240	6,000
0	M	mat.12	Kotviaci pás k stene	ks	4,000	0,900	3,600
28	K	342948115.S	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.15	montážna pena vysokorozťažná 350 ml	ks	20,000	6,000	120,000

4 - Vodorovné konštrukcie

60 928,590

29	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	159,760	101,000	16 135,760
30	K	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	5,558	11,300	62,805
31	K	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	5,558	3,800	21,120
32	K	411355001.S	Denný prenájom ručného flexibilného systému debnenia jednoduchých stropov hr. do 250 mm, svetlej v. miestnosti do 2920 mm	m2	20 296,920	0,300	6 089,076
33	K	411355061.S	Montáž flexibilného systému debnenia stropov ručne pre jednoduché stropy vrátane podpernej konštrukcie a dorezov pre hr. stropu do 250 mm	m2	724,890	11,999	8 697,955
34	K	411355071.S	Demontáž flexibilného systému debnenia stropov ručne pre jednoduché stropy vrátane podpernej konštrukcie a dorezov pre hr. stropu do 250 mm	m2	724,890	6,801	4 929,977
35	K	411355302.S	Denný prenájom ručného systému svorky na debnenie čela dosky uloženej na bet. alebo žb. stene, pre hr. stropu nad 200 mm do 300 mm	m	878,800	0,400	351,520
36	K	411355321.S	Montáž debnenia čela dosky svorkou uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	m	175,760	7,601	1 335,952
37	K	411355331.S	Demontáž debnenia čela dosky svorkou uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	m	175,760	3,500	615,160
38	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	8,757	1 300,000	11 384,100
39	K	413321414.S	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	2,540	101,000	256,540
40	K	413352001.S	Denný prenájom ručného flexibilného systému debnenia prievlakov výšky do 300 mm, svetlej v. miestnosti do 3920 mm	m2	728,364	0,700	509,855
41	K	413352061.S	Montáž flexibilného systému debnenia prievlakov ručne vrátane podpernej konštrukcie a debniacej dosky	m2	26,013	16,000	416,208
42	K	413352071.S	Demontáž flexibilného systému debnenia prievlakov ručne vrátane podpernej konštrukcie a debniacej dosky	m2	26,013	11,300	293,947
43	K	413361821.S	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,391	1 300,000	508,300
44	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	17,220	101,000	1 739,220
45	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	109,345	13,000	1 421,485
46	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	109,345	4,500	492,053
47	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	2,102	1 300,000	2 732,600
48	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	5,604	121,000	678,084
49	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,589	1 500,000	883,500
50	K	430991091.S	Flexibilný samolepiaci izolačný pás pre odhlučnenie schodísk šírky pásu 240 mm	m	13,049	11,574	151,029
51	K	431351121.S	Debnenie do 4 m vysky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	26,108	21,000	548,268

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	431351122.S	Debnenie do 4 m vysky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	26,108	5,000	130,540
53	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	24,819	17,700	439,296
54	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	24,819	4,200	104,240

5 - Komunikácie

1 311,380

55	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím hr. 120 mm, okrasný kameň	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.16	kamenivo drvené fr. 8-16	m3	3,451	380,000	1 311,380

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

58 091,221

56	K	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky	m2	551,660	1,000	551,660
57	K	611460363.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednvrstvomá strojné nanašanie, hr. 10 mm	m2	551,660	10,542	5 815,600
58	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky	m2	1 928,592	1,000	1 928,592
59	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednvrstvomá strojné nanašanie, hr. 10 mm	m2	1 928,592	10,350	19 960,927
60	K	612481021.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 6 mm	m	197,120	1,500	295,680
61	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	280,675	1,500	421,013
62	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.17	zakrývacia folia s papierovou páskou	mb	100,000	0,200	20,000
0	M	mat.18	papierová páska š=50mm	mb	200,000	0,060	12,000
63	K	621460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov penetráciou pod omietky a nátery	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.19	Penetrácia betón - kontakt	kg	11,000	1,700	18,700
64	K	621461032.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.20	silikátová vonkajšia omietka pastovitá roztieraná hr. 1,5 mm	kg	75,000	2,000	150,000
65	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.21	Penetrácia pod silikátové omietky vonkajšie	kg	190,000	2,000	380,000
66	K	622461032.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.20	silikátová vonkajšia omietka pastovitá roztieraná hr. 1,5 mm	kg	1 650,000	2,000	3 300,000
67	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.22	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	17,080	5,000	85,400
68	K	625250553.S	Kontaktný zateplovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.23	Extrudovaný polystyrén hr. 150 mm	m2	62,640	19,000	1 190,160
0	M	mat.24	lepiaca malta na polystyrén - lepenie a armovanie	kg	625,000	0,250	156,250
0	M	mat.25	sklotextilná mriežka	m2	74,100	0,800	59,280
0	M	mat.26	Zátka na zapustenú kotvu z polystyrénu	ks	250,000	0,130	32,500
0	M	mat.27	kotva do tehál zapustená dl. 230 mm	ks	250,000	0,500	125,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy, podhlád	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.28	Minerálna vlna na zateplenie fasády hr. 50 mm	m2	28,146	4,800	135,101
0	M	mat.29	lepiaca malta na minerálnu vlnu - lepenie a armovanie	kg	350,000	0,250	87,500
0	M	mat.25	sklotextilná mriežka	m2	165,000	0,800	132,000
0	M	mat.30	skrutkovacie kotvy dl. 120 mm + tanierová podložka	ks	165,000	0,280	46,200
70	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.31	Minerálna vlna na zateplenie fasády hr. 200 mm	m2	538,070	19,200	10 330,944
0	M	mat.29	lepiaca malta na minerálnu vlnu - lepenie a armovanie	kg	7 125,000	0,250	1 781,250
0	M	mat.25	sklotextilná mriežka	m2	633,024	0,800	506,419
0	M	mat.32	Zátka na zapustenú kotvu z minerálnej vlny	ks	3 165,000	0,110	348,150
0	M	mat.33	kotva do tehál zapustená dl. 280 mm	ks	3 165,000	0,800	2 532,000
71	K	625250733.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.28	Minerálna vlna na zateplenie fasády hr. 50 mm	m2	6,854	4,800	32,899
0	M	mat.29	lepiaca malta na minerálnu vlnu - lepenie a armovanie	kg	100,000	0,250	25,000
0	M	mat.25	sklotextilná mriežka	m2	7,000	0,800	5,600
0	M	mat.30	skrutkovacie kotvy dl. 120 mm + tanierová podložka	ks	42,000	0,280	11,760
72	K	625250763.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 40 mm	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.34	Minerálna vlna na zateplenie fasády hr. 40 mm	m2	60,319	6,700	404,137
0	M	mat.29	lepiaca malta na minerálnu vlnu - lepenie a armovanie	kg	775,000	0,250	193,750
0	M	mat.25	sklotextilná mriežka	m2	70,963	0,800	56,770
73	K	625255111.S	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží - hydroizolačná stierka na báze cementu	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.35	hydroizolácia dvojzložková na systém hydroizolácie balkónov	kg	50,000	2,600	130,000
0	M	mat.36	penetračný náter - hlbková penetrácia	l	1,000	2,000	2,000
74	K	625255116.S	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží - butylová izolačná páska samolepiaca	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.37	hydroizolačná páska na izolovanie rohov	m	8,000	1,800	14,400
75	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatáčnej pásky z PE	m	0,000	0,000	0,000
76	M	283320004800.S	Okrajová dilatčná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií	m	676,412	0,290	196,159
77	K	632452220.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 55 mm	m2	290,560	8,625	2 506,080
78	K	632452222.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 65 mm	m2	232,810	9,200	2 141,852
79	K	632452245.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 30 mm, spádový	m2	14,780	9,000	133,020
80	K	632452618.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.38	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm (12 kg/m2)	kg	1 200,000	0,400	480,000
81	K	642945111.S	Osadenie ocel. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	0,000	0,000	0,000
82	M	553310010316	Zárubňa požiarne ocelová, bezpečnostná 900 mm	ks	12,000	60,000	720,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	mat.39	beton vrecovaný C16/25 - 25 kg	ks	48,000	2,900	139,200
83	K	648991111.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	34,500	4,544	156,768
84	M	61156000200.S	Parapetná doska plastová, komôrková vnútorná	m	34,500	9,000	310,500
85	M	61156000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	ks	29,000	1,000	29,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 660,672

86	K	916531111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.40	betón polosuchý C16/20	m3	3,000	74,700	224,100
87	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	59,095	1,950	115,235
88	K	931961115.S	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky EPS hr. 30 mm	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.41	polystyrénove dosky EPS hr. 30 mm	m2	57,752	1,560	90,093
89	K	931961116.S	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky XPS hr. 30 mm	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.42	polystyrénove dosky XPS hr. 30 mm	m2	9,115	3,666	33,416
90	K	931961117.S	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky XPS hr. 50 mm	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.43	polystyrénove dosky XPS hr. 50 mm	m2	107,335	6,110	655,817
91	K	941942011.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	0,000	0,000	0,000
92	K	941942811.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	0,000	0,000	0,000
93	K	941942911.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	0,000	0,000	0,000
94	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	0,000	0,000	0,000
95	K	952901311.S	Vyčistenie budov objektov akejkoľvek výšky	m2	0,000	0,000	0,000
96	M	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	48,500	3,600	174,600
97	M	953995406.S	Okenný a dverový začistovací profil	m	197,120	1,000	197,120
98	M	953995422.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný	m	309,620	0,550	170,291

99 - Presun hmôt HSV

0,000

99	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,000	0,000	0,000
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

87 927,933

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

931,426

100	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	0,000	0,000	0,000
101	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,060	1 700,000	102,000
102	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	0,000	0,000	0,000
103	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	51,371	1,000	51,371
104	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	0,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
105	M	628310001100	Pás asfaltový V 60 S pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	463,128	1,680	778,055
106	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

12 114,422

107	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	0,000	0,000	0,000
108	M	283230007300	Parozábrana (napr. FATRAFOL Fatrapar E alebo iné s rovnakými vlastnosťami), hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	501,297	0,525	263,181
109	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	435,910	0,546	238,007
110	M	111630003100	Penetračný náter (napr. FATKABIT PRIMER alebo iné s rovnakými vlastnosťami) S 20 l - balenie 20 l	ks	108,978	14,910	1 624,862
111	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	435,910	4,935	2 151,216
112	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P (napr. FATRAFOL 810 alebo iná s rovnakými vlastnosťami), hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech	m2	501,297	6,720	3 368,716
113	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	1 370,000	0,651	891,870
114	K	712973761.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "Z" pri ukončení z HPP rš 125 mm	m	91,960	8,820	811,087
115	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	736,000	0,210	154,560
116	K	712973780.S	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 50 mm	m	5,200	6,615	34,398
117	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	42,000	0,210	8,820
118	K	712973895.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 330 mm	m	100,360	18,113	1 817,821
119	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	803,000	0,210	168,630
120	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	335,500	0,525	176,138
121	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	385,825	1,050	405,116
122	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

713 - Izolácie tepelné

17 289,044

123	K	713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	0,000	0,000	0,000
124	M	283220003000.S	Parozábrana - fólia z PVC, hr. 0,2 mm	m2	618,930	0,840	519,901
125	M	283290003600	Separčná fólia FE	m2	618,930	0,735	454,914
126	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	0,000	0,000	0,000
127	M	283720002700.S	Doska EPS max. zaťaženie 4 kN/m2 hr. 30 mm, pre podlahy	m2	437,070	3,990	1 743,909
128	M	283720000900.S	Doska EPS 150 S hr. 50 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m2	15,076	3,276	49,389
129	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	94,920	1,449	137,539
130	M	283720000400.S	Doska EPS 100 S hr. 70 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	193,637	3,413	660,883
131	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	335,500	1,449	486,140
132	M	283760007400	Spádová doska zo sivého EPS 100S pre vyspádovanie plochých striech	m3	50,996	103,950	5 301,034

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
133	K	713142250	montaz tepelnej izolácie stiecn plochnych do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými volne	m2	335,500	2,205	739,778
134	M	283720008500.S	Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	684,420	9,870	6 755,225
135	K	713144030	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom prikotvením	m2	31,440	3,938	123,811
136	M	283750000900.S	Doska XPS hr. 80 mm,	m2	32,069	9,870	316,521
137	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 705,409

138	K	721230121.S	Montáž strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného s ohrevom DN 125	ks	8,000	24,150	193,200
139	M	286630006400.S	Strešný vtok s izolacným tanierom a ohrevom, vertikálny odtok DN 125, záchytný kôš D 180 mm	ks	8,000	113,400	907,200
140	M	286630051700.S	Nadstavec D 125 mm, výška 300 mm, izolačný tanier, vertikálny odtok, pre strešné vtoky, PP	ks	8,000	67,200	537,600
141	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,346	5,460	67,409

762 - Konštrukcie tesárske

810,597

142	K	762145101.S	Montáž pivničných prepážok z fošňovej alebo hranolkovej konštrukcie z latkových priečok	m2	42,411	9,500	402,905
143	M	605330001300.S	Laty zo smrekú akost' I prierez do 25 cm2,	m3	1,796	215,000	386,140
144	K	762195000.S	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klinec, svorníky, fixačné dosky	m3	1,796	12,000	21,552
145	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

763 - Konštrukcie - drevostavby

1 413,455

146	K	763132110	SDK podhlad D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.44	penové tesnenie š.30 mm	mb	120,000	0,165	19,800
0	M	mat.45	rýchloskrutka 3,5*25	ks	2 200,000	0,011	24,200
0	M	mat.46	stropný klinec 6*45	ks	140,000	0,517	72,380
0	M	mat.47	krížová spojka na CD	ks	260,000	0,121	31,460
0	M	mat.48	spojovací kus pre CD	ks	80,000	0,121	9,680
0	M	mat.49	UD profil	mb	120,000	0,605	72,600
0	M	mat.50	CD profil	mb	390,000	0,913	356,070
0	M	mat.51	natlkacia hmoždina 6*45	ks	200,000	0,044	8,800
0	M	mat.52	perový rýchlozáves	ks	150,000	0,242	36,300
0	M	mat.53	drôt s okom / hákom	ks	150,000	0,110	16,500
0	M	mat.54	sadrokartónová doska GKB hr. 12,5mm	m2	120,000	2,090	250,800
0	M	mat.55	sklovláknitá výstužná páska 25 bm	mb	150,000	0,022	3,300
0	M	mat.56	Tmel super - základná sadra 5kg	kg	30,000	1,100	33,000
0	M	mat.57	Tmel finiška 5kg	kg	15,000	1,771	26,565
147	K	763132310	SDK podhlad D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	Pol1	sadrokartónová doska GKB hr. 12,5mm	m2	12,000	3,000	36,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
148	K	763170064	Revízne dverka 450x750 mm vývesné protipožiarne EL90 pre šachtové a predsadené steny	ks	0,000	0,000	0,000
0	M	Pol2	Revízne dverka 450x750 mm vývesné protipožiarne EL90 pre šachtové a predsadené steny	ks	8,000	52,000	416,000
149	K	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

4 046,083

150	K	764297921	Ostatné prvky strešné z hliníkového plechu, dierkovaná zastávka vrátane podkladného pásu	m	16,000	20,000	320,000
151	K	764364531	Strešný poklop z pozinkovaného farbeného PZf plechu, v krytine 700 x 1400 mm	ks	1,000	40,000	40,000
152	K	764711116	Oplechovanie parapetov z plechu poplast.	m	37,020	14,000	518,280
153	K	764731116	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov poplast.	m	89,560	19,000	1 701,640
154	K	764751113	Odpadová rúra kruhová D 120 mm z poplast. plechu	m	75,525	16,000	1 208,400
155	K	764761121	Žlab pododkvapový polkruhový R 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z poplast. plechu	m	3,300	22,000	72,600
156	K	764761231	Žlabový kotlík k polkruhovým žlabom D 125 mm z poplast. plechu	ks	1,000	15,000	15,000
157	K	764761235	Žlabový kotlík z poplast. plechu	ks	8,000	15,000	120,000
158	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	50,163	1,000	50,163

766 - Konštrukcie stolárske

30 944,324

159	K	766414142.S	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5 m ² panelmi obklad. z aglomerovaných dosiek, veľ. nad 0.6 do 1,5 m ² vrátane roštu	m ²	36,825	93,750	3 452,344
160	M	611920006708.S	Fasádný obklad pre prevetrávané fasády (napr. Timbermax alebo iné s rovnakými vlastnosťami) hr. 22 mm vrátane roštu	m ²	36,825	97,500	3 590,438
161	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	150,800	10,500	1 583,400
162	M	283290005900	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	m	158,340	1,560	247,010
163	M	283290006200.S	tesniaca paronepriepustná fólia polymer-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	158,340	1,200	190,008
164	M	611410008202.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1400x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	20,000	283,500	5 670,000
165	M	611410007203.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1400x900 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	3,000	168,000	504,000
166	M	611410007104.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1250x900 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	157,500	315,000
167	K	766621405.S	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	58,720	10,500	616,560
168	M	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymer-flisová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	61,656	1,560	96,183
169	M	283290006200.S	tesniaca paronepriepustná fólia polymer-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	61,656	1,200	73,987
170	M	611730000105.S	Dvere plastové vchodové dvojdielne šxv 1800x2280 mm, 6 komorový systém, izolačné bezpečnostné trojsklo Ug = 1.1 W/(m ² .K)	ks	1,000	1 011,500	1 011,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
171	M	611730000106.S	Dvere plastové balkónové dvojdielne šxv 1500x2290 mm, 6 komorový systém, izolačné trojsklo Ug = 1.1 W/(m2.K)	ks	1,000	418,250	418,250
172	M	611730000107.S	Dvere plastové balkónové dvojdielne šxv 900x2290 mm, 6 komorový systém, izolačné trojsklo Ug = 1.1 W/(m2.K)	ks	1,000	236,250	236,250
173	M	611730000108.S	Dvere plastové balkónové dvojdielne šxv 1500x2400 mm, 6 komorový systém, izolačné trojsklo Ug = 1.1 W/(m2.K)	ks	3,000	431,375	1 294,125
174	M	611730000109.S	Dvere plastové balkónové dvojdielne šxv 900x2400 mm, 6 komorový systém, izolačné trojsklo Ug = 1.1 W/(m2.K)	ks	2,000	244,125	488,250
175	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných požiarných do bezpečnostnej zárubne	ks	12,000	60,000	720,000
176	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca ocel', povrch nerez brúsený	ks	12,000	30,000	360,000
177	M	611650001090.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	8,000	400,000	3 200,000
178	M	611650001060.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	2,000	350,000	700,000
179	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	24,000	25,000	600,000
180	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca ocel', povrch nerez brúsený	ks	24,000	30,000	720,000
181	M	611610000400	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné	ks	13,000	50,000	650,000
182	M	611610000401	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 800 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné	ks	10,000	50,000	500,000
183	M	611610000402	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné	ks	1,000	50,000	50,000
184	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	24,000	45,087	1 082,088
185	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, pre jednokridlové dvere	ks	24,000	100,000	2 400,000
186	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	218,664	0,800	174,931

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

6 132,792

187	K	767230030	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	31,178	35,000	1 091,230
188	M	553520000400	Zábradlie nerezové pre schody A/ZVS100-3000, horizontálna výplň nerez, výška 900 mm, kotvenie do podlahy	m	31,178	145,000	4 520,810
189	K	767832101	Montáž rebríkov do muriva zavesného, výlez na strechu	m	3,000	15,000	45,000
190	M	553430001500	Rebrík na stenu a strechu dl. 3000 mm	ks	1,000	450,000	450,000
191	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	23,411	1,100	25,752

771 - Podlahy z dlaždíc

3 023,045

192	K	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu	m2	0,000	0,000	0,000
193	K	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	0,000	0,000	0,000
194	K	771415064	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu	m	0,000	0,000	0,000
195	K	771575530	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	0,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
196	M	597740002900	Dlaždice keramické - dodávka	m2	225,475	9,000	2 029,275
197	M	597740003600	Dlaždice gresové mrazuvzdorné - dodávka	m2	15,377	10,000	153,770
0	M	mat.58	Lepidlo flexibilné na keramické dlažby gresové C25	kg	1 750,000	0,280	490,000
0	M	mat.59	Škárovacia hmota farba vid dlažba	kg	100,000	3,500	350,000
198	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

775 - Podlahy vlysové a parketové

4 520,484

199	K	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	0,000	0,000	0,000
200	M	611990004200	Lišta soklová, dodávka	m	333,421	1,500	500,132
0	M	mat.63	Ukončovaci, spojovací profil, vnútory a vonk roh.	ks	185,000	3,000	555,000
0	M	mat.51	natlkacia hmoždina 6*45	ks	600,000	0,040	24,000
201	K	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	0,000	0,000	0,000
202	M	611980003015	Podlaha laminátová, hrúbka 8 mm	m2	367,924	9,000	3 311,316
203	K	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	0,000	0,000	0,000
204	M	283230008600	Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	m2	371,531	0,350	130,036
205	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

781 - Obklady

4 099,852

206	K	781445020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.60	Lepidlo flexibilné na keramické obklady C25	kg	1 875,000	0,280	525,000
0	M	mat.61	Škárovacia hmota farba vid obklad	kg	110,000	3,500	385,000
207	M	597640000400	Obkladačky keramické - dodávka	m2	265,821	12,000	3 189,852
208	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

783 - Nátery

22,000

209	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.62	farba syntetická univerzálna (vrchná a spodná)	kg	2,000	7,000	14,000
0	M	mat.64	riedilo k farbe syntetickej S6002	l	0,500	16,000	8,000

784 - Malby

875,000

210	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.65	Penetrácia hlbková	kg	100,000	2,000	200,000
211	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	0,000	0,000	0,000
212	K	784453271	Malby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný na schodisku výšky do 3,80 m	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.66	Farby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný	kg	450,000	1,500	675,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 1 - SO 01 Bytový dom - Nadstavba a prístavba

Časť: 02 - SC 03 Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 10. 2020

IČO: 52707687

IČO DPH:

IČO: 36737089

IČO DPH: SK2022317957

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	19 935,92
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	19 935,92
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	19 935,92
			3 987,18

Cena s DPH	v EUR	23 923,10
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

ZBOR - STAV, s.r.o.
registrovaný spoločnosť
Lesná 10, 035 33 Zborov
IČO: 52 707 687 DIČ: SK2111197957
IČO DPH: SK21211197957

Dátum a podpis: 08.03.2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 26.10.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 1 - SO 01 Bytový dom - Nadstavba a prístavba

Časť: 02 - SC 03 Zdravotechnika

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	19 935,92
HSV - Práce a dodávky HSV	338,56
1 - Zemné práce	150,70
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	187,86
PSV - Práce a dodávky PSV	19 597,36
713 - Izolácie tepelné	509,31
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	3 846,92
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	6 778,67
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	8 417,63
783 - Dokončovacie práce - nátery	44,84
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
OST - Ostatné	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 935,92

ROZPOČET

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 1 - SO 01 Bytový dom - Nadstavba a prístavba

Časť: 02 - SC 03 Zdravotechnika

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 935,922

HSV - Práce a dodávky HSV

338,561

1 - Zemné práce

150,700

1	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	0,000	0,000	0,000
2	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	0,000	0,000	0,000
3	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,000	0,000	0,000
4	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	0,000	0,000
5	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	0,000	0,000	0,000
6	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 n	t	6,028	25,000	150,700
7	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,000	0,000	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie

0,000

8	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,000	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

8 - Rúrové vedenie

187,861

9	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	0,000	0,000	0,000
10	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	0,000	0,000	0,000
11	M	286110006100	Kúra kanalizačná PVC-U gravitačná, niaaka SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 125, dl. 1 m, WAVIN	ks	27,152	2,346	63,699
12	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	0,000	0,000	0,000
13	M	286110006900	Kúra kanalizačná PVC-U gravitačná, niaaka SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 160, dl. 1 m, WAVIN	ks	17,000	3,649	62,033
14	K	877276002	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	0,000	0,000	0,000
15	M	286510003900	Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	31,000	1,470	45,570
16	K	877276026	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	0,000	0,000	0,000
17	M	286510013300	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	3,000	2,275	6,825
18	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	0,000	0,000	0,000
19	M	286510004300	Koleno PVC-U, DN 160x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	2,205	2,205

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	2,142	2,142
21	K	877326028	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160	ks	0,000	0,000	0,000
22	M	286510013500	Odbočka 45° PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	3,980	3,980
23	K	877326052	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/125	ks	0,000	0,000	0,000
24	M	286510008100	Redukcia PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	1,407	1,407

PSV - Práce a dodávky PSV

19 597,361

713 - Izolácie tepelné

509,306

25	K	713482111	Montáž trubíc z PE, vnút.priemer do 38 mm	m	0,000	0,000	0,000
26	K	713482112	Montáž trubíc z PE, vnút.priemer 39-70 mm	m	0,000	0,000	0,000
27	M	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	161,215	1,020	164,439
28	M	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	185,821	1,200	222,985
29	M	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	10,182	1,588	16,169
30	M	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	10,182	2,526	25,720
31	M	283310005000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	30,546	1,540	47,041
32	M	283310005200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	6,788	2,599	17,642
33	K	713482141	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32, vnút.priemer do 38 mm	m	0,000	0,000	0,000
34	M	N 28/15	Izolačná PE trubica POLIFOAM. 28x15 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELORO	m	2,000	0,515	1,030
35	K	713482142	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32, vnút.priemer 38-73 mm	m	0,000	0,000	0,000
36	M	N 48/15	Izolačná PE trubica POLIFOAM. 48x15 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELORO	m	15,273	0,935	14,280
37	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

3 846,923

38	K	721171711	Potrubie z rúr RAUPIANO Plus odpadné zvislé DN 75	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat	Potrubie z rúr RAUPIANO Plus odpadné zvislé DN 75	m	63,637	8,596	547,024
39	K	721171713	Potrubie z rúr RAUPIANO Plus odpadné zvislé DN 110	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.1	Potrubie z rúr RAUPIANO Plus odpadné zvislé DN 110	m	5,091	9,952	50,666
40	K	721171721	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 50	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.2	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 50	m	67,880	3,838	260,523
41	K	721171722	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 75	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.3	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 75	m	35,637	8,713	310,505
42	K	721171724	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 110	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.4	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 110	m	22,061	8,307	183,261

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	721172503	Montáž čistiaceho kusu pre tiché HT potrubia DN 100	ks	0,000	0,000	0,000
44	M	286540142100	Čistiaci kus PP DN 100, tichý odpadový systém, PIPELIFE	ks	8,000	5,943	47,544
45	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	0,000	0,000	0,000
46	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	0,000	0,000	0,000
47	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	0,000	0,000	0,000
48	K	721213003	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50	ks	0,000	0,000	0,000
49	M	286630029500	Podlahový vpust (1,12 l/s), horizontálny odtok DN 75/110, 3x prítok DN 40/50, klapka proti vzdutej vode, rám 147x147 mm, mriežka 137x137 mm, PP/PE/liatina/nerez	ks	1,000	262,500	262,500
50	K	721230100	Montáž strešného vtoku pre mPVC izolácie DN 125	ks	0,000	0,000	0,000
51	M	2810311587	Vyhrievaný chrlič TWCE 125 PVC s integrovanou PVC manžetou	ks	8,000	125,129	1 001,032
52	M	2810301630	Ochranná hliníková šachta TWS C 250x150x200 pre chrliče a prepady	ks	8,000	29,400	235,200
53	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	0,000	0,000	0,000
54	M	286630056150	Lapač strešných naplavenín HL600NG, DN 110/125 s kĺbom na odtoku, lapačom nečistôt, protizápachovou nezámrznou klapkou, čistiacim krytom, pohľadové diely z liatiny	ks	9,000	91,875	826,875
55	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL810	ks	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.5	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL810	ks	7,000	17,399	121,793
56	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,000	0,000	0,000
57	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

6 778,665

58	K	722130213.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.6	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	2,000	3,812	7,624
0	M	mat.7	Redukcia 40/25 DN 25 z ocelových rúr pozink. bezšvíkových	ks	2,000	1,040	2,080
0	M	mat.8	Koleno 45° DN 25 z ocelových rúr pozink. bezšvíkových	ks	2,000	0,777	1,554
59	K	722130215.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.9	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	15,273	5,849	89,332
0	M	mat.10	T kus DN 40 z ocelových rúr pozink. bezšvíkových	ks	1,000	2,394	2,394
0	M	mat.11	Koleno 45° DN 40 z ocelových rúr pozink. bezšvíkových	ks	14,000	1,911	26,754
60	K	722172622	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D 20,0x2,8 mm v kotúčoch	m	0,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	mat.12	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D 20,0x2,8 mm v kotúčoch	m	161,215	2,339	377,082
0	M	mat.13	Odbočka k rúre univerzálna RAUTITAN flex D 20	ks	54,000	4,211	227,394
61	K	722172623	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D 25,0x3,5 mm v kotúčoch	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.14	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D 25,0x3,5 mm v kotúčoch	m	185,821	2,584	480,161
0	M	mat.15	Odbočka k rúre univerzálna RAUTITAN flex D 25	ks	61,000	5,872	358,192
62	K	722172624	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D 32,0x4,4 mm v kotúčoch	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.16	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D 32,0x4,4 mm v kotúčoch	m	20,364	4,154	84,592
63	K	722172631	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D 40,0x5,5 mm v tyčiach	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.17	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D 40,0x5,5 mm v tyčiach	m	57,698	6,659	384,211
0	M	mat.18	Odbočka k rúre univerzálna RAUTITAN flex D 40	ks	20,000	31,334	626,680
64	K	722172632	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D 50,0x6,9 mm v tyčiach	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.19	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D 50,0x6,9 mm v tyčiach	m	6,788	9,917	67,317
65	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	0,000	0,000	0,000
66	K	722212440	Orientačný štítok na stenu ON 73 6621	súb.	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.20	Orientačný štítok na stenu	ks	2,000	7,350	14,700
67	K	722220112.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	ks	0,000	0,000	0,000
68	M	14563661001	Nást. koleno s vonkajším závitom RAUTITAN RX+ 20-R3/4	ks	66,000	7,893	520,938
69	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	0,000	0,000	0,000
70	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	0,000	0,000	0,000
71	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	4,274	8,548
72	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	0,000	0,000	0,000
73	M	2411514	Ventil STRÖMAX -AW DN 32 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací, stúpacé vreteno s 2-mi vrtmi a 1 uzáverom, hrdlo x hrdlo, HERZ	ks	3,000	38,808	116,424
74	M	2411511	Ventil STRÖMAX -AW DN 15 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací, stúpacé vreteno s 2-mi vrtmi a 1 uzáverom, hrdlo x hrdlo, HERZ	ks	2,000	16,107	32,214
75	M	2027609	Ventilček vypúšťací 1/4s rukoväťou s otočným prípojom na hadicu, zelený uzáver, HERZ	ks	6,000	7,749	46,494
76	M	2027300	Zátka závitová 3/8", HERZ	ks	4,000	1,229	4,916
77	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	0,000	0,000	0,000
78	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	4,000	7,350	29,400
79	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	0,000	0,000	0,000
80	M	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	4,000	10,049	40,196
81	K	722221083	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/4	ks	0,000	0,000	0,000
82	M	551110011300	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz, IVAR	ks	4,000	2,237	8,948
83	K	722221185.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 5/4	ks	0,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	722221190.2	Montáž vyvažovacieho ventilu do cirkulácie G 1/2	ks	0,000	0,000	0,000
85	M	2411751	Ventil STRÖMAX -MW DN 15, šikmý, vyvažovací, na pitnú vodu s meracími ventil. na meranie tlakovej diferencie, vnútorný závitvnútorný závit, HERZ	ks	2,000	25,904	51,808
86	K	722221240.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 6/4	ks	0,000	0,000	0,000
87	M	551110018500.S	Tlakový redukčný ventil, 6/4" MM, so šróbením a manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast	ks	1,000	73,679	73,679
88	K	722221275.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	0,000	0,000	0,000
89	M	551110016500.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	2,000	8,400	16,800
90	K	722221280.S	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	0,000	0,000	0,000
91	M	551110016700.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	2,000	10,857	21,714
92	K	722221285.S	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	0,000	0,000	0,000
93	M	551110016800.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	14,280	14,280
94	K	722221290..	Montáž ventilu sp. závitového DN40	ks	0,000	0,000	0,000
95	M	BA295 40	Oddeľ.potrubia BA 295 - DN40	ks	1,000	717,497	717,497
96	K	722221295.3	Montáž termostatu do cirkulácie G 1/2	ks	0,000	0,000	0,000
97	M	2401101	Termostat do cirkulácie DN 15, kvs 0,45, DN15 s dvomi termostatmi nastavenými z výroby na 52° a na 70°C, HERZ	ks	2,000	47,817	95,634
98	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	0,000	0,000	0,000
99	M	449150005900	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, rámček a presklené dvierka nerez, prúdnicia ekv.10, PHHP	ks	2,000	341,250	682,500
100	M	5511197000	Ventil k vodovodným armatúram hydrantový K522 D 1"	ks	2,000	12,254	24,508
101	M	551290004700	Bytová meracia sada EQUICOMPACT k odpočtu vody, 3/4", studená/teplá voda, 1,5 m3, IVAR.MC3A	sada	10,000	64,134	641,340
102	K	722263416	Montáž vodomera závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	0,000	0,000	0,000
103	M	254584	Vodomer bytový DN15, Qn=1,5m3/hod, st.voda, l=110mm, TT-CD ONE TRP s prípravou pre diaľkovú komunikáciu	ks	10,000	40,530	405,300
104	M	265685	Vodomer bytový DN15, Qn=1,5m3/hod, tep.voda, l=110mm, TT-CD ONE TR s prípravou pre diaľkovú komunikáciu	ks	10,000	40,530	405,300
105	M	261174	Plomba typ TT-KOMPAKT 1/2 -červená	ks	20,000	1,754	35,080
106	M	261175	Plomba typ TT-KOMPAKT 1/2 - modrá	ks	20,000	1,754	35,080
107	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,000	0,000	0,000
108	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

725 - Zdravotechnika - zariadenia predmetu

8 417,627

109	K	725119410	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	0,000	0,000	0,000
110	M	552370000200	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou, pre odsávanie zápachu s externým ventilátorom, plast	ks	10,000	255,455	2 554,550

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
111	M	642360000300	Misa záchodová keramická závesná MIO, rozmer 360x530x430 mm, hlboké splachovanie	ks	10,000	56,889	568,890
112	M	554330000200	Záchodové sedadlo s poklopom OLYMP, s automatickým pozvoľným sklápaním, rozmer 376x436 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, JIKA	ks	10,000	18,165	181,650
113	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	0,000	0,000	0,000
114	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	10,000	22,796	227,960
115	K	725229113	Montáž vane akrylátovej klasickej 1700x750 mm, bez výtokovej armatúry	súb.	0,000	0,000	0,000
116	M	554210003600	Vaňa akrylátová, rozmer 1700x750x435 mm, objem vody 270 l	ks	10,000	99,960	999,600
117	K	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	0,000	0,000	0,000
118	M	552310001100	Kuchynský drez, dekor na zapustenie do dosky, 810x510 mm, hĺbka 190 mm	ks	10,000	44,804	448,040
119	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	0,000	0,000	0,000
120	M	642710000200	Výlevka stojatá keramická MIRA, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA	ks	1,000	165,197	165,197
121	K	725819402	Montáž rohového ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	0,000	0,000	0,000
122	M	ARV001	Ventil rohový s filtrom 1/2"x3/8", guľatý, ALCAPLAST	ks	60,000	10,532	631,920
123	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	0,000	0,000	0,000
124	M	551450000200	Batéria drezová nástenná DN 15, r, jednopáková, chróm	ks	1,000	41,034	41,034
125	K	725829601	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	0,000	0,000	0,000
126	M	551450003600	Batéria umývadlová stojanková páková, rozmer 170x116 mm, s click-clack odpadom, chróm	ks	10,000	34,304	343,040
127	M	551450000400	Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm	ks	10,000	41,654	416,540
128	K	725839216	Montáž batérie vaňovej nástennej s roztečou 150 mm	súb.	0,000	0,000	0,000
129	M	551450001200	Batéria vaňová nástenná páková, rozteč 150 mm, bez sprchovej súpravy, chróm	ks	10,000	41,034	410,340
130	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	0,000	0,000	0,000
131	M	551620005900	zápachová uzávierka kolenová pre umývadlo, d 40 mm, G 1 1/2" x 1 1/4", priestorovo úsporné pripojenie, vodorovný odtok, alpská biela, plast	ks	10,000	11,267	112,670
132	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	0,000	0,000	0,000
133	M	551620007100	Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast, GEBERIT	ks	10,000	20,822	208,220
134	K	725869322	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40 (podomietkovej)	ks	0,000	0,000	0,000
135	M	551620013200	Zápachová uzávierka podomietková HL406, DN 40/50, umývačkový UP sifón, výtokový ventil 1/2", prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, spätná klapka a privzdušňovač, krytka nerez 180x100 mm, PE	ks	10,000	95,676	956,760
136	K	725869330	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50	ks	0,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
137	M	551620000500	Odtoková súprava pre vane s otočným ovládaním, krátka, d 52 mm, výkon prepadu 0,6 l/s, so súpravou pre konečnú montáž, plas	ks	10,000	13,976	139,760
138	K	725869380	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32	ks	0,000	0,000	0,000
139	M	5516915003	Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), prídavný protizápachový uzáver, vetranie a klimatizácia, PP	ks	1,000	11,456	11,456
140	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

44,840

141	M	2315342100	Sanitárny silikón CERESIT CS 25 po 280 ml biely	ks	10,000	4,484	44,840
-----	---	------------	---	----	--------	-------	--------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,000

142	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	0,000	0,000	0,000
-----	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------

OST - Ostatné

0,000

143	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	0,000	0,000	0,000
144	K	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka	hod	0,000	0,000	0,000
145	K	HZS-0090	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	hod	0,000	0,000	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 1 - SO 01 Bytový dom - Nadstavba a prístavba

Časť: 03 - SC 04 Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 10. 2020

IČO: 52707687

IČO DPH:

IČO: 36737089

IČO DPH: SK2022317957

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	35 933,38
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	35 933,38
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	35 933,38

Cena s DPH	v EUR	43 120,06
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

ZBOR - STAV, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Lesná 10, 086 33 Zborov
IČO: 52 707 687 DIČ: 2121119715
IČ DPH: SK2121119715

Dátum a podpis: 08.03.2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.
Bardejov
IČO: 36737089
IČ DPH: SK2022317957

Dátum a podpis: 26.10.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 1 - SO 01 Bytový dom - Nadstavba a prístavba

Časť: 03 - SC 04 Ústredné vykurovanie

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	35 933,38
PSV - Práce a dodávky PSV	35 933,38
713 - Izolácie tepelné	1 910,24
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	16 274,06
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	4 546,13
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	2 552,12
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	7 379,14
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	3 191,44
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	80,26
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
OST - Ostatné	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	35 933,38

ROZPOČET

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 1 - SO 01 Bytový dom - Nadstavba a prístavba

Časť: 03 - SC 04 Ústredné vykurovanie

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 933,377

PSV - Práce a dodávky PSV

35 933,377

713 - Izolácie tepelné

1 910,236

1	K	713421111	Montáž izolácie tepel.spôsobom potrubia, ohybov z vlákn.mater. jednovrstv.	m2	0,000	0,000	0,000
2	M	azf2771	Rockwool 800 28x30 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	m	3,394	3,837	13,023
3	M	azf2772	Rockwool 800 35x30 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	m	62,789	3,804	238,849
4	M	azf2773	Rockwool 800 42x30 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	m	52,607	7,617	400,708
5	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	0,000	0,000	0,000
6	M	283310006100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	381,825	1,681	641,848
7	M	283310006200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	144,245	1,809	260,939
8	K	713482141	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer do 38 mm	m	0,000	0,000	0,000
9	M	azf1971	Kaiflex EF Tube 32 x 28 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	27,152	12,398	336,630
10	M	azf1955	Kaiflex EF Tube 25 x 22 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	1,697	10,748	18,239
153	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

16 274,055

44	M	7159727	Teplonosné médium "Tyfocor-LS"25 litrov v nevratnom obale. Hotová zmes do - 28 °C.	ks	1,000	84,084	84,084
45	M	7174993	Sada puzdier so závitovými spojkami	ks	1,000	27,489	27,489
46	M	72468240	Pripojovacia sada pre jedno kolektorové pole	ks	1,000	52,553	52,553
47	M	7248239	Spojovacia rúra z flexibilnej vlnitej rúry z nehrdzavejúcej ocele s mosadznými tvarovkami a O-kružkami	ks	9,000	25,064	225,576
48	M	7248244	Solárna expanzná nádobas uzatváracím ventilom a upevňovacími nohami VIESMANN.Objem 50 lPrevádzkový tlak 10 bar	ks	1,000	173,828	173,828
12	K	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	0,000	0,000	0,000
13	M	484120010400	Kotol kondenzačný, vykurovací Vitodens 200-W na plyn pre prevádzku závislú/nezavislú na vzduchu v miestnosti, výkon 1,8-35,0 kW (50/30 °C)/1,6-32,5 kW (80/60 °C) s reguláciou Vitotronic 100, typ HC1B, VIESMANN	ks	3,000	1 386,000	4 158,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	731291030	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32	ks	0,000	0,000	0,000
15	M	484810004800	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M 31, DN 32, typ čerpadla, Alpha2 60, VIESSMANN	ks	1,000	298,662	298,662
16	K	731291090	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 40	ks	0,000	0,000	0,000
17	M	484810006100	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M 32, DN 40, typ čerpadla Magna3 40- 80 F, VIESSMANN	sada	2,000	450,450	900,900
18	K	731361101	Nerezový komín Schiedel ICS 25 dvojplášťový DN 150 mm, výšky 8 m	súb.	0,000	0,000	0,000
0	M	mat	Nerezový komín Schiedel ICS 25 dvojplášťový DN 150 mm, výšky 8 m	súb.	1,000	945,000	945,000
19	K	731361109	Príplatok k cene za 1 m nerezového komína Schiedel ICS 25 dvojplášťový DN 150 mm, výšky nad 8 do 18 m	súb.	0,000	0,000	0,000
20	K	731370020	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového prietok 3,0 m ³ /h G 6/4"	ks	0,000	0,000	0,000
21	M	484810010000	Výhybka hydraulická pre montáž pod rozdeľovač DN 32 s tepelnou izoláciou, max. prietok do 4800 l/h, VIESSMANN	ks	1,000	282,975	282,975
22	M	484810008800	Rozdeľovač 3-násobný, modulárny DN 40 s tepelnou izoláciou, výkon 250/125 kW VIESSMANN	ks	1,000	412,335	412,335
23	M	9566676	stojanová konzola pre rozdel. DN40, DN50	ks	2,000	24,948	49,896
24	M	484810011800	Redukcia DN 40 - DN 32 pre montáž rýchlomontážnej sady DN 32 na rozdeľovač DN 40, VIESSMANN	ks	1,000	25,641	25,641
25	M	484810012100	Puzdro pre montáž ponorného snímača teploty do hydraulickej výhybky R 1/2 s vonkajším závitom, VIESSMANN	ks	1,000	1,050	1,050
26	M	484810012200	Servopohon SR 10, 24 V/50 Hz pre zmiešavač s výstupom 0...10 V, VIESSMANN	ks	2,000	128,898	257,796
27	M	484810012300	Sada montážna pre doplnkovú sadu pre vykurovací okruh so zmiešavačom podľa voľby 7301 063, 7441 998, VIESSMANN	sada	2,000	52,500	105,000
28	M	7316568	Nákrutka so zvieracím krúžkom (2 kusy), rovná závitová spojka. Priemer 22 mm, z mosadzi.	ks	1,000	18,596	18,596
29	K	732199100	Montáž orientačného štítka	súb.	0,000	0,000	0,000
30	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	3,000	5,250	15,750
31	M	7516581	Odvod spalín - Rúra na odvod spalín 1 m dlhá, tvárovateľná, DN150 Materiál plast (PP), šedá.	ks	1,000	40,425	40,425
32	M	7516581	Odvod spalín - Rúra na odvod spalín 1 m dlhá, tvárovateľná, DN150 Materiál plast (PP), šedá.	ks	1,000	40,425	40,425
33	M	ZK00678	Odvod spalín - Kaskáda spalín, pre 3-kotlové zariadenie - pre radovú zostavu 3x 49/60kW max. dĺžka odvádzania spalín 30m (z toho max. 4m horizontálne) prípojka odvádzania spalín Ø 150mm	ks	1,000	547,250	547,250
34	M	7731598	plynový filter Rp 3/4	ks	3,000	63,200	189,600
35	M	7426247	Ponorný snímač teploty (NTC 10k)Pre zásobníkové ohrievače vody alebo akumulčné zásobníky. S dĺžkou pripojenia 3,7 m.	ks	1,000	48,510	48,510
36	M	7438940	Termostatický zmiešavací automatpre zapojenie do zásobníkových ohrievačov vody bez cirkulácie.rozsah nastavenia 35 až 60 °C•závitová prípojka, s plochým tesnením: G 1	ks	1,000	56,595	56,595
37	M	7820403	Obehové čerpadlo na ohrev zásobníka,výrobok Grundfos, typ UPS 25-60 B	ks	1,000	308,039	308,039
49	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	M	Z005487	Podpery na montáž na voľnom priestranstve na spodnej konštrukcii, uhol nastavenia 25 až 60 stupňov. Pre zvislé prevedenie, typ SH1F a SH2F	ks	2,000	1 098,752	2 197,504
39	M	Z007387	Vitosolic 100, Typ SD1 elektronické riadenie teplotnej diferencie Pre nástennú montáž, snímač teploty zásobníka a kolektora v rozsahu dodávky.	ks	1,000	281,358	281,358
40	M	Z012027	Solar-Divicon, typ PS20 čerpadlová skupina pre kolektorový okruh. Technické údaje na určenie energetickej triedy (ErP štítk) Rozvod solárneho okruhu Prikon čerpadla v pohotovostnom režime	ks	1,000	521,483	521,483
41	M	ZK02626	Vitosol 100-FM, plochý kolektor s funkciou automatického teplotného odstavenia ThermProtect, rám v hliníkovom prevedení, SH1F, plocha aperiatury 2,33 m ²	ks	10,000	389,697	3 896,970
42	M	ZK02962	solárne ručné plniace čerpadlo	ks	1,000	71,148	71,148
43	M	ZK03780	rýchly odvzdušňovač 3/8 Solár 6b 150 °C s nákrutkami so zvieracím krúžkom (22mm)	ks	1,000	39,617	39,617

732 - Ústredné kúrenie, stroje

4 546,133

50	K	7143	Montáž prvkov regulácie	ks	0,000	0,000	0,000
51	M	7143495	Spojovací kábel LON pre výmenu dát medzi reguláciami. S konektorom RJ45, 7 m dlhý.	ks	1,000	40,950	40,950
52	M	7143497	Koncový odpor na zakončenie systémovej komunikačnej zbernice musí byť na každom voľnom konci nasadený jeden koncový odpor (2 kusy).	ks	1,000	6,510	6,510
53	M	7164403	Rozšírenie pre 2. a 3. vykurovací okruh Elektronický plošný spoj pre zabudovanie do Vitotronic-ku 300-K (Typ MW2B). Pre riadenie dvoch vykurovacích okruhov so zmiešavačom. Pripojenie pre motor zm. a snímač teploty priv. vetvy (NTC 10kOhm) a obehového čerpa Komunikačný modul LON Plošný spoj	ks	1,000	236,250	236,250
54	M	7172173	elektroniky na montáž do Vitotronic 100 (typ GC1), 200 (typ GW1), 300 (typ GW2 a FW1) a 200-H. K výmene dát s ďalšími reguláciami vykurovacieho okruhu Vitotronic 200-H, 300-K a Vitocom 200/300	ks	1,000	145,950	145,950
55	M	7172174	Komunikačný modul LON Plošný spoj elektroniky pre montáž do regulácie Vitotronic 300-K (typ MW2). K výmene dát s ďalšími reguláciami vykurovacieho okruhu Vitotronic 200-H a Vitocom	ks	1,000	145,950	145,950
56	M	7426463	Príložný snímač teploty (NTC 10 kOhm) Na meranie teploty na rúrke. S pripojovacím vedením (5,8 m dlhým) a konektorom vitotronic 200-H, typ NTCB regulácia	ks	5,000	60,900	304,500
57	M	Z009463	vykurovacích okruhov pre tri vykurovacie okruhy so zmiešavačom čerpadla Vitotronic 200) Pre pripojenie samostatného motora zmiešavača Pre pripojenie jedného vykurovacieho okruhu je potrebná doplnková sada pre jeden VO	ks	1,000	210,210	210,210
58	M	389seitron CO	Detektor oxidu uhoľnatého Seitron RGI-CO, 2 hranice alarmu (svetelný aj zvukový), nástenný, 230 V, IP40	ks	1,000	231,000	231,000
59	K	732219220	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	ks	0,000	0,000	0,000
60	M	484380001900	Ohrievač zásobníkový Vitocell 100-W/100-V, typ CVAA na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými kotlami a diaľkovým ohrevom, s prírubovým otvorom, objem 500 l, strieborná, VIESMANN	ks	1,000	1 279,047	1 279,047
61	K	732219245	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami a slnečnými kolektormi objem 500 l	ks	0,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	M	484380000500	Ohrievač zásobníkový Vitocell 100-B, typ CVB v spojení s kotlami a solárnym systémom, objem 500 l, fabra strieborná, VISSMANN	ks	1,000	1 425,386	1 425,386
63	M	484630011800.S	Konzola s páskou - príslušenstvo k expanzným nádobám 8-25 l	ks	1,000	6,237	6,237
64	M	484630012100	Konzola expanznej nádoby pre priemer do 460 mm, max. únosnosť 70 kg s guľovými uzávermi a hadicou, pripojenie 3/4"x3/4"	ks	1,000	15,876	15,876
65	K	732331009	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l	ks	0,000	0,000	0,000
66	M	484630005400	Nádoba expanzná s membránou typ NG 25 l, D 280 mm, v 494 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	49,203	49,203
67	K	732331045	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 80 l	ks	0,000	0,000	0,000
68	M	484630006600	Nádoba expanzná s membránou typ NG 80 l, D 480 mm, v 656 mm, pripojenie R 1", 6/1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	109,494	109,494
69	K	732610045	Montáž 2 solárnych kolektorov plochých na rovnú strechu, na stojato v sklone 45°	ks	0,000	0,000	0,000
70	K	7441	Montáž prvkov pre odvod kondenzátu	ks	0,000	0,000	0,000
71	M	7441823	Neutralizačné zariadenie GENO-Neutra V N-70 Zariadenie pre neutralizáciu kondenzátu (s hodnotou pH väčšou ako 6,5) z plynových zdrojov tepla resp. plynových kondenzačných kotlov a / alebo systémov odvodu spalín 251, DVGW-VP 114, DIN 4716-2.	ks	1,000	216,678	216,678
72	M	9521702	Neutralizačný granulát, Balenie: 8 kg	ks	1,000	64,680	64,680
73	M	ZK02632	Odvod kondenzátu pre 3-kotľové zariadenia Obsahuje: zberné potrubie kondenzátu s T-kusom, odtokovú hadicu pre pripojenie na odtokový systém, spojovaciu hadicu pre odtok kondenzátu do sifónu, spojovaciu hadicu pre odtok poistného ventilu pre každý kotol	ks	1,000	58,212	58,212
74	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

2 552,120

75	K	733141009	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 28	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.1	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 28	m	3,394	7,715	26,185
76	K	733141012	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 35	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.2	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 35	m	62,789	9,802	615,458
77	K	733141015	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 42	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.3	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 42	m	52,607	12,261	645,014
78	K	733151021	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných tvrdou spájkou D 18/1,0 mm	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.4	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných tvrdou spájkou D 18/1,0 mm	m	2,000	4,127	8,254
0	M	mat.5	Kotleno 45,60,90 z medených rúrok polotvrdých spájaných tvrdou spájkou D 18/1,0 mm	ks	2,000	0,410	0,820
79	K	733151024	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných tvrdou spájkou D 22/1,0 mm	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.6	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných tvrdou spájkou D 22/1,0 mm	m	27,152	5,243	142,358
0	M	mat.7	Kotleno 45,60,90 z medených rúrok polotvrdých spájaných tvrdou spájkou D 22/1,0 mm	ks	10,000	0,609	6,090

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	mat.8	sSpojka z medených rúrok polotvrdých spájaných tvrdou spájkou D 18/1,0 mm	ks	4,000	0,189	0,756
80	K	733167021	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 mm v kotúčoch	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.9	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 mm v kotúčoch	m	381,825	1,261	481,481
0	M	mat.10	Odbočka REHAU, k rúre univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 mm	ks	52,000	5,145	267,540
81	K	733167022	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 mm v kotúčoch	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.11	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 mm v kotúčoch	m	144,245	1,724	248,678
0	M	mat.12	Odbočka REHAU, k rúre univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 mm	ks	26,000	4,211	109,486
82	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	m	0,000	0,000	0,000
83	K	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	0,000	0,000	0,000
84	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	0,000	0,000	0,000
154	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

7 379,136

116	K	722270210.S	Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody 1"	ks	0,000	0,000	0,000
117	M	436320007600.S	Odlučovač nečistôt s magnetom, 1", pre oddelenie a zber nečistôt vo vykurovacích a chladiacich systémoch	ks	3,000	62,328	186,984
86	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	0,000	0,000	0,000
87	M	1121004	Filter (bronz) s dvojitém sitkom DN 15 Rp 1/2"	ks	10,000	1,974	19,740
88	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	0,000	0,000	0,000
89	M	75375	"HERZ Bypass HERZ-3000, Rp 1/2"xG 3/4", rohovo, M 28 x 1,5,	ks	36,000	18,816	677,376
90	M	75419	HERZ Ventil VUA-50 2R-Design-Biela DN 15, Útvorcestno termos	ks	10,000	74,676	746,760
91	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	0,000	0,000	0,000
92	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	0,000	0,000	0,000
93	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	0,000	0,000	0,000
94	M	551240002100	Guľový kohút DN 40, obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, ocelový, BALLOMAX	ks	4,000	97,125	388,500
95	M	551240002000	Guľový kohút DN 32, obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, ocelový, BALLOMAX	ks	1,000	75,254	75,254
96	M	551240001900	Guľový kohút DN 25, obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, ocelový, BALLOMAX	ks	3,000	59,504	178,512
97	M	551240010800	Guľový kohút so zaistením MK 1" - príslušenstvo k expanzným nádobám N+NG, C, F, S, S/V, V, REFLEX	ks	2,000	38,147	76,294
98	M	551290004500	Bytová meracia sada k odpočtu tepla EQUICOMPACT, 3/4", rozostup 110 mm, Kv 2,5, Qn 1,5 m3, IVAR.EQCP15	sada	10,000	163,412	1 634,120
99	K	734213270	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	0,000	0,000	0,000
100	M	551210009700	Ventil odvzdušňovací automatický, 3/4", mosadz, IVAR.VARIA	ks	10,000	9,135	91,350
101	K	734223030	Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 stupačkového	ks	0,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	M	551210044320.S	Ventil vyvažovací přírubový přímý DN 32, s meracími ventilčkami pre meranie tlakovej diferencie	ks	3,000	133,697	401,091
103	M	75508	"HERZ Regulßtor tlakovej diferencie DN 32, regulačnó rozsah	ks	3,000	213,497	640,491
104	M	420820	Kohout šikmý nerezový 5/4 DN32	ks	3,000	40,184	120,552
105	K	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	0,000	0,000	0,000
106	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	0,000	0,000	0,000
107	M	551280001900	Termostatická hlavica kvapalinová, M30x1,5, chróm, rozsah regulácie + 6,5 až 28 °C, plast, IVAR.T 3000	ks	46,000	10,427	479,642
108	K	734240010	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	0,000	0,000	0,000
109	M	484doplň jednotka	Automatická nábíjací jednotka s typom CAA so sp. klapkou a uzatváracím ventilom	ks	0,000	0,000	0,000
110	M	4846798160	Zmäkčovací zariadenie typ fillsoft II, 8 bar/40 °C REFLEX	ks	0,000	0,000	0,000
111	K	734270000	Montáž posúvača závitového G 1/2	ks	0,000	0,000	0,000
112	M	551260000700	Posúvač 1/2" FF, 2x vnútorný závit, mosadz, PN 16, IVAR.08016	ks	0,000	0,000	0,000
113	K	734291360	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	0,000	0,000	0,000
114	M	422010002400.S	Filter závitový nerez 5/4", dĺ. 105 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	ks	0,000	0,000	0,000
115	M	422010002500.S	Filter závitový nerez 6/4", dĺ. 120 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	ks	0,000	0,000	0,000
118	K	734412420	Montáž merača tepla kompaktného Qn 1,5 G 1/2	ks	0,000	0,000	0,000
119	M	389510007900	Merač tepla Qn=1,5 m3/h, G3/4", 110 mm, snímač 1,5 m, infra port (IrDa)	ks	10,000	166,247	1 662,470
120	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	0,000	0,000	0,000
155	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

3 191,441

140	K	735153300	Příplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	0,000	0,000	0,000
122	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	0,000	0,000	0,000
123	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	0,000	0,000	0,000
124	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	0,000	0,000	0,000
125	K	735154150	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	0,000	0,000	0,000
126	K	735154151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	0,000	0,000	0,000
127	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	0,000	0,000	0,000
128	K	735162140	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	ks	0,000	0,000	0,000
129	M	484520001900	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX RONDO CLASSIC KRC, lxxvxl 450x1500x54 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	ks	8,000	60,512	484,096
130	M	484520002900	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX RONDO CLASSIC KRC, lxxvxl 750x1500x65 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	ks	2,000	70,445	140,890

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
131	M	V00216004009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	54,159	54,159
132	M	V00216006009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	10,000	59,934	599,340
133	M	V00216008009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	13,000	69,279	900,627
134	M	V00216010009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	2,000	78,635	157,270
135	M	V00216012009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	3,000	87,990	263,970
136	M	V00219004009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 900x400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	63,368	63,368
137	M	V00219006009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 900x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	3,000	79,307	237,921
138	M	V00219008009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 900x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	3,000	96,600	289,800
139	K	735191905	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	ks	0,000	0,000	0,000
156	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

80,256

142	K	899911111	Osadenie oceľ. súčastí pre potrubia, hmotnosti do 5 kg	ks	0,000	0,000	0,000
143	M	286710007400	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 16-40 mm, M8, EPDM izolant	ks	24,000	0,557	13,368
144	M	423410001100	Tyč závesná pre stropné závesy dĺ. 400 mm, D 10 mm	ks	24,000	0,455	10,920
145	M	304765	Šest'hr. m. M10-F	KS	24,000	0,053	1,272
146	M	304770	Plochá podložka A 10,5/20-F	KS	24,000	0,042	1,008
147	M	2018367	Kotevná skrut. HIT-Z M10x95	KS	24,000	2,237	53,688

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,000

148	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	0,000	0,000	0,000
-----	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------

OST - Ostatné

0,000

149	K	HZS-0052	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	hod	0,000	0,000	0,000
150	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	0,000	0,000	0,000
151	K	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka	hod	0,000	0,000	0,000
152	K	HZS-0090	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	hod	0,000	0,000	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 1 - SO 01 Bytový dom - Nadstavba a prístavba

Časť: 04 - SC 05 Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 10. 2020

IČO: 52707687

IČO DPH:

IČO: 36737089

IČO DPH: SK2022317957

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	52 440,58
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	52 440,58
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	52 440,58
			10 488,12

Cena s DPH	v EUR	62 928,70
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

ZBOR - STAV, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Lesná 10, 086 33 Zborov
IČO: 52 707 687 DIČ: 2121119715
IČ DPH: SK2121119715

Dátum a podpis: 08.03.2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 26.10.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 1 - SO 01 Bytový dom - Nadstavba a prístavba

Časť: 04 - SC 05 Vzduchotechnika

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	52 440,58
HSV - Práce a dodávky HSV	1 059,59
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 059,59
PSV - Práce a dodávky PSV	45 341,88
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	45 341,88
M - Práce a dodávky M	4 945,07
21-M - Elektromontáže	1 841,49
36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	3 103,58
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 094,03
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	52 440,58

ROZPOČET

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 1 - SO 01 Bytový dom - Nadstavba a prístavba

Časť: 04 - SC 05 Vzduchotechnika

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

52 440,579

HSV - Práce a dodávky HSV

1 059,593

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 059,593

1	K	971036019	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t	cm	1 044,000	1,000	1 044,000
2	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,670	8,203	5,496
3	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,670	5,748	3,851
4	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	0,543	11,502	6,246

PSV - Práce a dodávky PSV

45 341,884

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

45 341,884

5	K	769011000	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100	ks	13,000	22,368	290,784
6	M	429110004700	Ventilátor malý, axiálny DECOR 100 CZ, IPX4, ELEKTRODESIGN	ks	13,000	55,915	726,895
7	K	769011130r	Montáž lokálnej rekuperačnej jednotky DN120	ks	35,000	292,461	10 236,135
8	M	3599551r	inVERTer typ iV14-Zero Corner	ks	35,000	919,374	32 178,090
9	K	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	1,000	2,071	2,071
10	M	429810000200.5	Potrubie kruhové spiro DN 100	m	1,000	4,062	4,062
11	K	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	41,000	2,036	83,476
12	M	429810000300	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	41,000	4,062	166,542
13	K	769021009	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	3,000	3,336	10,008
14	M	429810000700	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	3,000	6,662	19,986
15	K	769021112	Montáž ohybnej Al hadice priemeru 100-130 mm	m	8,000	1,354	10,832
16	M	429840000200	Hadica ohybná hliníkovo laminátová ALUFLEX MI 102 profi, ELEKTRODESIGN	m	8,000	2,708	21,664
17	K	769021289	Montáž kolena 45° na spiro potrubie DN 80-150	ks	5,000	3,520	17,600
18	M	429850002800	Koleno KS 45° DN 125 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	5,000	7,041	35,205
19	K	769021349	Montáž záslepky na spiro potrubie DN 80-150	ks	8,000	1,787	14,296
20	M	429850015300	Záslepka DN 125 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	3,000	3,575	10,725
21	M	3174707R	výpusť kondenzátu 125, ELEKTRODESIGN	ks	5,000	16,735	83,675
22	K	769021379	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 80-140	ks	1,000	3,520	3,520

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	429850017800	Prechod symetrický DN 125 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	1,000	7,041	7,041
24	K	769021397	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	18,000	5,091	91,638
25	M	429850010300	T-kus DN 125 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	18,000	10,182	183,276
26	K	769021529	Montáž samotáhovej hlavice do priemeru 140 mm	ks	7,000	15,977	111,839
27	M	429720022100	Hlavica samotáhová s prírubou SH, priemer 125 mm	ks	7,000	31,954	223,678
28	K	769036000	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	3,000	17,060	51,180
29	M	429720042600	Žalúzia protidažďová hliniková s rámom PZAL, rozmery šxv 200x200 mm	ks	1,000	34,121	34,121
30	M	429720042600.1	Žalúzia protidažďová hliniková priemer 200 mm	ks	1,000	34,121	34,121
31	M	PR580100010	Žalúzia protidažďová hliniková priemer 125 mm	ks	1,000	22,206	22,206
32	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m (10% z ceny)	%	175,640	3,799	667,218

M - Práce a dodávky M

4 945,070

21-M - Elektromontáže

1 841,490

33	K	210800101r	elektroinštalačné práce + materiál		90,000	20,461	1 841,490
----	---	------------	------------------------------------	--	--------	--------	-----------

36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

3 103,580

34	K	360410052r	Montáž regulátora otáčok	ks	10,000	71,372	713,720
35	M	186964r	Regulátor sMove s4	ks	10,000	238,986	2 389,860

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 094,032

36	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	16,248	162,480
37	K	HZS-0051	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízna správa, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	487,440	487,440
38	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	379,120	379,120
39	K	HZS-0071	Skúšobná v prevádzka	hod	4,000	16,248	64,992

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 1 - SO 01 Bytový dom - Nadstavba a prístavba

Časť: 05 - SC 06 Silnoprúd

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 10. 2020

IČO: 52707687

IČO DPH:

IČO: 36737089

IČO DPH: SK2022317957

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	20 629,28
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	20 629,28
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	20 629,28
			4 125,86

Cena s DPH	v EUR	24 755,14
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

ZBOR - STAV, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Lesná 10, 086 33 Zborov
IČO: 52 707 687 DIČ: 2121111957
IČ DPH: SK212111957

Dátum a podpis: 08.03.21

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 26.10.2020

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 1 - SO 01 Bytový dom - Nadstavba a prístavba

Časť: **05 - SC 06 Silnoprúd**

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	20 629,28
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	3 184,68
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 184,68
D2 - PRÁCE A DODÁVKY M	17 444,60
M21 - 155 Elektromontáže	17 444,60
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	20 629,28

ROZPOČET

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 1 - SO 01 Bytový dom - Nadstavba a prístavba

Časť: 05 - SC 06 Silnoprád

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.
Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 629,281

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 184,679

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

3 184,679

1	K	973031326	Vysek. kapias v murive z tehál do 0,10 m2 hl. do 45 cm	kus	11,000	12,177	133,947
2	M	920AM39347	Svietidlo OVAL100 PLAST 100W IP44 SIVE	kus	11,000	4,883	53,713
3	K	973031616	Vysek. kapias pre špalíky v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm	kus	290,000	2,217	642,930
4	K	974031132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	m	481,948	4,219	2 033,339
5	K	974031133	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 10 cm	m	69,577	4,610	320,750

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M

17 444,602

M21 - 155 Elektromontáže

17 444,602

6	K	210010001	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D16 (d13)mm	m	1 033,473	1,035	1 069,645
7	M	345650I501	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083269 : FXP-Turbo® 16, sivá	m	481,948	0,273	131,572
8	M	345650I502	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083270 : FXP-Turbo® 20, sivá	m	551,525	0,284	156,633
9	K	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	290,000	1,124	325,960
10	M	345600K005	Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA (D73x66) vonkajšie max 3 krabice, sivá	kus	290,000	0,195	56,550
11	K	210010323	Montáž krabice do muriva KR (do 125x125) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	kus	10,000	7,128	71,280
12	M	345604K100	Krabica KO odbočná : KO 100 E KA (128x128x70) s viečkom, sivá	kus	10,000	1,426	14,260
13	K	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2	kus	280,000	0,831	232,680
14	K	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	110,000	1,377	151,470
15	K	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	kus	14,000	1,807	25,298
16	K	210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	kus	24,000	2,305	55,320
17	M	345313A141	Prepínač rad.5 basic55® Baseline 3521B-A0534594, s krytom bez rámika, biely	kus	24,000	3,828	91,872
18	K	210110044	Montáž, prepínač zapustený IP20, dvojité rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6 a pod	kus	2,000	4,590	9,180
19	M	345319A141	Prepínač rad.5B (6+6) basic55® Baseline 1012-0-2144, s krytom bez rámika, biely	kus	2,000	7,490	14,980

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	210110045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	71,000	2,305	163,655
21	M	345324A141	Prepínač rad.6 basic55® Baseline 3521B-A0634594, s krytom bez rámika, biely	kus	71,000	3,095	219,745
22	K	210110046	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	5,000	2,588	12,940
23	M	345327A141	Prepínač rad.7 basic55® Baseline 3521B-A0734594, s krytom bez rámika, biely	kus	5,000	5,293	26,465
24	K	210110049	Montáž, spínač do zárubne IP20, rad.1 a ovládač tlač. 1/0	kus	25,000	2,588	64,700
25	M	345330A181	Ovládač tlač. rad.1/0 basic55® Baseline 3521B-A9134594, s krytom bez rámika, N svorka, biely	kus	25,000	4,639	115,975
26	K	210110082	Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	kus	10,000	6,347	63,470
27	M	345308A251	Šporáková prípojka rad.3S : 39563-23, zapustená, kompletná, biela	kus	10,000	14,999	149,990
28	K	210110190	Montáž, zapojenie ventilátor kúpeľňový, WC	kus	13,000	10,742	139,646
29	K	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	180,000	4,463	803,340
30	M	345400A141	Zásuvka 1-nás. basic55® Baseline 5521B-A0234792, s krytom bez rámika (bez oc) biela	kus	30,000	3,252	97,560
31	M	345411A141	Zásuvka 2-nás. basic55® Baseline 5513B-C0235794, natočená (45°) kompletná (oc) biela	kus	150,000	4,883	732,450
32	M	345531A141	Rámik 1-násobný basic55® Baseline 1725-0-1479, s medzirámikom, biely	kus	109,000	0,733	79,897
33	M	345532A141	Rámik 2-násobný basic55® Baseline 1725-0-1480, s medzirámikom, univerzálny, biely	kus	20,000	1,387	27,740
34	M	345533A141	Rámik 3-násobný basic55® Baseline 1725-0-1481, s medzirámikom, univerzálny, biely	kus	2,000	2,275	4,550
35	M	345534A141	Rámik 4-násobný basic55® Baseline 1725-0-1482, s medzirámikom, univerzálny, biely	kus	1,000	3,662	3,662
36	K	210190002	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	10,000	24,637	246,370
37	K	210200006	Montáž, žiarovkové svetidlo, prisadené IP20-44 2x svet. zdroj (LED, halog, komp)	kus	22,000	9,765	214,830
38	M	62212250	Svetidlo KM2250-48W KONA	kus	10,000	54,332	543,320
39	M	62212550	Svetidlo KM2550-48W SERA	ks	5,000	59,771	298,855
40	M	62212580	Svetidlo KM2580-60W SERA	ks	7,000	89,047	623,329
41	K	210200027	Montáž, žiarovkové svetidlo, prisadené IP20-44 1x svet. zdroj (LED, halog, komp)	kus	16,000	5,195	83,120
42	K	210200455	Montáž, LED svetidlo, prisadené IP20-44, so senzorom, nastavenie časového intervalu	kus	9,000	9,765	87,885
43	M	60001022	Svetidlo SG 13 Senzor wood1	ks	10,000	17,577	175,770
44	M	60013027	Svetidlo LUNA BL-OP 013027	ks	9,000	8,017	72,153
45	K	210200511	Montáž, svetidlo, vstavaný LED panel IP20-44, 120x120, D120 (mm)	kus	51,000	11,718	597,618
46	K	210200512	Montáž, svetidlo, vstavaný LED panel IP20-44, 225x225, D225 (mm)	kus	55,000	12,695	698,225
47	M	2024100	Svetidlo LENA-SX 12W 4000K	kus	51,000	8,789	448,239
48	M	2024130	Svetidlo LENA-SX 18W 4000K	kus	55,000	13,671	751,905
49	K	210200754	Montáž, prisadené svetidlo, pre 2x LED trubice (549mm) IP54-66	kus	0,000	0,000	0,000
50	M	3474350002	Trubica lineárna LED T8, 1200mm, päťica G13 : ST8V-1.2m - 16,2W / 830-EM - 1530lm (CCG)	kus	0,000	0,000	0,000
51	M	3483B03539	Svetidlo žiarivkové prisadené IP65, 2x36W, MB B2 : SIMPLE WS T8	kus	0,000	0,000	0,000
52	K	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	10,000	1,377	13,770

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	M	3549000A01	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]	kg	6,200	1,299	8,054
54	K	210220321	Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)	kus	16,000	4,072	65,152
55	M	3549092V01	Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16 (BERNARD), pre Cu pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2,5÷16mm ²	kus	16,000	0,479	7,664
56	M	3549092V02	- páska Cu uzemňovacia : ZS 16, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16)	kus	16,000	0,606	9,696
57	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	14,843	14,843
58	M	3549090D01	Prípojnice potenciálového vyrovnania : EVP-SK, s plombovatelným krytom	kus	1,000	5,859	5,859
59	K	210220451	Montáž ochranného pospojovania vodičom Cu 4-25mm ² , voľne uložené, bez pripojenia	m	150,000	0,342	51,300
60	M	341010M018	Vodič 1-žilový Cu 750V, drôt : CY 4 GNYE (RE) zel/žltý	m	150,000	0,429	64,350
61	K	210290903	Montáž upevňovacieho bodu pre svietidlo do betónu	kus	50,000	3,125	156,250
62	K	210800105	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x1,5	m	1 180,000	0,684	807,120
63	M	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	1 000,000	0,406	406,000
64	M	341203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	180,000	0,406	73,080
65	K	210800106	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x2,5	m	2 210,000	0,684	1 511,640
66	M	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	2 210,000	0,733	1 619,930
67	K	210800115	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x1,5	m	276,000	0,684	188,784
68	M	341203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	276,000	0,811	223,836
69	K	210800116	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x2,5	m	136,000	0,908	123,488
70	M	341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	136,000	1,367	185,912
71	K	210800118	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x6-16	m	230,000	1,124	258,520
72	M	341203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	m	230,000	3,125	718,750
73	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	25,000	39,060	976,500

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 1 - SO 01 Bytový dom - Nadstavba a prístavba

Časť: 06 - SC 07 Slaboprúd

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 10. 2020

IČO: 52707687

IČO DPH:

IČO: 36737089

IČO DPH: SK2022317957

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	4 519,79
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	4 519,79
--------------	----------

DPH základná	20,00%	z	0,00
znížená	20,00%	z	4 519,79
			903,96

Cena s DPH	v EUR	5 423,75
------------	-------	----------

Projektant

Dátum a podpis:


Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



ZBOR - STAV, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Lesná 10, 086 33 Zborov
52 707 687 DIČ: 2121113957
IČO DPH: SK2121113957

Dátum a podpis: 08.03.2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Kof. Nálepku 2001/64 086 01 Bardejov



Dátum a podpis: 26.10.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 1 - SO 01 Bytový dom - Nadstavba a prístavba

Časť: 06 - SC 07 Slaboprúd

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	4 519,79
D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	4 519,79
M21 - 155 Elektromontáže	2 540,76
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení	1 979,03
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 519,79

ROZPOČET

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 1 - SO 01 Bytový dom - Nadstavba a prístavba

Časť: 06 - SC 07 Slaboprúd

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 519,789

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M

4 519,789

M21 - 155 Elektromontáže

2 540,764

1	K	210010002	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm	m	300,000	1,035	310,500
2	M	345650/502	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083270 : FXP-Turbo ® 20, sivá	m	300,000	0,284	85,200
3	K	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	300,000	1,124	337,200
4	M	345650/503	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP-Turbo ® 25, sivá	m	300,000	0,391	117,300
5	K	210040730	Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2 cm š.4 cm	m	50,000	4,394	219,700
6	K	210803544	Montáž, kábel koaxiálny voľne uložený VLEOY 75-3,7	m	300,000	0,713	213,900
7	M	341802H051	Kábel koaxiálny 75 Ohm : VCCKD 75-4,8 (RG6) celomedený	m	300,000	0,538	161,400
8	K	213290022	Montáž dátového rozvádzača	hod	10,000	19,530	195,300
9	M	382195T155	Modul elektrického vrátnika AUDIO 2-BUS GUARD-EV3 : 4FN 230 39 (3 tlač-3 menovky + tlač podsvietenia)	kus	1,000	66,861	66,861
10	M	382213T601	Lišta zámková GUARD (4+n) : 4FK 203 08, povinný koncový, zaistovací modulov EV a TT	kus	1,000	20,438	20,438
11	M	382213T606	Doska montážna horizontálna GUARD : 4FF 062 12, pod omietku, na omietku, pre 2 moduly EV, TT	kus	1,000	37,605	37,605
12	M	920AM37419	Telefón domáci dds 4FP110 83.201	kus	10,000	28,631	286,310
13	M	920AM37427	Modul 10-tlac.4FN230 37	kus	1,000	40,691	40,691
14	M	920AM37494	Napájac sietový 4FP672 57	kus	1,000	33,338	33,338
15	K	213290150	Montáž a zapojenie dorozumievacieho systému	hod	17,000	24,413	415,021

M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení

1 979,025

16	K	220260021	Krabica KO 68 pod omietku vrátane vysekania lôžka	kus	36,000	3,711	133,596
17	K	220280250	Montáž, kábel dátový uložený v rúrkach FTP, STP	m	890,000	0,977	869,530
18	M	341810/401	Kábel dátový F/UTP - CAT 5E, tienený : Belden 1633E, 4X2XAWG24 (PVC) sivý	m	890,000	0,406	361,340
19	K	220301208	Montáž, 2-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	kus	10,000	7,987	79,870
20	M	345532A141	Rámik 2-násobný basic55® Baseline 1725-0-1480, s medzirámikom, univerzálny, biely	kus	10,000	1,387	13,870

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	374300A050	Zásuvka TV+R+SAT : 5011-A3303 (C,Sw,SwL,b55,T,Le,Ne, NeT,E,Ti,TiA,Fu,So,Soc,ae,im,Ref) koncová, bez krytu a rámika	kus	10,000	6,025	60,250
22	M	374305A004	Zásuvkový modul KELine Giga Keystone RJ45 Cat5e UTP : KEJ-C5E-U-BK, do masky, alebo strmeňa podľa dizajnu	kus	20,000	1,631	32,620
23	M	374500A141	Kryt TV+R (+SAT) zásuvky basic55® Baseline 1724-0-4283, biely	kus	10,000	2,198	21,980
24	M	374506A060	Strmeň kovový, so soklom pre 2xRJ konektory 1812, na krabicu KP, červený sokel (b55,Neo,Fu,So,Soc,ae,im,Ref)	kus	10,000	4,121	41,210
25	M	374507A151	Kryt komunikačnej 2-nás zásuvky basic55® Baseline 1710-0-3945, priamy na strmeň, krycimi clonkami, biely	kus	10,000	4,807	48,070
26	M	920AM51690	Patch panel KOMPAKT 24xRJ45/s, Cat.5E FTP : 606029	kus	2,000	37,429	74,858
27	M	920AM51702	Rozvádzač dvojdielny, 19" závesný, 15U : RBA- 15-AD5	kus	1,000	215,641	215,641
28	M	920AM51714	Držiak patch káblov 19" kovový, 1U : RAB-VP- X01-A2	kus	1,000	6,504	6,504
29	M	920AM51775	Polica 19" perforovaná 350mm, 1U : RAB-UP- 350-A4	kus	1,000	19,686	19,686

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 1 - SO 01 Bytový dom - Nadstavba a prístavba

Časť: 07 - SC 08 Rozvádzače

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 10. 2020

IČO: 52707687

IČO DPH:

IČO: 36737089

IČO DPH: SK2022317957

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	3 573,13
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	3 573,13
--------------	----------

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	3 573,13
			714,63

Cena s DPH	v EUR	4 287,76
------------	-------	----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



ZBOR - STAV, s.r.o.
s právny sociálny nárok
0,056 33 Zborov
687 DIČ: 2121119715
SK2121119715

Dátum a podpis: 08.03.2021 Pečiatka

Zhotoviteľ



PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.
ardajov
61/557
12

Dátum a podpis: 26.10.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 1 - SO 01 Bytový dom - Nadstavba a prístavba

Časť: 07 - SC 08 Rozvádzače

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 573,13
D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	3 573,13
M21 - 155 Elektromontáže	3 573,13
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 573,13

ROZPOČET

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 1 - SO 01 Bytový dom - Nadstavba a prístavba

Časť: 07 - SC 08 Rozvádzače

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 573,125

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M

3 573,125

M21 - 155 Elektromontáže

3 573,125

1	K	210020952	Montáž výstražnej tabuľky, plast, samolepiaca A2-A5	kus	11,000	1,201	13,211
2	M	920AM38450	Tabuľka S1:Štvorkombinácia 90x120mm	kus	11,000	0,538	5,918
3	K	210100041	Ukončenie Cu pásu na prístroji, zapojenie do 40/5 mm2	kus	11,000	6,054	66,594
4	K	210120451	Montáž, istič modulový 3-pól. do 25A	kus	25,000	6,679	166,975
5	M	3584402013	Vypínač modulový 3-pól 32A - OEZ:42331 : MSO-32-3, 230/400V-AC (3MD)	kus	11,000	11,064	121,704
6	M	3585300020	Istič 3-pólový OEZ:41932 - 6kA (3MD) LTE-16B-3	kus	10,000	10,576	105,760
7	M	3585300021	Istič 3-pólový OEZ:41933 - 6kA (3MD) LTE-20B-3	kus	1,000	10,576	10,576
8	M	3585300022	Istič 3-pólový OEZ:41934 - 6kA (3MD) LTE-25B-3	kus	1,000	11,386	11,386
9	M	3585510063	Chránič prúdový 4-pól. 6kA OEZ:42396 : LFE-40-4-030AC (4MD)	kus	1,000	24,413	24,413
10	M	3585521003	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 6kA OEZ:38314 : OLE-10B-1N-030AC (2MD)	kus	16,000	19,530	312,480
11	M	3585521004	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 6kA OEZ:38315 : OLE-16B-1N-030AC (2MD)	kus	73,000	19,530	1 425,690
12	K	210120482	Montáž, modulový chránič s nadprúdovou ochranou 1+N a 2-pól. do 25A	kus	87,000	5,361	466,407
13	K	210120486	Montáž, modulový chránič s nadprúdovou ochranou 3-pól. nad 25A	kus	1,000	6,250	6,250
14	K	210140651	Montáž zvončeka elektrického, vodotesného	kus	10,000	6,777	67,770
15	M	3587860002	Zvonček modulový OEZ:35692 : UMZ-A230 (1MD) 230V-AC	kus	10,000	9,443	94,430
16	K	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	11,000	12,617	138,787
17	M	920AM53433	Rozvádzač KLV-U-2/28-D : 000275537	kus	11,000	32,225	354,475
18	K	210192722	Montáž označovacieho štítku pre prístroje v rozvádzačoch (lepený)	kus	18,000	0,391	7,038
19	M	357038E225	Lišta prepojovacia 4-pól. vidlica 10mm2, 63A - 274161 : EVG-3P+3N/18MODUL, pre 9x 2MD prístroje =18MD	kus	11,000	15,751	173,261

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 1 - SO 01 Bytový dom - Nadstavba a prístavba

Časť: 08 - SC 09 Bleskozvod

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 10. 2020

IČO: 52707687

IČO DPH:

IČO: 36737089

IČO DPH: SK2022317957

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	3 614,30
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	3 614,30
--------------	----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 614,30	722,86

Cena s DPH	v EUR	4 337,16
------------	-------	----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



ZBOR - STAV, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Lesná 10, 086 33 Zborov
52 707 687 DIČ: 2121119715
IČ DPH: SK2121119715

Dátum a podpis: 08.03.2021 Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: 26.10.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 1 - SO 01 Bytový dom - Nadstavba a prístavba

Časť: 08 - SC 09 Bleskozvod

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 614,30
D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	3 614,30
M21 - 155 Elektromontáže	3 614,30
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 614,30

ROZPOČET

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 1 - SO 01 Bytový dom - Nadstavba a prístavba

Časť: 08 - SC 09 Bleskozvod

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 614,296

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M

3 614,296

M21 - 155 Elektromontáže

3 614,296

1	K	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	22,000	1,377	30,294
2	M	3549000A01	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]	kg	14,120	1,299	18,342
3	K	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	94,000	1,709	160,646
4	M	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	kg	89,500	1,299	116,261
5	K	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	103,000	3,662	377,186
6	K	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	51,000	3,662	186,762
7	M	3549001A70	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8 [0,135kg/m]	kg	14,200	4,883	69,339
8	M	3549001A75	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8/11, s PVC plášťom [0,20kg/m]	kg	11,000	10,156	111,716
9	M	920AM55313	Podložka pod betónový podstavec 240 : 102060	kus	2,000	2,675	5,350
10	M	920AM55314	Podpera PV DEHNSnap s lep. doskou : 297110	kus	204,000	3,906	796,824
11	M	920AM55349	Betónový podstavec k JT 25kg : 022 103118	kus	2,000	8,954	17,908
12	M	920AM55604	Zvodová tyč 101 VL2500 : 5401986	kus	2,000	22,752	45,504
13	K	210220231	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie, na stojan, podstavec	kus	2,000	9,706	19,412
14	K	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	18,000	1,699	30,582
15	K	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	20,000	1,699	33,980
16	M	3549040A01	Svorka pre zachytávacie a uzemňovacie tyče D20 (FeZn) : SJ 01 (4xM8)	kus	1,000	1,542	1,542
17	M	3549040A10	Svorka križová (FeZn) : SK (4xM8)	kus	3,000	0,814	2,442
18	M	3549040A21	Svorka spojovacia (FeZn) : SS m s.p. 2sk, malá s prílohou (2xM8)	kus	24,000	0,391	9,384
19	M	3549040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	kus	6,000	1,387	8,322
20	M	3549040A51	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 B, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8)	kus	19,000	0,814	15,466
21	K	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	9,000	2,491	22,419
22	K	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	5,000	2,773	13,865
23	K	210220403	Montáž krabice, revíznych dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku	kus	5,000	6,347	31,735

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	3549071A02	Štítok označovaci (FeZn) : f711124/x, s označením	kus	5,000	0,488	2,440
25	K	210220431	Tvarovanie montážneho dielu - zvodovej tyče, ochrannej rúrky, uholníka	kus	5,000	4,365	21,825
26	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	10,000	146,475	1 464,750

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 2 - SO 01 Bytový dom - Prestavba

Časť: 01 - SC 02 Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 10. 2020

IČO: 52707687

IČO DPH:

IČO: 36737089

IČO DPH: SK2022317957

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	89 814,08
Ostatné náklady	2 847,21
Cena bez DPH	92 661,29

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	92 661,29	18 532,26

Cena s DPH	v EUR	111 193,55
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

ZBOR - STAV, s.r.o.
registrovaný spoločnosť
Lesná 10, 086 33 Zborov
52 707 687 DIČ: 2121111957
IČ DPH: SK2121111957

Dátum a podpis: 08.03.2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

s.r.o.
Bardejov
52 707 687
IČO: 36737089
IČO DPH: SK2022317957

Dátum a podpis: 26.10.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 2 - SO 01 Bytový dom - Prestavba

Časť: 01 - SC 02 Stavebná časť

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	89 814,08
HSV - Práce a dodávky HSV	59 272,52
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	9 192,33
4 - Vodorovné konštrukcie	22 554,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	26 993,91
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	532,28
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	30 541,56
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	637,03
713 - Izolácie tepelné	2 856,15
762 - Konštrukcie tesárske	310,71
763 - Konštrukcie - drevostavby	790,66
764 - Konštrukcie klampiarske	832,30
766 - Konštrukcie stolárske	15 753,39
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 344,74
771 - Podlahy z dlaždíc	2 449,67
775 - Podlahy vlysové a parketové	1 784,43
781 - Obklady	1 393,98
783 - Nátery	8,50
784 - Malby	380,00
2) Ostatné náklady	2 847,21
GZS	1 500,00
Iné VRN	1 347,21
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	92 661,29

ROZPOČET

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 2 - SO 01 Bytový dom - Prestavba

Časť: 01 - SC 02 Stavebná časť

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

89 814,083

HSV - Práce a dodávky HSV

59 272,522

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

9 192,329

19	K	311233131.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 380 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	0,000	0,000	0,000
0	M	mat	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 380 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	4,904	75,400	369,762
0	M	mat.1	lepiaca malta pre brúsené murivo	kg	50,000	0,240	12,000
20	K	311233141.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.2	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, , na maltu pre tenké škáry	m3	7,911	71,700	567,219
0	M	mat.3	murovacía malta	kg	500,000	0,165	82,500
0	M	mat.1	lepiaca malta pre brúsené murivo	kg	50,000	0,240	12,000
21	K	311233161.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.4	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	4,653	76,500	355,955
0	M	mat.1	lepiaca malta pre brúsené murivo	kg	25,000	0,240	6,000
23	K	311235221.S	Murivo akustické (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených zalievaných betónom hrúbky 250 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.5	Murivo akustické (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených zalievaných betónom hrúbky 250 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	21,310	102,400	2 182,144
0	M	Mat.6	beton C16/20	m3	16,236	74,700	1 212,829
0	M	mat.3	murovacía malta	kg	500,000	0,165	82,500
0	M	mat.7	lepiaca malta pre murivo	kg	75,000	0,240	18,000
24	K	317160111.S	Keramikový preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.8	Keramikový preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	5,000	4,030	20,150
25	K	317160112.S	Keramikový preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.9	Keramikový preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	25,000	5,070	126,750

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	317160114.S	Keramikový preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	ks	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.10	Keramikový preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	ks	36,000	7,020	252,720
27	K	317160314.S	Keramikový preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.11	Keramikový preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,000	12,532	50,128
28	K	340238257	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tehľami dierovanými (440x247x238)	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.12	Tehla pálená dierovaná (440x247x238)	m2	14,345	35,000	502,075
0	M	mat.3	murovacia malta	kg	500,000	0,165	82,500
29	K	340239222	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami dierovanými (115x500x238)	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.13	Tehla pálená dierovaná (115x500x238)	m2	5,292	11,500	60,858
0	M	mat.3	murovacia malta	kg	50,000	0,165	8,250
30	K	340239257	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami dierovaných (440x247x238)	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.12	Tehla pálená dierovaná (440x247x238)	m2	12,897	35,000	451,395
0	M	mat.3	murovacia malta	kg	450,000	0,165	74,250
31	K	342240041.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 115 mm, na klasickú maltu	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.14	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 115 mm, na klasickú maltu	m2	19,090	11,500	219,535
0	M	mat.3	murovacia malta	kg	200,000	0,165	33,000
0	M	mat.15	Kotviaci pás k stene	ks	20,000	0,900	18,000
32	K	342240111.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 80 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.16	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 80 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	3,437	10,000	34,370
0	M	mat.1	lepiaca malta pre brúsené murivo	kg	25,000	0,240	6,000
0	M	mat.15	Kotviaci pás k stene	ks	12,000	0,900	10,800
33	K	342240141.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 115 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.17	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 115 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	160,676	11,500	1 847,774
0	M	mat.3	murovacia malta	kg	500,000	0,165	82,500
0	M	mat.1	lepiaca malta pre brúsené murivo	kg	150,000	0,240	36,000
0	M	mat.15	Kotviaci pás k stene	ks	140,000	0,900	126,000
34	K	342240181.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 200 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.18	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 200 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	3,754	22,500	84,465
0	M	mat.1	lepiaca malta pre brúsené murivo	kg	25,000	0,240	6,000
0	M	mat.15	Kotviaci pás k stene	ks	4,000	0,900	3,600
35	K	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.15	Kotviaci pás k stene	ks	95,000	0,900	85,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	mat.19	skutka 6x45 natlkacia hmoždinka	ks	200,000	0,044	8,800
36	K	342948115.S	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.20	montážna pena vysokorozťažná 350 ml	ks	10,000	6,000	60,000

4 - Vodorovné konštrukcie

22 553,998

37	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	45,510	101,000	4 596,510
38	K	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	3,936	11,300	44,477
39	K	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	3,936	3,800	14,957
40	K	411355001.S	Denný prenájom ručného flexibilného systému debnenia jednoduchých stropov hr. do 250 mm, svetlej v. miestnosti do 2920 mm	m2	5 298,160	0,300	1 589,448
41	K	411355061.S	Montáž flexibilného systému debnenia stropov ručne pre jednoduché stropy vrátane podpernej konštrukcie a dorezov pre hr. stropu do 250 mm	m2	189,220	11,999	2 270,451
42	K	411355071.S	Demontáž flexibilného systému debnenia stropov ručne pre jednoduché stropy vrátane podpernej konštrukcie a dorezov pre hr. stropu do 250 mm	m2	189,220	6,801	1 286,885
43	K	411355302.S	Denný prenájom ručného systému svorky na debnenie čela dosky uloženej na bet. alebo žb. stene, pre hr. stropu nad 200 mm do 300 mm	m	227,200	0,400	90,880
44	K	411355321.S	Montáž debnenia čela dosky svorkou uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	m	45,440	7,601	345,389
45	K	411355331.S	Demontáž debnenia čela dosky svorkou uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	m	45,440	3,500	159,040
46	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	5,126	1 300,000	6 663,800
0	K	411361822.S	Dodávka a montáž oceľového nosníka, zo zapustením do káps.	t	0,444	1 400,000	621,600
0	K	411361823.S	Dodávka a montáž trapézového plechu T35 hr. 0,55mm	m2	16,300	19,000	309,700
0	K	411361824.S	Dodávka a montáž KARI SIETE DN6 mm, oko 150/150mm	m2	16,300	5,500	89,650
47	K	413321414.S	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	1,860	101,000	187,860
48	K	413352001.S	Denný prenájom ručného flexibilného systému debnenia prievlakov výšky do 300 mm, svetlej v. miestnosti do 3920 mm	m2	1 259,664	0,700	881,765
49	K	413352061.S	Montáž flexibilného systému debnenia prievlakov ručne vrátane podpernej konštrukcie a debniacej dosky	m2	18,975	16,000	303,600
50	K	413352071.S	Demontáž flexibilného systému debnenia prievlakov ručne vrátane podpernej konštrukcie a debniacej dosky	m2	18,975	11,300	214,418
51	K	413361821.S	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,306	1 300,000	397,800
52	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	6,570	101,000	663,570
53	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	41,577	13,000	540,501
54	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	41,577	4,500	187,097
55	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,842	1 300,000	1 094,600

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

26 993,914

64	K	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky	m2	162,630	1,000	162,630
----	---	-------------	--	----	---------	-------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	611460363.S	Vnútná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová strojné nanašanie, hr. 10 mm	m2	162,630	10,542	1 714,445
66	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky	m2	812,837	1,000	812,837
67	K	612460363.S	Vnútná omietka stien vápennocementová jednovrstvová strojné nanašanie, hr. 10 mm	m2	812,837	10,350	8 412,863
68	K	612481021.S	Okenný a dverový plastový dilatčný profil pre hrúbku omietky 6 mm	m	117,340	1,500	176,010
69	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	153,965	1,500	230,948
70	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.21	zakrývacia folia s papierovou páskou	mb	80,000	0,200	16,000
0	M	mat.22	papierová páska š=50mm	mb	150,000	0,060	9,000
71	K	621460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov penetráciou pod omietky a nátery	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.23	Penetrácia betón - kontakt	kg	8,000	1,700	13,600
72	K	621461032.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.24	silikátová vonkajšia omietka pastovitá roztieraná hr. 1,5 mm	kg	60,000	1,800	108,000
73	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.25	Penetrácia pod silikátové omietky vonkajšie	kg	70,000	2,000	140,000
74	K	622461032.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.26	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	kg	630,000	2,000	1 260,000
75	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.27	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	18,810	5,000	94,050
76	K	625250553.S	Kontaktný zateplovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.28	Extrudovaný polystyrén hr. 150 mm	m2	54,711	19,000	1 039,509
0	M	mat.29	lepiaca malta na polystyrén - lepenie a armovanie	kg	550,000	0,250	137,500
0	M	mat.30	sklotextilná mriežka	m2	64,366	0,800	51,493
0	M	mat.31	Zátka na zapustenú kotvu z polystyrénu	ks	220,000	0,130	28,600
0	M	mat.32	kotva do tehál zapustená dl. 230 mm	ks	220,000	0,500	110,000
77	K	625250703.S	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy, podhlád	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.33	Minerálna vlna na zateplenie fasády hr. 50 mm	m2	21,680	4,800	104,064
0	M	mat.34	lepiaca malta na minerálnu vlnu - lepenie a armovanie	kg	275,000	0,250	68,750
0	M	mat.30	sklotextilná mriežka	m2	25,000	0,800	20,000
0	M	mat.35	skrutkovacie kotvy dl. 120 mm + tanierová podložka	ks	130,000	0,280	36,400
78	K	625250713.S	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.36	Minerálna vlna na zateplenie fasády hr. 200 mm	m2	245,282	19,200	4 709,414
0	M	mat.34	lepiaca malta na minerálnu vlnu - lepenie a armovanie	kg	3 125,000	0,250	781,250
0	M	mat.30	sklotextilná mriežka	m2	288,568	0,800	230,854

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	mat.37	Zátka na zapustenú kotvu z minerálnej vlny	ks	1 445,000	0,110	158,950
0	M	mat.38	kotva do tehál zapustená dl. 280 mm	ks	1 445,000	0,800	1 156,000
80	K	625250763.S	Kontaktný zateplovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 40 mm	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.39	Minerálna vlna na zateplenie fasády hr. 40 mm	m2	35,906	6,700	240,570
0	M	mat.34	lepiaca malta na minerálnu vlnu - lepenie a armovanie	kg	450,000	0,250	112,500
0	M	mat.30	sklotextilná mriežka	m2	42,242	0,800	33,794
81	K	625255111.S	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodžií - hydroizolačná stierka na báze cementu	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.40	hydroizolácia dvojzložková na systém hydroizolácie balkónov	kg	75,000	2,600	195,000
0	M	mat.41	penetračný náter - hlbková penetrácia	l	5,000	2,000	10,000
82	K	625255116.S	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodžií - butylová izolačná páska samolepiaca	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.42	hydroizolačná páska na izolovanie rohov	m	18,000	1,800	32,400
83	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	0,000	0,000	0,000
84	M	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddiatovanie poterov od stenových konštrukcií	m	277,962	0,290	80,609
85	K	632452220.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 55 mm	m2	230,850	9,000	2 077,650
86	K	632452222.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 65 mm	m2	105,470	9,600	1 012,512
87	K	632452245.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 30 mm, spádový	m2	6,780	9,000	61,020
88	K	632452618.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.43	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm (12 kg / m2)	kg	1 600,000	0,400	640,000
89	K	642945111.S	Osadenie ocel'. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	ks	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.44	beton vrecovaný C16/25 - 25 kg	ks	28,000	2,900	81,200
90	M	553310010316	Zárubňa požiarne ocelová, bezpečnostná 900 mm	ks	2,000	60,000	120,000
91	M	553310010308	Zárubňa požiarne ocelová, bezpečnostná 800 mm	ks	3,000	60,000	180,000
92	K	648991111.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	23,220	4,544	105,512
93	M	611560000200.S	Parapetná doska plastová, komôrková vnútorná	m	23,220	9,000	208,980
94	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	ks	19,000	1,000	19,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

532,281

99	K	931961117.S	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky XPS hr. 50 mm	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.45	polystyrénove dosky XPS hr. 50 mm	m2	32,791	6,110	200,353
100	K	931961118.S	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky EPS hr. 100 mm	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.46	polystyrénove dosky EPS hr. 100 mm	m2	0,447	5,000	2,235
101	K	941942011.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	0,000	0,000	0,000
102	K	941942811.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	0,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	K	941942911.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	0,000	0,000	0,000
104	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	0,000	0,000	0,000
105	K	952901311.S	Výčistenie budov objektov akejkoľvek výšky	m2	0,000	0,000	0,000
106	M	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	41,060	3,600	147,816
107	M	953995406.S	Okenný a dverový začistovací profil	m	117,340	1,000	117,340
108	M	953995422.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný	m	117,340	0,550	64,537
109	K	973031324	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	ks	0,000	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

110	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,000	0,000	0,000
-----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

30 541,561

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

637,033

111	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	0,000	0,000	0,000
112	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,041	1 700,000	69,700
113	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	0,000	0,000	0,000
114	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	40,052	1,000	40,052
115	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	0,000	0,000	0,000
116	M	628310001100	Pás asfaltový V 60 S pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	313,858	1,680	527,281
117	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

713 - Izolácie tepelné

2 856,145

134	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	0,000	0,000	0,000
135	M	283220003000.S	Parozábrana - fólia z PVC, hr. 0,2 mm	m2	394,565	0,840	331,435
136	M	283290003600	Separačná fólia FE	m2	394,565	0,735	290,005
137	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	0,000	0,000	0,000
138	M	283720002700.S	Doska EPS max. zaťaženie 4 kN/m2 hr. 30 mm, pre podlahy	m2	144,932	3,990	578,279
139	M	283720000900.S	Doska EPS 150 S hr. 50 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m2	6,916	3,276	22,657
140	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	194,230	1,449	281,439
141	M	283720000400.S	Doska EPS 100 S hr. 70 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	396,229	3,413	1 352,330
148	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

762 - Konštrukcie tesárske

310,705

153	K	762145101.S	Montáž pivničných prepážok z fošňovej alebo hranolkovej konštrukcie z latkových priečok	m2	16,298	9,500	154,831
154	M	605330001300.S	Laty zo smrekú akost' I prierez do 25 cm2,	m3	0,690	215,000	148,350

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
155	K	762195000.S	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, svorníky, fixačné dosky	m3	0,627	12,000	7,524
156	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

763 - Konštrukcie - drevostavby

790,660

157	K	763132110	SDK podhlád D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.47	penové tesnenie 5.30 mm	mb	80,000	0,165	13,200
0	M	mat.48	rýchloskrutka 3,5*25	ks	1 500,000	0,011	16,500
0	M	mat.49	stropný klinec 6*45	ks	100,000	0,517	51,700
0	M	mat.50	križová spojka na CD	ks	180,000	0,121	21,780
0	M	mat.51	spojovací kus pre CD	ks	60,000	0,121	7,260
0	M	mat.52	UD profil	mb	80,000	0,605	48,400
0	M	mat.53	CD profil	mb	270,000	0,913	246,510
0	M	mat.54	natlčacia hmoždina 6*45	ks	160,000	0,044	7,040
0	M	mat.55	perový rýchlozáves	ks	100,000	0,242	24,200
0	M	mat.56	drôt s okom / hákom	ks	100,000	0,110	11,000
0	M	mat.57	sadrokartónová doska GKB hr. 12,5mm	m2	84,000	2,090	175,560
0	M	mat.58	sklovláknitá výstužná páska 25 bm	mb	100,000	0,022	2,200
0	M	mat.59	Tmel super - základná sadra 5kg	kg	20,000	1,100	22,000
0	M	mat.60	Tmel finiška 5kg	kg	10,000	1,771	17,710
158	K	763132310	SDK podhlád D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	Pol1	sadrokartónová doska GKBI hr. 12,5mm	m2	7,200	3,000	21,600
159	K	763170064	Revízne dvierka 450x750 mm vývesné protipožiarné EL90 pre šachtové a predsadené steny	ks	0,000	0,000	0,000
0	M	Pol2	evízne dvierka 450x750 mm vývesné protipožiarné EL90 pre šachtové a predsadené steny	ks	2,000	52,000	104,000
160	K	998763403	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

832,303

161	K	764297921	Ostatné prvky strešné z hliníkového plechu, dierkovaná zastávka vrátane podkladného pásu	m	24,900	20,000	498,000
163	K	764711116	Oplechovanie parapetov z plechu poplast.	m	23,220	14,000	325,080
169	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,223	1,000	9,223

766 - Konštrukcie stolárske

15 753,394

170	K	766414142.S	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5 m2 panelmi obklad. z aglomerovaných dosiek, veľ. nad 0.6 do 1,5 m2 vrátane roštu	m2	13,889	93,750	1 302,094
171	M	611920006708.S	Fasádný obklad pre prevetrávané fasády (napr. Timbermax alebo iné s rovnakými vlastnosťami) hr. 22 mm vrátane roštu	m2	13,889	97,500	1 354,178
172	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	95,800	10,500	1 005,900

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
173	M	283290005900	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	100,590	1,560	156,920
174	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymer-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	100,590	1,200	120,708
175	M	611410005501.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 920x630 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	4,000	108,500	434,000
176	M	611410008202.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1400x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	12,000	283,500	3 402,000
177	M	611410007203.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1400x900 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	3,000	168,000	504,000
179	K	766621405.S	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	21,540	10,500	226,170
180	M	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	22,617	1,365	30,872
181	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymer-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	22,617	1,050	23,748
183	M	611730000106.S	Dvere plastové balkónové dvojdielne šxv 1500x2290 mm, 6 komorový systém, izolačné trojsklo Ug = 1.1 W/(m2.K)	ks	2,000	418,250	836,500
184	M	611730000107.S	Dvere plastové balkónové dvojdielne šxv 900x2290 mm, 6 komorový systém, izolačné trojsklo Ug = 1.1 W/(m2.K)	ks	1,000	236,250	236,250
187	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných požiarnej do bezpečnostnej zárubne	ks	7,000	60,000	420,000
188	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca ocel', povrch nerez brúsený	ks	7,000	30,000	210,000
189	M	611650001090.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	4,000	400,000	1 600,000
190	M	611650001060.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	3,000	350,000	1 050,000
191	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	11,000	25,000	275,000
192	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca ocel', povrch nerez brúsený	ks	11,000	30,000	330,000
193	M	611610000400	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné	ks	5,000	50,000	250,000
194	M	611610000401	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 800 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné	ks	6,000	50,000	300,000
196	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	11,000	45,087	495,957
197	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, pre jednokridlové dvere	ks	11,000	100,000	1 100,000
198	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	111,371	0,800	89,097

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 344,742

199	K	767230030	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	18,500	35,000	647,500
200	M	553520000400	Zábradlie nerezové pre schody A/ZVS100-3000, horizontálna výplň nerez, výška 900 mm, kotvenie do podlahy	m	18,500	145,000	2 682,500
203	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,402	1,100	14,742

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

771 - Podlahy z dlaždíc

2 449,673

205	K	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	0,000	0,000	0,000
207	K	771575530	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	0,000	0,000	0,000
208	M	597740002900	Dlaždice keramické - dodávka	m2	210,057	9,000	1 890,513
209	M	597740003600	Dlaždice gresové mrazuvzdorné - dodávka	m2	6,916	10,000	69,160
0	M	mat.61	Lepidlo flexibilné na keramické dlažby gresové C25	kg	750,000	0,280	210,000
0	M	mat.62	Škárovacia hmota farba vid dlažba	kg	80,000	3,500	280,000
210	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

775 - Podlahy vlysové a parketové

1 784,430

211	K	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	0,000	0,000	0,000
212	M	611990004200	Lišta soklová, dodávka	m	134,052	1,500	201,078
0	M	mat.63	Ukončovaci, spojovací profil, vnútory a vonk roh.	ks	75,000	3,000	225,000
0	M	mat.54	natlacia hmoždina 6*45	ks	300,000	0,040	12,000
213	K	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	0,000	0,000	0,000
214	M	611980003015	Podlaha laminátová, hrúbka 8 mm	m2	143,942	9,000	1 295,478
215	K	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	0,000	0,000	0,000
216	M	283230008600	Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	m2	145,354	0,350	50,874
217	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

781 - Obklady

1 393,976

218	K	781445020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	0,000	0,000	0,000
219	M	597640000400	Obkladačky keramické - dodávka	m2	91,373	12,000	1 096,476
0	M	mat.64	Lepidlo flexibilné na keramické obklady C25	kg	625,000	0,280	175,000
0	M	mat.65	Škárovacia hmota farba vid obklad	kg	35,000	3,500	122,500
220	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

783 - Nátery

8,500

221	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.66	farba syntetická univerzálna (vrchná a spodná)	kg	1,000	7,000	7,000
0	M	mat.67	riedilo k farbe syntetickej S6002	l	0,500	3,000	1,500

784 - Malby

380,000

222	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.68	Penetrácia hĺbková	kg	40,000	2,000	80,000
223	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	0,000	0,000	0,000
224	K	784453271	Malby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný na schodisku výšky do 3,80 m	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.69	Farby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný	kg	200,000	1,500	300,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 2 - SO 01 Bytový dom - Prestavba

Časť: 02 - SC 03 Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 10. 2020

IČO: 52707687

IČO DPH:

IČO: 36737089

IČO DPH: SK2022317957

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	4 327,05
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	4 327,05
--------------	----------

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	4 327,05
			865,41

Cena s DPH	v EUR	5 192,46
------------	-------	----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 08.05.2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 26.10.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 2 - SO 01 Bytový dom - Prestavba

Časť: 02 - SC 03 Zdravotechnika

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.
Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	4 327,05
HSV - Práce a dodávky HSV	68,60
1 - Zemné práce	26,90
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	41,70
PSV - Práce a dodávky PSV	4 258,45
713 - Izolácie tepelné	99,77
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	333,10
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 352,14
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	2 459,98
783 - Dokončovacie práce - nátery	13,45
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
OST - Ostatné	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 327,05

ROZPOČET

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 2 - SO 01 Bytový dom - Prestavba

Časť: 02 - SC 03 Zdravotechnika

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.
Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 327,048

HSV - Práce a dodávky HSV

68,598

1 - Zemné práce

26,900

1	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	0,000	0,000	0,000
2	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	0,000	0,000	0,000
3	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,000	0,000	0,000
4	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	0,000	0,000
5	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	0,000	0,000	0,000
6	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 n	t	1,076	25,000	26,900
7	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,000	0,000	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie

0,000

8	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,000	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

8 - Rúrové vedenie

41,698

9	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	0,000	0,000	0,000
10	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	0,000	0,000	0,000
11	M	286110006100	Kúra kanalizačného PVC-U gravitačného, hladkého DN 125 - KG, ML - viacvrstvá, DN 125, dĺ. 1 m, WAVIN	ks	4,848	2,346	11,373
12	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	0,000	0,000	0,000
13	M	286110006900	Kúra kanalizačného PVC-U gravitačného, hladkého DN 160 - KG, ML - viacvrstvá, DN 160, dĺ. 1 m, WAVIN	ks	3,000	3,654	10,962
14	K	877276002	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	0,000	0,000	0,000
15	M	286510003900	Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	5,000	1,470	7,350
16	K	877276026	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	0,000	0,000	0,000
17	M	286510013300	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	2,279	2,279
18	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	0,000	0,000	0,000
19	M	286510004300	Koleno PVC-U, DN 160x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	2,205	2,205

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	2,142	2,142
21	K	877326028	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160	ks	0,000	0,000	0,000
22	M	286510013500	Odbočka 45° PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	3,980	3,980
23	K	877326052	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/125	ks	0,000	0,000	0,000
24	M	286510008100	Redukcia PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	1,407	1,407

PSV - Práce a dodávky PSV

4 258,450

713 - Izolácie tepelné

99,773

25	K	713482111	Montáž trubíc z PE, vnút.priemer do 38 mm	m	0,000	0,000	0,000
26	K	713482112	Montáž trubíc z PE, vnút.priemer 39-70 mm	m	0,000	0,000	0,000
27	M	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	28,785	1,062	30,570
28	M	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	33,179	1,229	40,777
29	M	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	1,818	1,355	2,463
30	M	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	1,818	2,142	3,894
31	M	283310005000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	5,454	1,619	8,830
32	M	283310005200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	1,212	3,638	4,409
35	K	713482142	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32, vnút.priemer 38-73 mm	m	0,000	0,000	0,000
36	M	N 48/15	Izolačná PE trubica POLIFOAM. 48x15 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELORO	m	2,727	3,238	8,830
153	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

333,104

38	K	721171711	Potrubie z rúr RAUPIANO Plus odpadné zvislé DN 75	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat	Potrubie z rúr RAUPIANO Plus odpadné zvislé DN 75	m	11,363	8,805	100,051
39	K	721171713	Potrubie z rúr RAUPIANO Plus odpadné zvislé DN 110	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.1	Potrubie z rúr RAUPIANO Plus odpadné zvislé DN 110	m	0,909	11,147	10,133
40	K	721171721	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 50	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.2	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 50	m	12,120	3,918	47,486
41	K	721171722	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 75	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.3	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 75	m	6,363	8,713	55,441
42	K	721171724	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 110	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.4	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 110	m	3,939	8,463	33,336
43	K	721172503	Montáž čistiaceho kusu pre tiché HT potrubia DN 100	ks	0,000	0,000	0,000
44	M	286540142100	Čistiaci kus PP DN 100, tichý odpadový systém, PIPELIFE	ks	1,000	5,943	5,943

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	0,000	0,000	0,000
46	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	0,000	0,000	0,000
47	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	0,000	0,000	0,000
56	K	721290015	Montáž privzdušňovacieho ventilu podomietkového	ks	0,000	0,000	0,000
57	M	551610001100	Privzdušňovacia hlavica podomietková HL905, DN 50/75, (13 l/s), 0° až + 60°C, tr. A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS	ks	1,000	45,350	45,350
58	M	551610000100	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	ks	1,000	35,364	35,364
59	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,000	0,000	0,000
154	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 352,139

63	K	722130215.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.5	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	2,727	6,160	16,798
0	M	mat.6	T kus DN 40 z ocelových rúr pozink. bezšvíkových	ks	1,000	2,394	2,394
0	M	mat.7	Koleno 45° DN 40 z ocelových rúr pozink. bezšvíkových	ks	8,000	1,911	15,288
64	K	722172622	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D 20,0x2,8 mm v kotúčoch	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.8	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D 20,0x2,8 mm v kotúčoch	m	28,785	1,728	49,740
0	M	mat.9	Odbočka k rúre univerzálna RAUTITAN flex D 20	ks	10,000	6,048	60,480
65	K	722172623	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D 25,0x3,5 mm v kotúčoch	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.10	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D 25,0x3,5 mm v kotúčoch	m	33,179	2,646	87,792
0	M	mat.11	Odbočka k rúre univerzálna RAUTITAN flex D 25	ks	12,000	8,365	100,380
66	K	722172624	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D 32,0x4,4 mm v kotúčoch	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.12	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D 32,0x4,4 mm v kotúčoch	m	3,636	4,433	16,118
67	K	722172631	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D 40,0x5,5 mm v tyčiach	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.13	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D 40,0x5,5 mm v tyčiach	m	10,302	7,721	79,542
0	M	mat.14	Odbočka k rúre univerzálna RAUTITAN flex D 40	ks	4,000	23,142	92,568
68	K	722172632	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D 50,0x6,9 mm v tyčiach	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.15	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D 50,0x6,9 mm v tyčiach	m	1,212	47,649	57,751
69	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	0,000	0,000	0,000
70	K	722212440	Orientačný štítok na stenu ON 73 6621	súb.	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.16	Orientačný štítok na stenu ON 73 6621	ks	1,000	7,350	7,350
71	K	722220112.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	ks	0,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	M	14563661001	Nást. koleno s vonkajším závitom RAUTITAN RX+ 20-R3/4	ks	12,000	7,886	94,632
76	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	0,000	0,000	0,000
77	M	2411514	Ventil STRÖMAX -AW DN 32 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací, stúpané vreteno s 2-mi vrtmi a 1 uzáverom, hrdlohrdlo, HERZ	ks	1,000	38,808	38,808
79	M	2027609	Ventilček vypúšťací 1/4s rukoväťou s otočným prípojom na hadicu, zelený uzáver, HERZ	ks	2,000	7,749	15,498
80	M	2027300	Zátka závitová 3/8", HERZ	ks	2,000	1,229	2,458
81	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	0,000	0,000	0,000
82	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	7,350	7,350
83	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	0,000	0,000	0,000
84	M	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	10,049	10,049
85	K	722221083	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/4	ks	0,000	0,000	0,000
86	M	551110011300	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz, IVAR	ks	2,000	2,237	4,474
90	K	722221240.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 6/4	ks	0,000	0,000	0,000
91	M	551110018500.S	Tlakový redukčný ventil, 6/4" MM, so šróbením a manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast	ks	1,000	105,179	105,179
102	K	722221380.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4	ks	0,000	0,000	0,000
103	M	422010003300.S	Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	9,188	9,188
104	M	1266205	HERZ Filter na úžitkovú vodu, DN 40, PN 16	ks	1,000	21,672	21,672
108	M	551290004700	Bytová meracia sada EQUICOMPACT k odpočtu vody, 3/4", studená/teplá voda, 1,5 m3, IVAR.MC3A	sada	3,000	64,134	192,402
109	K	722263416	Montáž vodomera závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	0,000	0,000	0,000
110	M	254584	Vodomer bytový DN15, Qn=1,5m3/hod, st.voda, l=110mm, TT-CD ONE TRP s prípravou pre diaľkovú komunikáciu	ks	3,000	40,530	121,590
111	M	265685	Vodomer bytový DN15, Qn=1,5m3/hod, tep.voda, l=110mm, TT-CD ONE TR s prípravou pre diaľkovú komunikáciu	ks	3,000	40,530	121,590
112	M	261174	Plomba typ TT-KOMPAKT 1/2 -červená	ks	6,000	1,754	10,524
113	M	261175	Plomba typ TT-KOMPAKT 1/2 - modrá	ks	6,000	1,754	10,524
114	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,000	0,000	0,000
155	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

2 459,982

116	K	725119410	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	0,000	0,000	0,000
117	M	552370000200	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou, pre odsávanie zápachu s externým ventilátorom, plast	ks	3,000	255,455	766,365
118	M	642360000300	Misa záchodová keramická závesná MIO, rozmer 360x530x430 mm, hlboké splachovanie	ks	3,000	56,889	170,667
119	M	554330000200	Záchodové sedadlo s poklopom OLYMP, s automatickým pozvoľným sklápaním, rozmer 376x436 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, JIKA	ks	3,000	18,165	54,495

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
120	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	0,000	0,000	0,000
121	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	3,000	22,796	68,388
122	K	725229113	Montáž vane akrylátovej klasickej 1700x750 mm, bez výtokovej armatúry	súb.	0,000	0,000	0,000
123	M	554210003600	Vaňa akrylátová, rozmer 1700x750x435 mm, objem vody 270 l	ks	3,000	99,960	299,880
124	K	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	0,000	0,000	0,000
125	M	552310001100	Kuchynský drez, dekor na zapustenie do dosky, 810x510 mm, hĺbka 190 mm	ks	3,000	44,804	134,412
128	K	725819402	Montáž rohového ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	0,000	0,000	0,000
129	M	ARV001	Ventil rohový s filtrom 1/2"x3/8", guľatý, ALCAPLAST	ks	18,000	10,532	189,576
132	K	725829601	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	0,000	0,000	0,000
133	M	551450003600	Batéria umývadlová stojanková páková, rozmer 170x116 mm, s click-clack odpadom, chróm	ks	3,000	34,304	102,912
134	M	551450000400	Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm	ks	3,000	41,654	124,962
135	K	725839216	Montáž batérie vaňovej nástennej s roztečou 150 mm	súb.	0,000	0,000	0,000
136	M	551450001200	Batéria vaňová nástenná páková, rozteč 150 mm, bez sprchovej súpravy, chróm	ks	3,000	41,034	123,102
137	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	0,000	0,000	0,000
138	M	551620005900	zápachová uzávierka kolenová pre umývadlo, d 40 mm, G 1 1/2" x 1 1/4", priestorovo úsporné pripojenie, vodorovný odtok, alpská biela, plast	ks	3,000	11,267	33,801
139	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	0,000	0,000	0,000
140	M	551620007100	Zápachová uzávierka kolenová pre jednoduché drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast, GEBERIT	ks	3,000	20,822	62,466
141	K	725869322	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40 (podomietkovej)	ks	0,000	0,000	0,000
142	M	551620013200	Zápachová uzávierka podomietková HL406, DN 40/50, umývačkový UP sifón, výtokový ventil 1/2", prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, spätná klapka a privzdušňovač, krytka nerez 180x100 mm, PE	ks	3,000	95,676	287,028
143	K	725869330	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50	ks	0,000	0,000	0,000
144	M	551620000500	Odtoková súprava pre vane s otočným ovládaním, krátka, d 52 mm, výkon prepadu 0,6 l/s, so súpravou pre konečnú montáž, plast	ks	3,000	13,976	41,928
156	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

13,452

148	M	2315342100	Sanitárny silikón CERESIT CS 25 po 280 ml biely	ks	3,000	4,484	13,452
-----	---	------------	---	----	-------	-------	--------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,000

149	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	0,000	0,000	0,000
-----	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

OST - Ostatné

0,000

151	K	HZS-0071	Skúšobná vykurovacía prevádzka	hod	0,000	0,000	0,000
-----	---	----------	--------------------------------	-----	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 2 - SO 01 Bytový dom - Prestavba

Časť: 03 - SC 04 Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 10. 2020

IČO: 52707687

IČO DPH:

IČO: 36737089

IČO DPH: SK2022317957

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	5 494,90
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	5 494,90
--------------	----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	5 494,90	1 098,98

Cena s DPH	v EUR	6 593,88
------------	-------	----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



ZBOR - STAV, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Lesná 10, 086 33 Zborov
O: 52 707 687 DIČ: 2121119715
IČ DPH: SK2121119715

Dátum a podpis: 08.05.2021 Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: 26.10.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 2 - SO 01 Bytový dom - Prestavba

Časť: 03 - SC 04 Ústredné vykurovanie

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.
Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	5 494,90
PSV - Práce a dodávky PSV	5 494,90
713 - Izolácie tepelné	376,65
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	630,13
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	3 509,95
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	978,17
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 494,90

ROZPOČET

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 2 - SO 01 Bytový dom - Prestavba

Časť: 03 - SC 04 Ústredné vykurovanie

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 494,903

PSV - Práce a dodávky PSV

5 494,903

713 - Izolácie tepelné

376,649

1	K	713421111	Montáž izolácie tepel.spôsobom potrubia, ohybov z vlákn.mater. jednovrstv.	m2	0,000	0,000	0,000
2	M	azf2771	Rockwool 800 28x30 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	m	0,606	5,372	3,255
3	M	azf2772	Rockwool 800 35x30 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	m	11,211	4,098	45,943
4	M	azf2773	Rockwool 800 42x30 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	m	9,393	8,060	75,708
5	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	0,000	0,000	0,000
6	M	283310006100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	68,175	1,676	114,261
7	M	283310006200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	25,755	1,829	47,106
8	K	713482141	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer do 38 mm	m	0,000	0,000	0,000
9	M	azf1971	Kaiflex EF Tube 32 x 28 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	4,848	14,880	72,138
10	M	azf1955	Kaiflex EF Tube 25 x 22 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	0,303	60,193	18,238
11	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

630,133

12	K	733141009	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 28	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 28	m	0,606	10,795	6,542
13	K	733141012	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 35	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.1	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 35	m	11,211	10,303	115,507
14	K	733141015	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 42	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.2	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 42	m	9,393	12,717	119,451
15	K	733151024	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných tvrdou spájkou D 22/1,0 mm	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.3	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných tvrdou spájkou D 22/1,0 mm	m	4,848	5,244	25,423
0	M	mat.4	koteno 45,60,90 z medených rúrok polotvrdých spájaných tvrdou spájkou D 22/1,0 mm	ks	6,000	0,609	3,654

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	733167021	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 mm v kotúčoch	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.5	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 mm v kotúčoch	m	68,175	1,257	85,696
0	M	mat.6	Odbočka REHAU, k rúre univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 mm	ks	14,000	5,145	72,030
17	K	733167022	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 mm v kotúčoch	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.7	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 mm v kotúčoch	m	25,755	1,731	44,582
0	M	mat.8	Odbočka REHAU, k rúre univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 mm	ks	26,000	6,048	157,248
18	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	0,000	0,000	0,000
19	K	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	0,000	0,000	0,000
20	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	0,000	0,000	0,000
21	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

3 509,950

22	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	0,000	0,000	0,000
23	M	1121004	Filter (bronz) s dvojitém sitkom DN 15 Rp 1/2"	ks	3,000	1,974	5,922
24	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	0,000	0,000	0,000
25	M	75375	"HERZ Bypass HERZ-3000, Rp 1/2"xG 3/4", rohovo, M 28 x 1,5,	ks	11,000	18,816	206,976
26	M	75419	HERZ Ventil VUA-50 2R-Design-Biela DN 15, Útvorcestno termos	ks	3,000	74,676	224,028
27	M	551290004500	Bytová meracia sada k odpočtu tepla EQUICOMPACT, 3/4", rozstup 110 mm, Kv 2,5, Qn 1,5 m3, IVAR.EQCP15	sada	3,000	163,412	490,236
28	K	734213270	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	0,000	0,000	0,000
29	M	551210009700	Ventil odvodušňovací automatický, 3/4", mosadz, IVAR.VARIA	ks	2,000	9,135	18,270
30	K	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	0,000	0,000	0,000
31	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	0,000	0,000	0,000
32	M	551280001900	Termostatická hlavica kvapalinová, M30x1,5, chróm, rozsah regulácie + 6,5 až 28 °C, plast, IVAR.T 3000	ks	14,000	10,427	145,978
33	K	734240010	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	0,000	0,000	0,000
34	M	484doplň jednotka	Automatická nábíjaciajednotka s typom CAA so sp. klapkou a uzatváracím ventilom	ks	1,000	262,500	262,500
35	M	4846798160	Zmäkčovacie zariadenie typfillsoft II, 8 bar/40 °C REFLEX	ks	6,000	207,592	1 245,552
36	K	734270000	Montáž posúvača závitového G 1/2	ks	0,000	0,000	0,000
37	M	551260000700	Posúvač 1/2" FF, 2x vnútorný závit, mosadz, PN 16, IVAR.08016	ks	39,000	4,631	180,609
38	K	734291360	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	0,000	0,000	0,000
39	M	422010002400.S	Filter závitový nerez 5/4", dl. 105 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	ks	1,000	62,612	62,612
40	M	422010002500.S	Filter závitový nerez 6/4", dl. 120 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	ks	2,000	84,263	168,526
41	K	734412420	Montáž merača tepla kompaktného Qn 1,5 G 1/2	ks	0,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	M	389510007900	Merač tepla Qn=1,5 m3/h, G3/4", 110 mm, snímač 1,5 m, infra port (IrDa)	ks	3,000	166,247	498,741
43	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	0,000	0,000	0,000
44	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

978,171

45	K	735153300	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s priplatom 8 %	ks	0,000	0,000	0,000
46	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	0,000	0,000	0,000
47	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	0,000	0,000	0,000
48	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	0,000	0,000	0,000
49	K	735154150	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	0,000	0,000	0,000
50	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	0,000	0,000	0,000
51	K	735162140	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	ks	0,000	0,000	0,000
52	M	484520001900	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX RONDO CLASSIC KRC, lxxvxl 450x1500x54 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	ks	3,000	60,512	181,536
53	M	V00216006009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	3,000	59,934	179,802
54	M	V00216008009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	4,000	69,279	277,116
55	M	V00216012009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	87,990	87,990
56	M	V00219006009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 900x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	2,000	79,317	158,634
57	M	V00219008009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 900x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	93,093	93,093
58	K	735191905	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	ks	0,000	0,000	0,000
59	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 2 - SO 01 Bytový dom - Prestavba

Časť: 04 - SC 05 Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 10. 2020

IČO: 52707687

IČO DPH:

IČO: 36737089

IČO DPH: SK2022317957

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	10 475,34
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	10 475,34
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	10 475,34	2 095,07

Cena s DPH	v EUR	12 570,41
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

ZBOR - STAV, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Lesná 10, 086 32 Zborov
IČO: 52 707 687 DIČ: 2121119715
IČ DPH: SK2121119715

Dátum a podpis: 08.05.2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Dátum a podpis: 26.10.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 2 - SO 01 Bytový dom - Prestavba

Časť: 04 - SC 05 Vzduchotechnika

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	10 475,34
HSV - Práce a dodávky HSV	188,79
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	188,79
PSV - Práce a dodávky PSV	8 176,18
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	8 176,18
M - Práce a dodávky M	2 110,36
21-M - Elektromontáže	662,00
23-M - Montáže potrubia	500,00
36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	948,36
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 475,34

ROZPOČET

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 2 - SO 01 Bytový dom - Prestavba

Časť: 04 - SC 05 Vzduchotechnika

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 475,338

HSV - Práce a dodávky HSV

188,790

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

188,790

1	K	971036019	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t	cm	186,000	1,000	186,000
2	K	979011111	Zvislá oprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,120	8,203	0,984
3	K	979011121	Zvislá oprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,120	5,748	0,690
4	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	0,097	11,502	1,116

PSV - Práce a dodávky PSV

8 176,184

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

8 176,184

5	K	769011000	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100	ks	3,000	22,784	68,352
6	M	429110004700	Ventilátor malý, axiálny DECOR 100 CZ, IPX4, ELEKTRODESIGN	ks	3,000	56,954	170,862
7	K	769011130r	Montáž lokálnej rekuperačnej jednotky DN120	ks	6,000	297,899	1 787,394
8	M	3599551r	inVERTer typ iV14-Zero Corner	ks	6,000	936,451	5 618,706
9	K	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	8,000	4,137	33,096
10	M	429810000300	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	8,000	8,275	66,200
11	K	769021009	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	1,000	6,785	6,785
12	M	429810000700	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	1,000	13,527	13,527
13	K	769021112	Montáž ohybnej Al hadice priemeru 100-130 mm	m	2,000	1,379	2,758
14	M	429840000200	Hadica ohybná hliníkovo laminátová ALUFLEX MI 102 profi, ELEKTRODESIGN	m	2,000	2,758	5,516
15	K	769021289	Montáž kolena 45° na spiro potrubie DN 80-150	ks	1,000	3,586	3,586
16	M	429850002800	Koleno KS 45° DN 125 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	1,000	7,172	7,172
17	K	769021349	Montáž záslepky na spiro potrubie DN 80-150	ks	4,000	1,820	7,280
18	M	429850015300	Záslepka DN 125 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	2,000	3,641	7,282
19	M	3174707R	výpusť kondenzátu 125, ELEKTRODESIGN	ks	2,000	17,046	34,092
20	K	769021397	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	4,000	5,186	20,744
21	M	429850010300	T-kus DN 125 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	4,000	10,371	41,484

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m (10% z ceny)	%	30,444	9,241	281,348

M - Práce a dodávky M

2 110,364

21-M - Elektromontáže

662,000

23	K	210800101r	elektroinštalačné práce + materiál		10,000	66,200	662,000
----	---	------------	------------------------------------	--	--------	--------	---------

23-M - Montáže potrubia

500,001

24	K	MV	Murárske výpomoci	%	28,660	8,723	250,001
25	K	PM	Podružný materiál	%	28,660	3,489	100,000
26	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	28,660	5,234	150,000

36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

948,363

27	K	360410052r	Montáž regulátora otáčok	ks	3,000	72,698	218,094
28	M	186964r	Regulátor sMove s4	ks	3,000	243,423	730,269

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 2 - SO 01 Bytový dom - Prestavba

Časť: 05 - SC 06 Silnoprúd

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 10. 2020

IČO: 52707687

IČO DPH:

IČO: 36737089

IČO DPH: SK2022317957

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	5 411,15
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	5 411,15
--------------	----------

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	5 411,15
			1 082,23

Cena s DPH	v EUR	6 493,38
------------	-------	----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

ZBOR - STAV, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
sídlo 10, 086 33 Zborov
707 687 DIČ: 2121119715
DPH: SK2121119715

Dátum a podpis: 08.03.2021 Pečiatka

Zhotov

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.
26.10.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 2 - SO 01 Bytový dom - Prestavba

Časť: 05 - SC 06 Silnoprúd

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	5 411,15
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	664,38
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	664,38
D2 - PRÁCE A DODÁVKY M	4 746,77
M21 - 155 Elektromontáže	4 746,77
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 411,15

ROZPOČET

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 2 - SO 01 Bytový dom - Prestavba

Časť: 05 - SC 06 Silnoprád

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 411,147

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

664,382

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

664,382

1	K	973031326	Vysek. kápies v murive z tehál do 0,10 m2 hl. do 45 cm	kus	3,000	12,177	36,531
2	M	920AM39347	Svietidlo OVAL100 PLAST 100W IP44 SIVE	kus	3,000	4,883	14,649
3	K	973031616	Vysek. kápies pre špalíky v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm	kus	87,000	2,217	192,879
4	K	974031132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	m	86,052	4,219	363,053
5	K	974031133	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 10 cm	m	12,423	4,610	57,270

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M

4 746,765

M21 - 155 Elektromontáže

4 746,765

6	K	210010001	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D16 (d13)mm	m	184,527	1,035	190,985
7	M	345650I501	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083269 : FXP-Turbo ® 16, sivá	m	86,052	0,273	23,492
8	M	345650I502	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083270 : FXP-Turbo ® 20, sivá	m	98,475	0,284	27,967
9	K	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	87,000	1,124	97,788
10	M	345600K005	Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA (D73x66) vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	87,000	0,195	16,965
11	K	210010323	Montáž krabice do muriva KR (do 125x125) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	kus	3,000	7,128	21,384
12	M	345604K100	Krabica KO odbočná : KO 100 E KA (128x128x70) s viečkom, sivá	kus	3,000	1,426	4,278
13	K	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2	kus	84,000	0,831	69,804
14	K	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	20,000	1,377	27,540
15	K	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	kus	2,000	1,807	3,614
16	K	210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	kus	4,000	2,305	9,220
17	M	345313A141	Prepínač rad.5 basic55® Baseline 3521B-A0534594, s krytom bez rámika, biely	kus	4,000	3,828	15,312
18	K	210110045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	13,000	4,590	59,670
19	M	345324A141	Prepínač rad.6 basic55® Baseline 3521B-A0634594, s krytom bez rámika, biely	kus	13,000	7,490	97,370
20	K	210110046	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	2,000	2,305	4,610

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	345327A141	Prepínač rad.7 basic55® Baseline 3521B-A0734594, s krytom bez rámika, biely	kus	2,000	3,095	6,190
22	K	210110049	Montáž, spínač do zárubne IP20, rad.1 a ovládač tlač. 1/0	kus	6,000	2,588	15,528
23	M	345330A181	Ovládač tlač. rad.1/0 basic55® Baseline 3521B-A9134594, s krytom bez rámika, N svorka, biely	kus	6,000	4,639	27,834
24	K	210110082	Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	kus	3,000	6,347	19,041
25	M	345308A251	Šporáková prípojka rad.3S : 39563-23, zapustená, kompletná, biela	kus	3,000	14,999	44,997
26	K	210110190	Montáž, zapojenie ventilátor kúpeľňový, WC	kus	5,000	10,742	53,710
27	K	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	20,000	4,463	89,260
28	M	345400A141	Zásuvka 1-nás. basic55® Baseline 5521B-A0234792, s krytom bez rámika (bez oc) biela	kus	5,000	3,252	16,260
29	M	345411A141	Zásuvka 2-nás. basic55® Baseline 5513B-C0235794, natočená (45°) kompletná (oc) biela	kus	15,000	4,883	73,245
30	M	345531A141	Rámik 1-násobný basic55® Baseline 1725-0-1479, s medzirámikom, biely	kus	15,000	0,733	10,995
31	M	345532A141	Rámik 2-násobný basic55® Baseline 1725-0-1480, s medzirámikom, univerzálny, biely	kus	3,000	1,387	4,161
32	M	345533A141	Rámik 3-násobný basic55® Baseline 1725-0-1481, s medzirámikom, univerzálny, biely	kus	1,000	2,275	2,275
33	M	345534A141	Rámik 4-násobný basic55® Baseline 1725-0-1482, s medzirámikom, univerzálny, biely	kus	1,000	3,662	3,662
34	K	210190002	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	4,000	24,637	98,548
35	K	210200006	Montáž, žiarovkové svietidlo, prisadené IP20-44 - 2x svet. zdroj (LED, halog, komp)	kus	18,000	9,765	175,770
36	M	62212250	Svietidlo KM2250-48W KONA	ks	6,000	54,332	325,992
37	M	62212550	Svietidlo KM2550-48W SERA	ks	6,000	59,771	358,626
38	M	62212580	Svietidlo KM2580-60W SERA	ks	6,000	89,047	534,282
39	K	210200027	Montáž, žiarovkové svietidlo, prisadené IP20-44 - 1x svet. zdroj (LED, halog, komp)	kus	7,000	5,195	36,365
40	K	210200455	Montáž, LED svietidlo, prisadené IP20-44, so senzorom, nastavenie časového intervalu	kus	2,000	9,765	19,530
41	M	60001022	Svietidlo SG 13 Senzor wood1	ks	1,000	17,577	17,577
42	M	60013027	Svietidlo LUNA BL-OP 013027	ks	1,000	8,017	8,017
43	K	210200511	Montáž, svietidlo, vstavaný LED panel IP20-44, 120x120, D120 (mm)	kus	15,000	11,718	175,770
44	K	210200512	Montáž, svietidlo, vstavaný LED panel IP20-44, 225x225, D225 (mm)	kus	18,000	12,695	228,510
45	M	2024100	Svietidlo LENA-SX 12W 4000K	kus	15,000	8,789	131,835
46	M	2024130	Svietidlo LENA-SX 18W 4000K	kus	18,000	13,671	246,078
47	K	210200754	Montáž, prisadené svietidlo, pre 2x LED trubice (549mm) IP54-66	kus	3,000	11,718	35,154
48	M	3474350002	Trubica lineárna LED T8, 1200mm, päťica G13 : ST8V-1.2m - 16,2W / 830-EM - 1530lm (CCG)	kus	6,000	3,418	20,508
49	M	3483B03539	Svietidlo žiarivkové prisadené IP65, 2x36W, MB B2 : SIMPLE WS T8	kus	3,000	17,577	52,731
50	K	210290903	Montáž upevňovacieho bodu pre svietidlo do betónu	kus	14,000	3,125	43,750
51	K	210800105	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x1,5	m	220,000	0,684	150,480
52	M	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	200,000	0,406	81,200
53	M	341203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	20,000	0,406	8,120

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	210800106	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x2,5	m	390,000	0,684	266,760
55	M	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	390,000	0,733	285,870
56	K	210800115	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x1,5	m	49,000	0,684	33,516
57	M	341203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	49,000	0,811	39,739
58	K	210800116	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x2,5	m	24,000	0,908	21,792
59	M	341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	24,000	1,367	32,808
60	K	210800118	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x6-16	m	20,000	1,124	22,480
61	M	341203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	m	20,000	3,125	62,500
62	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	5,000	39,060	195,300

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 2 - SO 01 Bytový dom - Prestavba

Časť: 06 - SC 07 Slaboprúd

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 10. 2020

IČO: 52707687

IČO DPH:

IČO: 36737089

IČO DPH: SK2022317957

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	1 054,73
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	1 054,73
--------------	----------

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	1 054,73
			210,95

Cena s DPH	v EUR	1 265,68
------------	-------	----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

ZBOR - STAV, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Lesná 10, 086 33 Zborov
52 707 687 DIČ: 2121119715
IČ DPH: SK2121119715

Dátum a podpis: 08.03.2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 26.10.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 2 - SO 01 Bytový dom - Prestavba

Časť: 06 - SC 07 Slaboprúd

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 054,73
D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	1 054,73
M21 - 155 Elektromontáže	611,57
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení	443,16
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 054,73

ROZPOČET

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 2 - SO 01 Bytový dom - Prestavba

Časť: 06 - SC 07 Slaboprúd

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 054,729

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M

1 054,729

M21 - 155 Elektromontáže

611,572

1	K	210010002	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm	m	100,000	1,035	103,500
2	M	345650I502	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083270 : FXP-Turbo ® 20, sivá	m	100,000	0,284	28,400
3	K	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	100,000	1,124	112,400
4	M	345650I503	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP-Turbo ® 25, sivá	m	100,000	0,391	39,100
5	K	210040730	Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2 cm š.4 cm	m	10,000	4,394	43,940
6	K	210803544	Montáž, kábel koaxiálny voľne uložený VLEOY 75-3,7	m	100,000	0,713	71,300
7	M	341802H051	Kábel koaxiálny 75 Ohm : VCCKD 75-4,8 (RG6) celomedený	m	100,000	0,538	53,800
8	M	920AM37419	Telefón domáci dds 4FP110 83.201	kus	3,000	28,631	85,893
9	K	213290150	Montáž a zapojenie dorozumievacieho systému	hod	3,000	24,413	73,239

M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení

443,157

10	K	220260021	Krabica KO 68 pod omietku vrátane vysekania lôžka	kus	3,000	3,711	11,133
11	K	220280250	Montáž, kábel dátový uložený v rúrkach FTP, STP	m	210,000	0,977	205,170
12	M	341810I401	Kábel dátový F/UTP - CAT 5E, tienený : Belden 1633E, 4X2XAWG24 (PVC) sivý	m	210,000	0,406	85,260
13	K	220301208	Montáž, 2-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	kus	3,000	7,987	23,961
14	M	345532A141	Rámik 2-násobný basic55® Baseline 1725-0-1480, s medzirámikom, univerzálny, biely	kus	3,000	1,387	4,161
15	M	374300A050	Zásuvka TV+R+SAT : 5011-A3303 (C,Sw,SwL,b55,T,Le,Ne, NeT,E,Ti,TiA,Fu,So,Soc,ae,im,Ref) koncová, bez krytu a rámika	kus	3,000	6,025	18,075
16	M	374305A004	Zásuvkový modul KELine Giga Keystone RJ45 Cat5e UTP : KEJ-C5E-U-BK, do masky, alebo strmeňa podľa dizajnu	kus	6,000	1,631	9,786
17	M	374500A141	Kryt TV+R (+SAT) zásuvky basic55® Baseline 1724-0-4283, biely	kus	3,000	2,198	6,594
18	M	374506A060	Strmeň kovový, so soklom pre 2xRJ konektory 1812, na krabicu KP, červený sokel (b55,Neo,Fu,So,Soc,ae,im,Ref)	kus	3,000	4,121	12,363

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	374507A151	Kryt komunikačnej 2-nás zásuvky basic55® Baseline 1710-0-3945, priamy na strmeň, krycími clonkami, biely	kus	3,000	4,807	14,421
20	M	920AM51775	Polica 19" perforovaná 350mm, 1U : RAB-UP- 350-A4	kus	1,000	19,686	19,686
21	M	920AM54039	1U napájacia lišta UTE 8 vývodov s vypínačom : NSYAPU19F8S	kus	1,000	32,547	32,547

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 2 - SO 01 Bytový dom - Prestavba

Časť: 07 - SC 08 Rozvádzače

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 10. 2020

IČO: 52707687

IČO DPH:

IČO: 36737089

IČO DPH: SK2022317957

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	620,26
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	620,26
--------------	--------

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	620,26
			124,05

Cena s DPH	v EUR	744,31
------------	-------	--------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

ZBOR - STAV, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Lesná 10, 086 33 Zborov
IČO: 52 707 687 DIČ: 2121117957
IČ DPH: SK2121117957

Dátum a podpis: 08.03.2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 26.10.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 2 - SO 01 Bytový dom - Prestavba

Časť: 07 - SC 08 Rozvádzače

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	620,26
D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	620,26
M21 - 155 Elektromontáže	620,26
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	620,26

ROZPOČET

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 2 - SO 01 Bytový dom - Prestavba

Časť: 07 - SC 08 Rozvádzače

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

620,255

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M

620,255

M21 - 155 Elektromontáže

620,255

1	K	210020952	Montáž výstražnej tabuľky, plast, samolepiaca A2-A5	kus	3,000	1,201	3,603
2	M	920AM38450	Tabuľka S1:Štvorkombinácia 90x120mm	kus	3,000	0,538	1,614
3	K	210100041	Ukončenie Cu pásu na prístroji, zapojenie do 40/5 mm ²	kus	3,000	6,054	18,162
4	K	210120451	Montáž, istič modulový 3-pól. do 25A	kus	4,000	6,679	26,716
5	M	3584402013	Vypínač modulový 3-pól 32A - OEZ:42331 : MSO-32-3, 230/400V-AC (3MD)	kus	3,000	11,064	33,192
6	M	3585300020	Istič 3-pólový OEZ:41932 - 6kA (3MD) LTE-16B-3	kus	3,000	24,413	73,239
7	M	3585521003	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 6kA OEZ:38314 : OLE-10B-1N-030AC (2MD)	kus	4,000	19,530	78,120
8	M	3585521004	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 6kA OEZ:38315 : OLE-16B-1N-030AC (2MD)	kus	5,000	19,530	97,650
9	K	210120482	Montáž, modulový chránič s nadprúdovou ochranou 1+N a 2-pól. do 25A	kus	10,000	5,361	53,610
10	K	210140651	Montáž zvončeka elektrického, vodotesného	kus	3,000	6,777	20,331
11	M	3587860002	Zvonček modulový OEZ:35692 : UMZ-A230 (1MD) 230V-AC	kus	3,000	9,443	28,329
12	K	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	3,000	12,617	37,851
13	M	920AM53433	Rozvádzač KLV-U-2/28-D : 000275537	kus	3,000	32,225	96,675
14	K	210192722	Montáž označovacieho štítku pre prístroje v rozvádzačoch (lepený)	kus	10,000	0,391	3,910
15	M	357038E225	Lišta prepojovacia 4-pól. vidlica 10mm ² , 63A - 274161 : EVG-3P+3N/18MODUL, pre 9x 2MD prístroje =18MD	kus	3,000	15,751	47,253

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 2 - SO 01 Bytový dom - Prestavba

Časť: 08 - SC 09 Bleskozvod

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 10. 2020

IČO: 52707687

IČO DPH:

IČO: 36737089

IČO DPH: SK2022317957

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	343,03
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	343,03
--------------	--------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	343,03	68,61

Cena s DPH	v EUR	411,64
------------	-------	--------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

ZBOR - STAV, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Lesná 10, 086 33 Zborov
IČO: 52 707 687 DIČ: 2121119715
IČO DPH: SK2121119715 E

Dátum a podpis: 08.03.2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 26.10.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 2 - SO 01 Bytový dom - Prestavba

Časť: 08 - SC 09 Bleskozvod

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	343,03
D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	343,03
M21 - 155 Elektromontáže	343,03
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	343,03

ROZPOČET

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 2 - SO 01 Bytový dom - Prestavba

Časť: 08 - SC 09 Bleskozvod

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.
Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

343,026

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M

343,026

M21 - 155 Elektromontáže

343,026

1	K	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	4,000	1,377	5,508
2	M	3549000A01	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]	kg	2,000	1,299	2,598
3	K	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	16,000	1,709	27,344
4	M	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	kg	15,000	1,299	19,485
5	K	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	17,000	3,662	62,254
6	K	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	9,000	3,662	32,958
7	M	3549001A70	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8 [0,135kg/m]	kg	2,000	4,883	9,766
8	M	3549001A75	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8/ 11, s PVC plášťom [0,20kg/m]	kg	1,000	10,156	10,156
9	M	920AM55314	Podpera PV DEHNSnap s lep. doskou : 297110	kus	36,000	3,906	140,616
10	K	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	2,000	1,699	3,398
11	K	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	4,000	1,699	6,796
12	M	3549040A10	Svorka križová (FeZn) : SK (4xM8)	kus	1,000	0,814	0,814
13	M	3549040A21	Svorka spojovacia (FeZn) : SS m s.p. 2sk, malá s príložkou (2xM8)	kus	4,000	0,391	1,564
14	M	3549040A51	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 B, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8)	kus	1,000	0,814	0,814
15	K	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	2,000	2,491	4,982
16	K	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	1,000	2,773	2,773
17	K	210220403	Montáž krabice, revíznych dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku	kus	1,000	6,347	6,347
18	M	3549071A02	Štítok označovaci (FeZn) : f711124/x, s označením	kus	1,000	0,488	0,488
19	K	210220431	Tvarovanie montážneho dielu - zvodovej tyče, ochrannej rúrky, uholníka	kus	1,000	4,365	4,365

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 3 - SO 02 Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 10. 2020

IČO: 52707687

IČO DPH:

IČO: 36737089

IČO DPH: SK2022317957

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	20 194,33
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	20 194,33
DPH základná	20,00% z 0,00
znižená	20,00% z 20 194,33
Cena s DPH	24 233,20

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

ZBOR - STAV, s.r.o.
registrovaný spoločný podnik
Lesná 10, 086 33 Zborov
IČO: 52 707 687 DIČ: 2121119715
IČ DPH: SK2121119715

Dátum a podpis: 08.03.2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.
IČO: 36737089
IČ DPH: SK2022317957

Dátum a podpis: 26.10.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 3 - SO 02 Spevnené plochy

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	20 194,33
HSV - Práce a dodávky HSV	20 194,33
1 - Zemné práce	0,00
5 - Komunikácie	18 164,56
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 029,77
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	20 194,33

ROZPOČET

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 3 - SO 02 Spevnené plochy

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 194,328

HSV - Práce a dodávky HSV

20 194,328

1 - Zemné práce

0,000

1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	0,000	0,000
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,000	0,000	0,000
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	0,000	0,000
4	K	167101102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	0,000	0,000
5	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	0,000	0,000
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	0,000	0,000

5 - Komunikácie

18 164,562

7	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat	kamenivo hrubého drveného veľ. 16-32 mm	m3	173,640	26,500	4 601,460
8	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.1	kamenivo hrubého drveného veľ. 32-63 mm	m3	173,640	20,500	3 559,620
9	K	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.2	kamenivo hrubého drveného veľ. 4-8 mm	m3	33,707	28,300	953,908
10	K	596911142.S	klaďenie betónovej zamkovej diazby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.3	piesok špárovací - šaštin fr. 0-2	m3	0,300	45,000	13,500
11	M	592460010200.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, farebná	m2	78,928	9,500	749,816
12	K	596911164.S	klaďenie betónovej zamkovej diazby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.3	piesok špárovací - šaštin fr. 0-2	m3	2,000	45,000	90,000
13	M	592460011800.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x80 mm, farebná	m2	780,596	10,500	8 196,258

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 029,766

14	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	0,000	0,000	0,000
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	mat.4	beton polosuchý C16/20	m3	13,000	74,700	971,100
15	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	203,869	4,120	839,940
16	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.4	beton polosuchý C16/20	m3	2,000	74,700	149,400
17	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	35,552	1,950	69,326

99 - Presun hmôt HSV

0,000

18	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,000	0,000	0,000
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 4 - SO 03 Vodovod

Časť: 01 - SO 03.01 Prípojka - bytový dom

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 10. 2020

IČO: 52707687

IČO DPH:

IČO: 36737089

IČO DPH: SK2022317957

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	4 541,58
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	4 541,58
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	4 541,58	908,32

Cena s DPH	v EUR	5 449,90
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

ZBOR - STAV, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Lesná 10, 036 33 Zborov
IČO: 52 707 687 DIČ: 2121119715
IČ DPH: SK2121119715

Dátum a podpis: 08.03.2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 26.10.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 4 - SO 03 Vodovod

Časť: 01 - SO 03.01 Prípojka - bytový dom

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	4 541,58
HSV - Práce a dodávky HSV	4 541,58
1 - Zemné práce	254,15
4 - Vodorovné konštrukcie	72,71
8 - Rúrové vedenie	4 214,73
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 541,58

ROZPOČET

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 4 - SO 03 Vodovod

Časť: 01 - SO 03.01 Prípojka - bytový dom

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 541,583

HSV - Práce a dodávky HSV

4 541,583

1 - Zemné práce

254,146

1	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m ²	0,000	0,000	0,000
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	0,000	0,000	0,000
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	0,000	0,000	0,000
4	K	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m ³	0,000	0,000	0,000
5	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	0,000	0,000	0,000
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	0,000	0,000	0,000
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	0,000	0,000
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	0,000	0,000	0,000
9	M	5833716100	Štrkopiesok frakcia 0-22 STN EN 12620	t	13,440	13,500	181,440
10	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	0,000	0,000	0,000
11	M	5833116600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 12620 (piesok)	t	4,752	15,300	72,706
12	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	0,000	0,000	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie

72,706

13	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	0,000	0,000	0,000
0	M	5833116600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 12620 (piesok)	t	4,752	15,300	72,706

8 - Rúrové vedenie

4 214,731

30	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	0,000	0,000	0,000
14	K	871211004	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 50x4,6 mm	m	0,000	0,000	0,000
15	M	286130033600	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m, WAVIN	m	32,000	1,533	49,056
16	M	135330	Chránička PE D90	m	8,500	3,953	33,601
17	M	28611215100	tesniaca manžeta model HA 25,32,50/50,63,89	ks	2,000	35,000	70,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	28611215201	kĺzna strediacia objímka do chráničky RACI T	ks	2,000	20,000	40,000
19	M	4222520231	Posúvač pre domové prípojky 6/4", PN 16 na vodu, HAWLE	ks	1,000	92,967	92,967
20	M	4229126175	Vodárenské armatúry Zemná súprava tuha. RD=1.25 m DN 3/4"-2" Hawle s.r.o.	ks	1,000	31,910	31,910
31	K	892233110.	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 100	m	0,000	0,000	0,000
32	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	0,000	0,000	0,000
21	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	0,000	0,000	0,000
22	K	893353001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, pôdorysnej plochy do 4,2 m2, hĺbky do 2,0 m	ks	0,000	0,000	0,000
23	M	20501400	Vodomerná šachta 2050x1400, KLARTEC	ks	1,000	2 971,500	2 971,500
24	M	35068r	Vodomerná zostava DN40 prípojková so šraubením, kohútikmi, filtrom a spätnou klapkou, voda a kanál, HAWLE	ks	2,000	450,000	900,000
25	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	0,000	0,000	0,000
26	M	552410000100	Poklop posúvačový Y 4504	ks	1,000	22,397	22,397
27	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	0,000	0,000	0,000
28	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	0,000	0,000	0,000
29	M	2830010600	výstražná fólia BIELA - VODOVOD, 1 balenie=100 m	m	22,000	0,150	3,300

99 - Presun hmôt HSV

0,000

33	K	998276101	Presun hmot pre rúrove vedenie nábene z rur z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkone	t	0,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 4 - SO 03 Vodovod

Časť: 02 - SO 03.02 Prípojka pre požiarný hydrant

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 10. 2020

IČO: 52707687

IČO DPH:

IČO: 36737089

IČO DPH: SK2022317957

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	2 938,17
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	2 938,17
--------------	----------

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	2 938,17
			587,63

Cena s DPH	v EUR	3 525,80
------------	-------	----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

ZBOR - STAV, s. r. o.
registrovaný sociálny podnik
Lesná 10, 086 33 Zborov
52 707 687 DIČ: 2121119715
IČ DPH: SK2121119715

Dátum a podpis: 08.03.2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.
Bardejov
52707687
IČO: 36737089
IČO DPH: SK2022317957

Dátum a podpis: 26.10.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 4 - SO 03 Vodovod

Časť: 02 - SO 03.02 Prípojka pre požiarný hydrant

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	2 938,17
HSV - Práce a dodávky HSV	2 938,17
1 - Zemné práce	27,80
4 - Vodorovné konštrukcie	45,42
8 - Rúrové vedenie	2 864,95
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 938,17

ROZPOČET

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 4 - SO 03 Vodovod

Časť: 02 - SO 03.02 Prípojka pre požiarný hydrant

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 938,168

HSV - Práce a dodávky HSV

2 938,168

1 - Zemné práce

27,801

1	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	0,000	0,000	0,000
2	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	0,000	0,000	0,000
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,000	0,000	0,000
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,000	0,000	0,000
5	K	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	0,000	0,000	0,000
6	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,000	0,000	0,000
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,000	0,000	0,000
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	0,000	0,000
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,000	0,000	0,000
10	M	5833716100	Štrkopiesok frakcia 0-22 STN EN 12620	t	1,470	13,500	19,845
11	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,000	0,000	0,000
12	M	5833116600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 12620 (piesok)	t	0,520	15,300	7,956

4 - Vodorovné konštrukcie

45,418

13	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,000	0,000	0,000
14	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,000	0,000	0,000
0	M	mat	beton C16/20	m3	0,608	74,700	45,418

8 - Rúrové vedenie

2 864,949

15	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	0,000	0,000	0,000
16	K	857261121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 100	ks	0,000	0,000	0,000
17	M	552520033900	Tvarovka EU z tvárnej liatiny, prírubová s hrdlom DN 100, PN 16 so zaisteným násuvným spojom BLS, DUKTUS	ks	3,000	63,221	189,663

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	422210021400	Posúvač Combi T, typ E2, DN 100/100, z liatiny, PN 16 na vodu, HAWLE	ks	1,000	522,113	522,113
19	M	4222520203	Podkladová doska pre posúvače voda HAWLE	ks	2,000	6,725	13,450
20	K	857261121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 100	ks	0,000	0,000	0,000
21	M	552520040100	Koleno EN 90° prírubové z tvárnej liatiny, s hrdlom a pätkou DN 100, PN 16 s pružným násuvným spojom Tyton, DUKTUS	ks	1,000	299,250	299,250
22	K	871271012	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 110x10,0 mm	m	0,000	0,000	0,000
23	M	286130034000	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m, WAVIN	m	3,000	6,909	20,727
24	K	891267211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	0,000	0,000	0,000
25	M	449160002100	Nadzemný hydrant EURO 2000-RW DN 100, krytie potrubia 1,5 m, A2B, na vodu, HAWLE	ks	1,000	1 480,059	1 480,059
35	K	892233110.	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 100	m	0,000	0,000	0,000
34	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	0,000	0,000	0,000
26	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	0,000	0,000	0,000
27	K	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	0,000	0,000	0,000
28	M	552410000700	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE	ks	1,000	48,342	48,342
29	M	422710000300	Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN	ks	5,000	50,579	252,895
30	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.1	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	35,000	35,000
31	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.2	Vyhľadávací vodič	m	3,000	1,000	3,000
32	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	0,000	0,000	0,000
33	M	2830010600	výstražná fólia BIELA - VODOVOD, 1 balenie=100 m	m	3,000	0,150	0,450

99 - Presun hmôt HSV

0,000

36	K	998276101	Presun hmôt pre rurové vedenie núbene z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkone	t	0,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 5 - SO 04 Kanalizácia splašková

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 10. 2020

IČO: 52707687

IČO DPH:

IČO: 36737089

IČO DPH: SK2022317957

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				982,48
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				982,48
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	982,48	196,50
Cena s DPH		v	EUR	1 178,98

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

ZBOR - STAV, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Lesná 10, 086 33 Zborov
52 707 687 DIČ: 2121119715
IČ DPH: SK2121119715

Dátum a podpis: 08.03.2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.
01 Bardejov
202231/957
IČO: 36737089
IČO DPH: SK2022317957

Dátum a podpis: 26.10.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 5 - SO 04 Kanalizácia splašková

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	982,48
HSV - Práce a dodávky HSV	982,48
1 - Zemné práce	83,93
4 - Vodorovné konštrukcie	32,77
8 - Rúrové vedenie	865,78
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	982,48

ROZPOČET

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 5 - SO 04 Kanalizácia splašková

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

982,479

HSV - Práce a dodávky HSV

982,479

1 - Zemné práce

83,928

1	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	0,000	0,000	0,000
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,000	0,000	0,000
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,000	0,000	0,000
4	K	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	0,000	0,000	0,000
5	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,000	0,000	0,000
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,000	0,000	0,000
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	0,000	0,000
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,000	0,000	0,000
9	M	5833716100	Štrkopiesok frakcia 0-22 STN EN 12620	t	6,048	13,500	81,648
10	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,000	0,000	0,000
11	M	5833116600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 12620 (piesok)	t	0,149	15,300	2,280
12	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	0,000	0,000	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie

32,773

13	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,000	0,000	0,000
0	M	5833116600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 12620 (piesok)	t	2,142	15,300	32,773

8 - Rúrové vedenie

865,778

14	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	0,000	0,000	0,000
15	M	5922441000	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9	ks	1,000	40,684	40,684
27	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	0,000	0,000	0,000
28	M	2195486000007	Folia výstražná modrá 300x0,1	m	15,000	0,150	2,250
30	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	0,000	0,000	0,000
29	K	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	0,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	m	0,000	0,000	0,000
17	M	286110006900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dl. 5 m	ks	3,000	17,766	53,298
18	K	894411131	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN nad 300-400 mm	ks	0,000	0,000	0,000
19	M	5922466100	Dno výšky 1000 mm priame TBZ-Q.1 100/100 V max 60, rozmer 1000/1000x600 mm-betónový prefabrikát	ks	1,000	368,347	368,347
20	M	5922466020	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12, rozmer 1000/500/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	1,000	55,766	55,766
21	M	592240003400	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x1000x120 mm	ks	1,000	100,500	100,500
22	M	5922465990	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12, rozmer 1000/250/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	1,000	38,613	38,613
23	M	5922465970	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	1,000	84,708	84,708
24	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	0,000	0,000	0,000
25	M	5524180350	Liatinový poklop D400	ks	1,000	111,563	111,563
26	M	50238a	AWADOCK DN150 - systém pre dodatočné napojenie	ks	1,000	10,049	10,049

99 - Presun hmôt HSV

0,000

31	K	998276101	Presun hmôt pre rurové vedenie nábene z rur z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkone	t	0,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 6 - SO 05 Kanalizácia dažďová

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 10. 2020

IČO: 52707687

IČO DPH:

IČO: 36737089

IČO DPH: SK2022317957

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	3 889,08
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	3 889,08
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
znižená 20,00% z 3 889,08	777,82
Cena s DPH v EUR	4 666,90

Projektant

Dátum a podpis:


Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



ZBOR - STAV, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Hlavná 10, 086 33 Zborov
IČO: 52707687 DIČ: 2121117957
IČO DPH: SK2121117957

Dátum a podpis: 08.03.2021 Pečiatka

Zhotoviteľ



PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.
Kráľovská 10, 086 01 Bardejov
IČO: 36737089 DIČ: SK2022317957

Dátum a podpis: 26.10.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 6 - SO 05 Kanalizácia dažďová

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 889,08
HSV - Práce a dodávky HSV	3 889,08
1 - Zemné práce	684,94
4 - Vodorovné konštrukcie	292,61
8 - Rúrové vedenie	2 911,52
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 889,08

ROZPOČET

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 6 - SO 05 Kanalizácia dažďová

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 889,075

HSV - Práce a dodávky HSV

3 889,075

1 - Zemné práce

684,944

1	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	0,000	0,000	0,000
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,000	0,000	0,000
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,000	0,000	0,000
4	K	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	0,000	0,000	0,000
5	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,000	0,000	0,000
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,000	0,000	0,000
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	0,000	0,000
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,000	0,000	0,000
9	M	5833716100	Štrkopiesok frakcia 0-22 STN EN 12620	t	50,400	13,500	680,400
10	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,000	0,000	0,000
11	M	5833116600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 12620 (piesok)	t	0,297	15,300	4,544
12	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,000	0,000	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie

292,613

13	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,000	0,000	0,000
11	M	5833116600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 12620 (piesok)	t	19,125	15,300	292,613

8 - Rúrové vedenie

2 911,518

14	M	50238a	AWADOCK DN150 - systém pre dodatočné napojenie	ks	1,000	100,000	100,000
16	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	0,000	0,000	0,000
17	M	2195486000007	Folia výstražná modrá 300x0,1	m	125,000	0,150	18,750
15	K	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	0,000	0,000	0,000
18	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	0,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	286110006400.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvá)	ks	1,600	13,401	21,442
20	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	0,000	0,000	0,000
21	M	286110002700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dl. 6 m, WAVIN	ks	12,692	43,267	549,145
22	K	871356028	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	0,000	0,000	0,000
23	M	286110003100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 200, dl. 6 m, WAVIN	ks	9,185	58,682	538,994
24	K	877324004	Montáž kanalizačného PP kolena DN 160	ks	0,000	0,000	0,000
25	M	286540069700	Koleno, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	28,000	2,331	65,268
26	K	877324028	Montáž kanalizačnej odbočky DN 160	ks	0,000	0,000	0,000
27	M	286540118200	Odbočka 45°, DN 160/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	5,000	5,817	29,085
28	K	877354030	Montáž kanalizačnej odbočky DN 200	ks	0,000	0,000	0,000
29	M	286540118300	Odbočka 45°, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	3,000	7,844	23,532
37	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	0,000	0,000	0,000
38	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	0,000	0,000	0,000
30	K	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	0,000	0,000	0,000
31	M	286610036600	Šachtové dno prietochné DN 200x90°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN	ks	1,000	199,500	199,500
32	M	286610037000	Šachtové dno s prítokom DN 200-T, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN	ks	1,000	199,500	199,500
33	M	286610045000	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 600, dĺžka 6 m, PP, WAVIN	m	4,000	97,997	391,988
34	M	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN	ks	2,000	26,345	52,690
35	M	552410002300	Poklop liatinový T 600 D 400, WAVIN	ks	2,000	231,305	462,610
36	M	592240009400	betonový roznášací prstenec 1100/600/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	2,000	129,507	259,014

99 - Presun hmôt HSV

0,000

39	K	998276101	Presun hmot pre rurove vedenie nábene z rur z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 7 - SO 06 Plynová prípojka

Časť: 01 - SO 06.01 Plynová prípojka

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 10. 2020

IČO:

52707687

IČO DPH:

IČO:

36737089

IČO DPH:

SK2022317957

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	640,97
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	640,97
--------------	--------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	640,97	128,19

Cena s DPH	v EUR	769,16
------------	-------	--------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ



ZBOR - STAV, s.r.o.
registrovaný sociálny partner
Lesná 10, 086 33 Zborov
IČO: 52 707 687 DIČ: 2121119715
IČO DPH: SK2121119715

Dátum a podpis: 08.03.2021 Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: 26.10.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 7 - SO 06 Plynová prípojka

Časť: 01 - SO 06.01 Plynová prípojka

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	640,97
HSV - Práce a dodávky HSV	78,49
1 - Zemné práce	65,45
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	13,04
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	358,30
723 - Zdravotechnika - plynovod	358,30
M - M	204,18
23-M - Montáže potrubia	202,83
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	1,35
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
OST - Ostatné	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	640,97

ROZPOČET

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 7 - SO 06 Plynová prípojka

Časť: 01 - SO 06.01 Plynová prípojka

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

640,973

HSV - Práce a dodávky HSV

78,493

1 - Zemné práce

65,450

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	0,000	0,000	0,000
2	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatek k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,000	0,000	0,000
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	0,000	0,000	0,000
4	K	167101101	Nakladanie neulažnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,000	0,000	0,000
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,000	0,000	0,000
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,000	0,000	0,000
7	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,000	0,000	0,000
8	M	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	1,540	42,500	65,450

4 - Vodorovné konštrukcie

0,000

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,000	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

8 - Rúrové vedenie

13,043

10	K	871178002	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	0,000	0,000	0,000
11	M	286130035900	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	3,000	1,292	3,876
12	M	286530020100	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm, WAVIN	ks	0,330	27,778	9,167

99 - Presun hmôt HSV

0,000

13	K	998276101	Presun hmot pre rurové vedenie nábene z rúr z plast., hmôt alebo sklotamin. v otvorenom výkope	t	0,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

358,303

723 - Zdravotechnika - plynovod

358,303

14	K	723130250	Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 20	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat	Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 20	m	2,000	5,397	10,794
15	K	723150367	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	0,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	mat.1	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	1,500	6,510	9,765
16	K	723160204	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1	súb.	0,000	0,000	0,000
17	K	723170005	Montáž plynovej nerezovej vlnovcovej rúry DN 20	m	0,000	0,000	0,000
18	M	141310100180	Rúra ohybná vlnovcová z ušľachtilej ocele PLT, DN 20 (3/4"), balenie 335 m, systém BOAGAZ, TZB-komplet	m	1,000	10,847	10,847
19	M	197730059728	Spojka redukovaná PLT, DN 20xDN 15, mosadz, systém BOAGAZ, TZB-komplet	ks	2,000	8,400	16,800
20	K	723239102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 3/4	ks	0,000	0,000	0,000
21	M	551390000200	Protipožiarna armatúra závitová Firebag 3/4"x3/4" FF, prevádzková poistka, pozinkovaná oceľ, IVAR	ks	1,000	31,500	31,500
22	K	723261914	Montáž plynomera s od vzdušnením a odskúšaním PS-20	ks	0,000	0,000	0,000
23	M	43735	Plynomer BK 6T G6	ks	1,000	86,100	86,100
24	M	43735r	Skrinka	ks	1,000	192,497	192,497
25	K	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,000	0,000	0,000

M - M

204,177

23-M - Montáže potrubia

202,827

26	K	230072301	Montáž regulátorov tlaku plynu s 2 závitmi 3/4"	ks	0,000	0,000	0,000
27	M	8718577665	Regulátor tlaku plynu 3/4"	ks	1,000	136,941	136,941
28	K	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	0,000	0,000	0,000
29	K	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	0,000	0,000	0,000
30	K	230203235	Montáž armatúry DAA (Kit) prípojky navrhovacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 50/25	ks	0,000	0,000	0,000
31	M	286530158300	Prípojková navrhovacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAA (Kit) PE 100 SDR 11 D 50/25 mm, FRIALEN	ks	1,020	41,300	42,126
32	K	230203561	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D25/DN20mm	ks	0,000	0,000	0,000
33	M	286220030900	Prechodka USTR PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 25/20, FRIALEN	ks	2,000	5,880	11,760
34	K	230230001	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	m	0,000	0,000	0,000
35	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	0,000	0,000	0,000
36	M	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	2,000	6,000	12,000
37	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,000	0,000	0,000
38	K	PM	Podružný materiál	%	0,000	0,000	0,000
39	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,000	0,000

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

1,350

40	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	0,000	0,000	0,000
41	M	2830002001	Fólia žltá "PLYN"	m	9,000	0,150	1,350
42	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,000	0,000

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	0,000	0,000	0,000

OST - Ostatné

0,000

44	K	HZS-0010	Revízie	hod	0,000	0,000	0,000
45	K	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaníu	hod	0,000	0,000	0,000
46	K	HZS-0080	Tlaková skúška - plyn	ks	0,000	0,000	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 7 - SO 06 Plynová prípojka

Časť: 02 - SO 06.02 OPZ

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 10. 2020

IČO:

52707687

IČO DPH:

IČO:

36737089

IČO DPH:

SK2022317957

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	672,49
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	672,49
--------------	--------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	672,49	134,50

Cena s DPH	v EUR	806,99
------------	-------	--------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

ZBOR - STAV, s. r. o.
registrovaný sociálny podnik
Lesná 10, 086 33 Zborov
IČO: 52 707 687 DIČ: 2121119715
IČ DPH: SK2121119715

Dátum a podpis: 08.03.2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

PROFI STAV BARDEJOV

Dátum a podpis: 26.10.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 7 - SO 06 Plynová prípojka

Časť: 02 - SO 06.02 OPZ

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.
Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	672,49
HSV - Práce a dodávky HSV	212,30
1 - Zemné práce	106,25
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	106,05
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	361,65
723 - Zdravotechnika - plynovod	286,54
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	51,10
783 - Dokončovacie práce - nátery	24,00
M - M	98,55
23-M - Montáže potrubia	96,60
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	1,95
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
OST - Ostatné	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	672,49

ROZPOČET

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 7 - SO 06 Plynová prípojka

Časť: 02 - SO 06.02 OPZ

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

672,494

HSV - Práce a dodávky HSV

212,296

1 - Zemné práce

106,250

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	0,000	0,000	0,000
2	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepidlo horniny 3	m3	0,000	0,000	0,000
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	0,000	0,000	0,000
4	K	167101101	Nakladanie neulažnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,000	0,000	0,000
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,000	0,000	0,000
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,000	0,000	0,000
7	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,000	0,000	0,000
8	M	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	2,500	42,500	106,250

4 - Vodorovné konštrukcie

0,000

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,000	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

8 - Rúrové vedenie

106,046

10	K	871188004	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zvarovaných natupo D 40x3,7 mm	m	0,000	0,000	0,000
11	M	286130036000	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 40x3,7x100 m, WAVIN	m	13,000	1,680	21,840
12	M	286530020200	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 40 mm, WAVIN	ks	2,000	12,957	25,914
13	K	871265008	Montáž kanalizačného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zvarovaného natupo D 90x8,2 mm	m	0,000	0,000	0,000
14	M	286130011200	Rúra D90x8,2 (chránička pre plynovod)	m	13,000	4,484	58,292

99 - Presun hmôt HSV

0,000

15	K	998276101	Presun hmot pre rurové vedenie hlbene z rur z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

361,648

723 - Zdravotechnika - plynovod

286,544

16	K	723120203	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	0,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	mat	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	m	4,500	2,069	9,311
17	K	723120205.S	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	m	4,500	2,069	9,311
18	K	723130252.S	Potrúbie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 32	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.1	Potrúbie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 32	m	15,000	8,747	131,205
19	K	723150316.S	Akumulačné potrubie DN125	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.2	Akumulačné potrubie DN125	m	1,300	92,308	120,000
20	K	723150366.S	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.3	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	m	0,600	7,227	4,336
21	K	723190252	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN 20	ks	0,000	0,000	0,000
22	K	723239102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 3/4	ks	0,000	0,000	0,000
23	M	5517400870	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4" plyn	ks	3,000	4,127	12,381
24	K	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,000	0,000	0,000

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

51,104

25	K	734421160	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 100	ks	0,000	0,000	0,000
26	M	388410000200	Tlakomer deformačný kruhový d 100 mm 0-4 KpA	ks	1,000	51,104	51,104

783 - Dokončovacie práce - nátery

24,000

27	K	783424340	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.4	Riedidlo S6002	l	0,500	16,000	8,000
0	M	mat.5	syntetická farba	kg	2,000	8,000	16,000

M - M

98,550

23-M - Montáže potrubia

96,600

28	K	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	0,000	0,000	0,000
29	K	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	0,000	0,000	0,000
30	K	230203563	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D40/DN32mm	ks	0,000	0,000	0,000
31	M	286220031100	Prechodka USTR PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 40/32, FRIALEN	ks	2,000	48,300	96,600
32	K	230230001	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	m	0,000	0,000	0,000
33	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	0,000	0,000	0,000
34	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,000	0,000	0,000
35	K	PM	Podružný materiál	%	0,000	0,000	0,000
36	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,000	0,000

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

1,950

37	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	0,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	M	2830002001	Fólia žltá "PLYN"	m	13,000	0,150	1,950
39	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,000	0,000

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,000

40	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	0,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------

OST - Ostatné

0,000

41	K	HZS-0010	Revízie	ks	0,000	0,000	0,000
42	K	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaníu	hod	0,000	0,000	0,000
43	K	HZS-0080	Tlaková skúška - plyn	ks	0,000	0,000	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 8 - SO 07 Elektrická NN prípojka

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 10. 2020

IČO: 52707687

IČO DPH:

IČO: 36737089

IČO DPH: SK2022317957

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				3 352,90
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				3 352,90
<hr/>				
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 352,90	670,58
<hr/>				
Cena s DPH		v	EUR	4 023,48

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

ZBOR - STAV, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Lesná 10, 086 33 Zborov
52 707 687 DIČ: 2121119715
IČO DPH: SK2121119715

Dátum a podpis: 08.03.2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.
Kof. Národný podnik
Bardejov
52 707 687 DIČ: 2121119715
IČO DPH: SK2121119715

Dátum a podpis: 26.10.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 8 - SO 07 Elektrická NN prípojka

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 352,90
D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	3 352,90
M21 - 155 Elektromontáže	3 161,69
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	191,21
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 352,90

ROZPOČET

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 8 - SO 07 Elektrická NN prípojka

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 352,897

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M

3 352,897

M21 - 155 Elektromontáže

3 161,689

1	K	210010096	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, uložená pevne D63 (d55)mm	m	60,000	1,865	111,900
2	M	3456581052	Chránička HD-PE kábelová ohybná 025751 : FXKVS 63, čierna (6m/kus)	m	57,000	0,899	51,243
3	M	3456581251	Chránička PVC-U kábelová tuhá 001730 : KSR 63, čierna	m	3,000	2,266	6,798
4	K	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	70,000	1,377	96,390
5	K	210100004	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	kus	8,000	2,441	19,528
6	K	210190004	Montáž elektromerového rozvádzača 14RE	kus	1,000	107,415	107,415
7	M	C00403400	Rozvádzač elektromerový 14xRE 25A plast IP 43	ks	1,000	2 099,475	2 099,475
8	K	210810089	Montáž, kábel Cu 1kV voľne uložený CYKY 4x25, 3x25+16	m	60,000	1,384	83,040
9	M	341303M100	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x25	m	60,000	9,765	585,900

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

191,208

10	K	460200154	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.4	m	0,000	0,000	0,000
11	K	460420022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat	obsypový piesok	m3	5,775	25,300	146,108
12	K	460490011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	55,000	0,820	45,100
13	K	460560154	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.4	m	0,000	0,000	0,000
14	K	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr.4	m2	0,000	0,000	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 9 - SO 08 Priestor na uskladnenie odpadu

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 10. 2020

IČO: 52707687

IČO DPH:

IČO: 36737089

IČO DPH: SK2022317957

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

3 265,71

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

3 265,71

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

3 265,71

653,14

Cena s DPH

v EUR

3 918,85

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

ZBOR - STAV, s.r.o.

registrovaný sociálny partner

Lesná 10, 086 33 Zborov

IČO: 52 707 687 DIČ: 2121119757

IČ DPH: SK2121119757

Dátum a podpis: 08.03.2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 26.10.2020 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt: 9 - SO 08 Priestor na uskladnenie odpadu

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 1. 10. 2020

Objednávateľ: ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	3 265,71
HSV - Práce a dodávky HSV	303,15
1 - Zemné práce	0,00
5 - Komunikácie	209,91
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	93,24
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 962,56
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 962,56
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 265,71

ROZPOČET

Stavba:

Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.

Objekt:

9 - SO 08 Priestor na uskladnenie odpadu

Miesto:

Obec Zborov

Dátum:

1. 10. 2020

Objednávateľ:

ZBOR - STAV, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							3 265,706

Náklady z rozpočtu

303,151

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	0,000	0,000
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,000	0,000	0,000
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	0,000	0,000
4	K	167101102.S	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	0,000	0,000
5	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	0,000	0,000
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	0,000	0,000

209,909

5 - Komunikácie

7	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat	kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm	m3	1,920	26,500	50,880
8	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.1	kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm	m3	1,920	20,500	39,360
9	K	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.2	kameniva hrubého drveného veľ. 4-8 mm	m3	0,434	28,300	12,282
10	K	596911142.S	Ukladanie betonovej zamkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.3	piesok špárovací - šaštín fr. 0-2	m3	0,050	45,000	2,250
11	M	592460010200.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, farebná	m2	11,067	9,500	105,137

93,242

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.4	beton polosuchý C16/20	m3	0,800	74,700	59,760
13	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	17,170	1,950	33,482

0,000

99 - Presun hmôt HSV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,000	0,000	0,000

PSV - Práce a dodávky PSV

2 962,555

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 962,555

15	K	767914150	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.5	Príchytky na stĺp vrátane skrutky	ks	80,000	2,175	174,000
16	M	553510025200	Panel AXIS DR, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 2,2x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém,	ks	7,000	128,413	898,891
17	K	767916750	Osadenie stĺpika pre pletivé panelové ploty, s výškou do 2 m pripevnením zboku múrika	ks	0,000	0,000	0,000
0	M	mat.6	beton základový C16/20	m3	2,000	74,700	149,400
18	M	553510029800	stĺpik AXIS, výška 2 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	17,000	30,764	522,988
19	M	553510031000	Platňa pre stĺpik nasadzovacia na priskrutkovanie 138x126x5 mm - 3 otvory, pre panelový plotový systém	ks	17,000	29,575	502,775
20	K	767920010	Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	0,000	0,000	0,000
21	M	553510010540	branka ALLIX jednokrídlová, šxv 1,0x1,8 m, úprava Zn+PVC, výplň jokoľ 25x25 mm, farba RAL	ks	1,000	714,501	714,501
22	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000