

Zmluva o dielo

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: TIMEO, s. r. o.
Sídlo: Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany
IČO: 46 946 039
DIČ: 2023683112
IČ DPH: SK2023683112
Zápis: v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 27280/P
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: SK62 0900 0000 0050 6800 5708
Zastúpený: Jozef Vitovič, konateľ spoločnosti

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **obec Zborov**
Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov
IČO: 00322741
DIČ: 202062480
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s. Bratislava, pobočka Bardejov
Číslo účtu (IBAN): SK46 0200 0000 0000 0072 6522
Zastúpený: Mgr. Jánom Šurkalom, PhD., starostom obce

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je:

2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo – stavbu rekonštrukcia kuchyne (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie „Kultúrny dom – rekonštrukcia kuchyne“ (ďalej len „Projektová dokumentácia“), vypracovanej Ing. Petrom Holevom v auguste 2019.

- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.**
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „Práce navyše“).
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Keďže Objednávateľ má záujem financovať realizáciu Diela aj z rozpočtov Európskej únie, sa Zmluvné strany dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi, ktoré Objednávateľ zrealizuje neodkladne po tom, ako bude jeho žiadosť o finančný príspevok z rozpočtov Európskej únie na financovanie realizácie Diela schválená a Zmluva o NFP nadobudne účinnosť.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 6 mesiacov od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (pribežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu. Je však v takom prípade povinný zaplatiť Zhotoviteľovi časť ceny, ktorá pripadá na práce už vykonané.

4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletné zrealizovanie Diela je:.

Cena bez DPH	47 497,45 EUR
DPH	9 499,49 EUR
Cena s DPH	56 996,94 EUR

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán

oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke a kontrole vykonaných častí Diela. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.

- 5.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.7. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho častí, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.8. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.9. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.10. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.11. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.12. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že

vykonávané vždy **po dokončení a prevzatí časti Diela v rozsahu minimálne 30% Diela**, resp. po dokončení a prevzatí 30% Diela od predchádzajúcej fakturácie. Faktúry budú vystavované na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela. Vykonané Práce navyše pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Navyše prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.

- 4.3. **Lehota splatnosti faktúr je 30 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.4. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.5. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez väd.
- 4.6. V prípade omeškania s úhradou ceny diela je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi.

5. **ZHOTOVENIE DIELA**

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratím staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.5. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je

zaplatiť Objednávateľovi **zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny Diela** vrátane DPH **za každý začatý deň omeškania** s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď.).

- 7.2. **Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 60 dní**, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej ceny Diela vrátane DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď.). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevylučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 7.1.
- 7.3. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.4. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. **OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY (tzv. doložka plnenia zmluvy)**

- 8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).
- 8.2. V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).
- 8.3. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t. j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

9. **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 9.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je predmetom žiadosti o nenávratný finančný

Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.3. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.4. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY


- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný

príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje v prípade následného uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej len "Zmluva o NFP") strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s realizáciou Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP uzatvorenej medzi objednávateľom a Poľnohospodárskou platobnou agentúrou, a to oprávnenými osobami na výkon takej kontroly/auditu zo strany štátnych orgánov resp. nimi poverených osôb a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

- 9.3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 9.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 9.5. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že táto Zmluva nadobudne účinnosť len za podmienky, resp. až vtedy, keď nadobudne účinnosť Zmluva o NFP.
- 9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 9.7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

Za Zhotoviteľa:

V Prešove dňa 10.9.2019



Jozef Vitovič
konateľ spoločnosti

Za Objednávateľa:

V Zborove dňa

12-09-2019



Mgr. Ján Šurkala, PhD.
starosta obce

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 33
Stavba: Kultúrny dom _ rekonštrukcia kuchyne

JKSO:
Miesto: Zborov

KS:
Dátum: 10.9.2019

Objednávateľ:
Obec Zborov

IČO: 00322741

IČO DPH:

Zhotoviteľ:
TIMEO, s. r. o.

IČO: 46 946 039

IČO DPH: SK2023683112

Projektant:
Ing. Peter Holeva

IČO: 37796461

IČO DPH: SK1045023914

Spracovateľ:
Ing. Peter Hoeva

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				47 497,45
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				47 497,45
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	47 497,45	9 499,49
Cena s DPH			v EUR	56 996,94

Projektant

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Spracovateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 33

Stavba: Kultúrny dom _ rekonštrukcia kuchyne

Miesto: Zborov

Dátum: 10.09.2019

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant: Ing. Peter Holeva

Zhotoviteľ: TIMEO, s. r. o.

Spracovateľ Ing. Peter Hoeva

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	47 497,45	56 996,94
33	Kultúrny dom _ rekonštrukcia kuchyne	47 497,45	56 996,94
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		47 497,45	56 996,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom _ rekonštrukcia kuchyne

JKSO:

Miesto: Zborov

Objednávateľ:

Obec Zborov

Zhotoviteľ:

TIMEO, s. r. o.

Projektant:

Ing. Peter Holeva

Spracovateľ:

Ing. Peter Hoeva

Poznámka:

KS:

Dátum: 10.09.2019

IČO: 00322741

IČO DPH:

IČO: 46 946 039

IČO DPH: SK2023683112

IČO: 37796461

IČO DPH: SK1045023914

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

47 497,45

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

47 497,45

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

47 497,45

9 499,49

Cena s DPH

v EUR

56 996,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom _ rekonštrukcia kuchyne

Miesto: Zborov

Dátum: 10.09.2019

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant: Ing. Peter Holeva

Zhotoviteľ: TIMEO, s. r. o.

Spracovateľ: Ing. Peter Hoeva

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	47 497,45
HSV - Práce a dodávky HSV	13 718,63
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 474,05
4 - Vodorovné konštrukcie	19,04
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 968,31
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 079,23
99 - Presun hmôt HSV	1 178,00
PSV - Práce a dodávky PSV	18 255,23
713 - Izolácie tepelné	454,03
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	2 932,51
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 912,40
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	407,43
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	755,47
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	137,10
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	109,86
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	289,79
766 - Konštrukcie stolárske	1 923,88
771 - Podlahy z dlaždíc	1 536,69
781 - Obklady	6 796,07
M - Práce a dodávky M	9 363,60
21-M - Elektromontáže	7 563,60
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	1 800,00
OST - Ostatné	6 160,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	47 497,45

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom _ rekonštrukcia kuchyne

Miesto: Zborov

Dátum: 10.09.2019

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant: Ing. Peter Holeva

Zhotoviteľ: TIMEO, s. r. o.

Spracovateľ: Ing. Peter Hoeva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 497,453

HSV - Práce a dodávky HSV

13 718,625

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 474,046

1	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m ² v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú 1,5*2,1*0,4 -0,8*0,9*0,4 Súčet	m3	0,972	219,680	213,529
					1,260		
					-0,288		
					0,972		
2	K	317944313	Válcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č. 14 až 22 "HE 140 B" 0,0337*1,5*2 Súčet	t	0,101	892,340	90,126
					0,101		
					0,101		
3	M	134830000900	Tyč oceľová prierezu HE 140 B mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1 "HE 140 B" 0,0337*1,5*2 Súčet	t	0,111	856,000	95,016
					0,101		
					0,101		
4	K	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehlým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm 4*3	m	12,000	9,500	114,000
					12,000		
5	K	342241162	Priečky a múriky parapetné z tehlá dĺžky 290mm plných pátených P 15 hr. 140mm 0,6*2,0 (6,3+1,8+1,8+1,8)*3,0 -0,6*2,0 -0,8*2,0 (2,25+1,8)*3,0 -1,0*1,5 (1,2+1,5+1,2+1,5)*3,0 Súčet	m2	60,350	32,500	1 961,375
					1,200		
					35,100		
					-1,200		
					-1,600		
					12,150		
					-1,500		
					16,200		
					60,350		

4 - Vodorovné konštrukcie

19,040

6	K	413232211	Zamurovanie zhlaví akýmkoľvek pátenými tehliami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	ks	4,000	4,760	19,040
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 968,312

7	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií "Okna" 1,50*2,1*5 0,80*0,9 Súčet	m2	16,470	1,460	24,046
					15,750		
					0,720		
					16,470		
8	K	611421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvármicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových 11,945*4,0 Súčet	m2	47,780	10,500	501,690
					47,780		
					47,780		
9	K	612401918	Příplatok za navlhčenie nasiakavého povrchu pod omietky vnútorných stien a pilierov	m2	144,580	0,310	44,820

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			(11,60+2,70+0,30+1,55+9,10+1,80+2,25+0,15+2,15+1,7+2,8+2,70+6,20+1,50+1,40+4,90+1,40+1,40+1,40)*3,0		171,000		
			-1,5*1,8*5		-13,500		
			-0,8*0,9		-0,720		
			-1,0*1,5*4		-6,000		
			-0,8*2,0*2		-3,200		
			-0,9*2,0-0,6*2,0		-3,000		
			Súčet		144,580		
10	K	612460122	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m2	144,580	1,480	213,978
11	K	612460245	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 30 mm	m2	144,580	16,230	2 346,533
12	K	617421232	Vnút. omietka vápenná alebo vápennoc. svetlíkov, výtahových šachiet alebo nádržíek štuková hladená	m2	28,800	13,900	400,320
			(1,0*2+1,4*2)*3,0*2		28,800		
			Súčet		28,800		
13	K	632452292	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 60 mm	m2	36,750	39,100	1 436,925
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							5 079,231
14	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	m2	36,750	2,720	99,960
			"Ekonomat" 0,8*1,4		1,120		
			"Výklep vajec" 1,4*4,2		5,880		
			"Kuchyňa" 5,50*4,0+0,3*1,55+3,10*2,35		29,750		
			Súčet		36,750		
15	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	17,829	2,600	46,355
			(1,65+0,735+0,830+1,60+2,45+1,60+1,04)*1,80		17,829		
			Súčet		17,829		
16	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	0,280	91,840	25,715
			1,0*1,4*0,20		0,280		
			Súčet		0,280		
17	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	7,167	71,710	513,946
			11,945*4,0*0,15		7,167		
			Súčet		7,167		
18	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	47,780	3,500	167,230
			11,945*4,0		47,780		
			Súčet		47,780		
19	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	1,000	0,380	0,380
20	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	4,800	2,390	11,472
			0,9*2+1,5*2		4,800		
			Súčet		4,800		
21	K	968061125	Vyvesenie dreveného dvemého krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,620	0,620
22	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,200	20,340	24,408
			0,6*2,0		1,200		
23	K	968081113	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	1,000	0,760	0,760
24	K	968081115	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	7,200	4,790	34,488
			1,5*2+2,1*2		7,200		
25	K	971033641	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,540	46,110	24,899
			0,9*1,5*0,3		0,405		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			1,5*0,3*0,3		0,135		
			Súčet		0,540		
26	K	974031133	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	65,000	2,520	163,800
27	K	975053151	Viacradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov, do výšky podchytenia 3,50 m a zataženia nad 1500 kg/m2	m	2,000	19,820	39,640
28	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	104,124	2,720	283,217
			(11,945+4,0+11,945+4,2)*2,95		94,666		
			-1,5*2,1*6-0,9*2,0-0,6*2,0-0,8*2,0-0,9*1,5*2		-26,200		
			((1,65+0,735+0,830+1,60+2,45+1,60+1,04)*1,80)*2		35,658		
			Súčet		104,124		
29	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	104,124	3,610	375,888
			(11,945+4,0+11,945+4,2)*2,95		94,666		
			-1,5*2,1*6-0,9*2,0-0,6*2,0-0,8*2,0-0,9*1,5*2		-26,200		
			((1,65+0,735+0,830+1,60+2,45+1,60+1,04)*1,80)*2		35,658		
			Súčet		104,124		
30	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	36,743	9,440	346,854
31	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	36,743	12,330	453,041
32	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	367,430	0,390	143,298
33	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	36,743	9,530	350,161
34	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	367,430	1,070	393,150
35	K	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	36,743	43,000	1 579,949

99 - Presun hmôt HSV

1 177,996

36	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	31,976	33,170	1 060,644
37	K	999281196	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	31,976	2,220	70,987
38	K	999281199	Príplatok pre opravy a údržbu objektov vrátane plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	31,976	1,450	46,365

PSV - Práce a dodávky PSV

18 255,228

713 - Izolácie tepelné

454,026

39	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	36,750	0,770	28,298
40	M	283230011400	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, š. 2 m, pre podlahové vykurovanie, balenie 100 m2, UNIVENTA	m2	42,263	0,580	24,513
41	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	36,750	0,850	31,238
			"Ekonomat" 0,8*1,4		1,120		
			"Výklep vajec" 1,4*4,2		5,880		
			"Kuchyňa" 5,50*4,0+0,3*1,55+3,10*2,35		29,750		
			Súčet		36,750		
42	M	631440021600	Doska NOBASIL PTN 50x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ťažké plávajúce podlahy, KNAUF	m2	37,485	9,870	369,977

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

2 932,510

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	721 721170909	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110,114	kus	2,000	135,000	270,000
44	K	721 721170965	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	kus	2,000	125,000	250,000
45	K	721 721174025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	m	18,000	15,660	281,880
46	K	721 721174043	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	m	20,000	11,000	220,000
47	K	721 721174044	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 70	m	6,000	12,600	75,600
48	K	721 721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	10,000	2,830	28,300
49	K	721 721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	5,000	4,190	20,950
50	K	721 721211610	Montáž podlahového odtokového žlabu dl. 1000 mm pre montáž do stredu	kus	6,000	30,530	183,180
51	K	721 721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	3,000	10,500	31,500
52	M	MAT 552440000	Vpust podlahový DN 100	kus	3,000	12,000	36,000
53	K	721 721212114	Odtokový žlab dĺžky 1000 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	kus	6,000	165,000	990,000
54	K	721 721220801	Demontáž zápachových uzáverov DN 70	kus	4,000	4,070	16,280
55	K	721 721226322	Zápachová uzávierka pre umývadlá s prípojkou pre pračku alebo umývačku DN 40	kus	1,000	14,500	14,500
56	K	721 721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	44,000	0,780	34,320
57	K	721 721999904	Vnútorná kanalizácia HZS T4, demontáž, vyburanie kanalizačného potrubia	hod	6,000	30,000	180,000
58	K	721 721999905	Vnútorná kanalizácia HZS T5, búracie práce, preseky pre potrubie	hod	10,000	30,000	300,000

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 912,400

59	K	721 722131932	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 20	kus	4,000	11,330	45,320
60	K	721 722131933	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 25	kus	2,000	13,280	26,560
61	K	721 722174022	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	38,000	9,480	360,240
62	K	721 722174023	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	56,000	11,700	655,200
63	K	721 722174912	Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 20 mm	m	38,000	1,800	68,400
64	K	721 722174913	Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 25 mm	m	56,000	1,600	89,600
65	K	721 722181211	Ochrana vodovodného potrubia prílepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 6 mm DN do 22 mm	m	38,000	2,180	82,840
66	K	721 722181212	Ochrana vodovodného potrubia prílepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 6 mm DN do 32 mm	m	56,000	3,500	196,000
67	K	721 722190401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	kus	30,000	5,700	171,000
68	K	721 722213300.R	Montáž zariadenia pre úpravu vody DN 15	kus	2,000	16,500	33,000
69	K	721 722220152	Nástenka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	30,000	3,500	105,000
70	K	721 722220232	Prechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnútorným závitom	kus	6,000	5,950	35,700
71	K	721 722232043	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	10,000	6,500	65,000
72	K	721 722232044	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	4,000	8,750	35,000
73	K	721 722239101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	10,000	10,400	104,000
74	K	721 722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	4,000	11,240	44,960
75	K	721 722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	94,000	1,150	108,100
76	K	721 722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	94,000	0,920	86,480
77	K	721 722999904	Vnútorný vodovod HZS T4, demontáž, vyburanie vodovodného potrubia, armatur	hod	8,000	30,000	240,000
78	K	721 722999905	Vnútorný vodovod HZS T5, búracie práce, preseky pre potrubie	hod	12,000	30,000	360,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod							407,430
79	K	721 723120203	Potrúbie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20	m	2,000	15,950	31,900
80	K	721 723120204	Potrúbie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25	m	6,000	19,500	117,000
81	K	721 723150365	Chránička plyn. potrubia D 38/2.6	m	1,000	9,110	9,110
82	K	721 723190203	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	súbo r	2,000	47,300	94,600
83	K	721 723190915	Ópr. plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 32	kus	1,000	8,740	8,740
84	K	721 723231163	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ťažká rada	kus	2,000	9,200	18,400
85	K	721 723239102	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	kus	2,000	3,840	7,680
86	K	721 723999904	Vnútorný plynovod HZS T4, demontáž, vyburanie plynového potrubia	hod	2,000	30,000	60,000
87	K	721 723999906	Vnútorný plynovod HZS T6, revízia plynovodu	hod	3,000	20,000	60,000
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety							755,470
88	K	721 725312112	Montáž drezov ostatných rozmerov a typov	súbo r	9,000	16,500	148,500
89	K	721 725339101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbo r	2,000	22,500	45,000
90	K	721 725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbo r	22,000	5,740	126,280
91	M	MAT 551012560	Ventil rohový 1/2	kus	21,000	3,080	64,680
92	M	MAT 551012570	Ventil rohový 3/4	kus	1,000	11,110	11,110
93	K	721 725829801	Montáž batérie drezovej 1-pákovkej nástennej	súbo r	2,000	10,500	21,000
94	K	721 725829802	Montáž batérie drezovej 1-pákovkej do 1 otvoru	kus	10,000	11,500	115,000
95	K	721 725869204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	kus	10,000	4,390	43,900
96	K	721 725999904	Zariadenie predmety HZS T4, demontáž drezov, baterii, umyvadiel, sporákov	hod	12,000	15,000	180,000
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							137,100
97	K	731 733110803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	m	4,000	0,740	2,960
98	K	731 733111103	Potrúbie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	m	10,000	8,560	85,600
99	K	731 733113113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	kus	4,000	3,850	15,400
100	K	731 733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	m	10,000	0,430	4,300
101	K	731 733191913	Ópr. ocel. závit. potrubia, zaslepenie skov. zavarením DN 15	kus	4,000	3,630	14,520
102	K	731 733191923	Ópr. ocel. závit. potrubia, navarenie odbočky DN 15	kus	2,000	7,160	14,320
734 - Ústredné kúrenie - armatúry							109,860
103	K	731 734200821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	kus	6,000	2,630	15,780
104	K	731 734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	4,000	2,820	11,280
105	K	731 734221545	Ventil regul. závit. termost. priamy bez hlavice ovlád. jednoregulačný R 402 G 1/2	kus	2,000	22,000	44,000
106	M	MAT 5512E0861	Hlavica termostatická kvapalínová, klip-klap R470X001	kus	2,000	10,200	20,400
107	K	731 734261412	Skrutkovanie regulačné radiátorové rohové G 1/2 bez vypúšťania	kus	2,000	9,200	18,400
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							289,790
108	K	731 735151821	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 1500 mm	kus	3,000	3,910	11,730
109	K	731 735159639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm	kus	1,000	5,700	5,700
110	K	731 735159641	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvd. KORAD-21K Hdo900/Ldo2000mm	kus	1,000	6,200	6,200
111	M	MAT 4849D00933	Radiátor panelový oceľový KORAD 21K 600x1200 - 2146124013U	kus	1,000	108,350	108,350

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
112	M	MAT 4849D00969	Radiátor panelový oceľový KORAD 21K 900x1200 - 2149124013U	kus	1,000	157,810	157,810

766 - Konštrukcie stolárske

1 923,884

113	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) 0,8*2+0,9*2	m	3,400	11,310	38,454
114	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	3,570	1,650	5,891
115	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	3,570	0,660	2,356
116	M	611410001100	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 800x900 mm, izolačné dvojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil, AB TEAM	ks	1,000	129,600	129,600
117	K	766621402	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom 0,9*4+1,5*4	m	9,600	10,670	102,432
118	M	283290006700	Tesniaca fólia Winflex VARIO, š. 70 mm, dl. 40 m, s 20 mm, širokým samolepiacim pásikom pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	20,160	0,820	16,531
119	M	611410002000	Plastové okno jednokridlové výsuvné, vxš 1500x900 mm, izolačné dvojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil, AB TEAM	ks	2,000	243,000	486,000
120	K	766651101	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno kridlo, prieťah 0,6-1,2 m	ks	2,000	68,960	137,920
121	M	553310012800	Stavebné púzdro pre posuvné dvere STANDARD čistý prieťah 600 mm	ks	1,000	235,320	235,320
122	M	553310013000	Stavebné púzdro pre posuvné dvere STANDARD čistý prieťah 800 mm	ks	1,000	260,350	260,350
123	M	553420000200	Systém posuvných dverí - sada pojazdov	súb.	2,000	18,500	37,000
124	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	18,180	18,180
125	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, F&B, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	1,000	19,080	19,080
126	M	611610000400	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, SAPELI	ks	1,000	53,370	53,370
127	K	766664125	Montáž dverí drevených posuvných jednokridlových, posun do púzdra	ks	2,000	22,330	44,660
128	M	611610000400	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, SAPELI	ks	2,000	53,370	106,740
129	M	611610006300	Montážny materiál pre dvere, okná, SAPELI	eur	230,000	1,000	230,000

771 - Podlahy z dlaždíc

1 536,685

130	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm "Ekonomat" 0,8*1,4 "Výklep vajec" 1,4*4,2 "Kuchynka" 5,50*4,0+0,3*1,55+3,10*2,35 Súčet	m2	36,750 1,120 5,880 29,750 36,750	25,000	918,750
131	M	597740000700	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lxxhr 300x300x11 mm, jednofarebné	m2	37,485	15,330	574,645
132	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,100	3,900	43,290

781 - Obklady

6 796,073

133	K	781445107	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	144,580	25,000	3 614,500
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom.[EUR]
			(11,60+2,70+0,30+1,55+9,10+1,80+2,25+0,15+2,15+1,7+2,8+2,70+6,20+1,50+1,40+4,90+1,40+1,40+1,40)*3,0		171,000		
			-1,5*1,8*5		-13,500		
			-0,8*0,9		-0,720		
			-1,0*1,5*4		-6,000		
			-0,8*2,0*2		-3,200		
			-0,9*2,0-0,6*2,0		-3,000		
			Súčet		144,580		
134	M	597640001800	Obkladačky keramické CONCEPT, lxxvhr 298x598x10 mm, farba odsúhlasit' s investorom, RAKO	m2	147,472	20,770	3 062,993
135	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	53,900	2,200	118,580

M - Práce a dodávky M

9 363,600

21-M - Elektromontáže

7 563,600

136	K	Pol1	Kábel silový CYKY-J 5x50mm2	m	40,000	2,900	116,000
137	K	Pol2	Kábel silový CYKY-J 5x25mm2	m	20,000	2,360	47,200
138	K	Pol3	Kábel silový CYKY-J 5x10mm2	m	60,000	1,730	103,800
139	K	Pol4	Kábel silový CYKY-J 5x6mm2	m	40,000	1,410	56,400
140	K	Pol5	Kábel silový CYKY-J 5x4mm2	m	40,000	1,110	44,400
141	K	Pol6	Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm2	m	60,000	0,920	55,200
142	K	Pol7	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2	m	130,000	0,800	104,000
143	K	Pol8	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm2	m	80,000	0,710	56,800
144	K	Pol9	Kábel silový CHKE-R-J 3x1,5mm2	m	40,000	0,770	30,800
145	K	Pol10	Vodič CY 6mm2 ZŽ	m	130,000	0,590	76,700
146	K	Pol11	Trubka FXP 16	m	200,000	1,120	224,000
147	K	Pol12	Zásuvka 230V	ks	20,000	4,500	90,000
148	K	Pol13	Prepínač zapustený rad. 1	ks	4,000	3,100	12,400
149	K	Pol14	Prepínač zapustený rad. 5	ks	2,000	3,100	6,200
150	K	Pol15	Prepínač 400V pre zariadenia	ks	8,000	8,500	68,000
151	K	Pol16	svietidlo lineárne LED panel	ks	8,000	8,000	64,000
152	K	Pol17	svietidlo stropné LED	ks	4,000	8,000	32,000
153	K	Pol18	Svietidlo núdzové s piktogramom	ks	4,000	10,000	40,000
154	K	Pol19	Rozvádzač kuchyne	ks	1,000	50,000	50,000
155	K	Pol20	Úprava pôvodného rozvádzača	ks	1,000	50,000	50,000
156	M	Pol1	Kábel silový CYKY-J 5x50mm2	m	40,000	28,580	1 143,200
157	M	Pol2	Kábel silový CYKY-J 5x25mm2	m	20,000	10,820	216,400
158	M	Pol3	Kábel silový CYKY-J 5x10mm2	m	60,000	4,750	285,000
159	M	Pol4	Kábel silový CYKY-J 5x6mm2	m	40,000	2,770	110,800
160	M	Pol5	Kábel silový CYKY-J 5x4mm2	m	40,000	1,460	58,400
161	M	Pol6	Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm2	m	60,000	1,340	80,400
162	M	Pol7	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2	m	130,000	0,690	89,700
163	M	Pol8	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm2	m	80,000	0,420	33,600
164	M	Pol9	Kábel silový CHKE-R-J 3x1,5mm2	m	40,000	0,790	31,600
165	M	Pol10	Vodič CY 6mm2 ZŽ	m	130,000	0,540	70,200
166	M	Pol11	Trubka FXP 16	m	200,000	0,290	58,000
167	M	Pol12	Zásuvka 230V	ks	20,000	5,500	110,000
168	M	Pol13	Prepínač zapustený rad. 1	ks	4,000	4,800	19,200
169	M	Pol14	Prepínač zapustený rad. 5	ks	2,000	5,600	11,200
170	M	Pol15	Prepínač 400V pre zariadenia	ks	8,000	26,000	208,000
171	M	Pol16	svietidlo lineárne LED panel	ks	8,000	145,000	1 160,000
172	M	Pol17	svietidlo stropné LED	ks	4,000	75,000	300,000
173	M	Pol18	Svietidlo núdzové s piktogramom	ks	4,000	175,000	700,000
174	M	Pol19	Rozvádzač kuchyne	ks	1,000	1 250,000	1 250,000
175	M	Pol20	Úprava pôvodného rozvádzača	ks	1,000	300,000	300,000

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

1 800,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
176	K	330030138	Výťah nákladný elektrický MB 100 kg - 0.36 m/sec. 2 stanice - 2 nákladiská _ dodávka a montáž	ks	1,000	1 800,000	1 800,000

OST - Ostatné

6 160,000

177	K	Pol21	Revízia zariadenia	hod	40,000	25,000	1 000,000
178	K	Pol22	Drobné stavebné úpravy	hod	120,000	15,000	1 800,000
179	K	Pol23	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	80,000	15,000	1 200,000
180	K	Pol24	Prepojenie inštalácie	hod	48,000	15,000	720,000
181	K	Pol25	Pomocné a nevyšpecifikované práce	hod	56,000	15,000	840,000
182	K	Pol26	Prípojenie vodičov spájania a uzemnenia	hod	40,000	15,000	600,000

VP - Práce navyše

0,000

K							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000