

ZMLUVA O DIELO

je uzavretá podľa a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a
doplnkov, a zákona
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a doplnkov

Objednávateľ : **Obec Zborov**
Sídlo : Lesná 10, 086 33 Zborov
Statutárny orgán : Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta obce
IČO : 00322741
DIČ : 2020624804
Bankové spojenie : Prima Banka Slovensko, a. s.
IBAN : SK51 5600 0000 0036 0537 5001
Osoba poverená preberaním
prác a podpísaním zápisnice
o odovzdaní a prevzatí diela: Mgr. Ján Šurkala, PhD.
Telefón : +421948212206
E-mail : starosta@zborov.sk, jan.surkala@gmail.com

Zhotoviteľ: ZBOR - STAV, s. r. o., registrovaný sociálny podnik
Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov
Zapísaný v: Ob. R. Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 39233/P
Zastúpená: Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ
Telefón: +421908841027
E-mail: zborstavsro@gmail.com
IČO: 52707687
DIČ: 2121119715
IČ DPH: SK2121119715
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Číslo účtu: SK32 0200 0000 0042 0436 1551

Preambula

Zhotoviteľ bol vybraným uchádzačom na základe „*Vyhodnotenia výberu zhotoviteľa zo dňa 27.5.2021*“, pričom bol aplikovaný § 1 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa predmetný zákon nevzťahuje na „*civilnú zákazku alebo koncesiu zadávanú verejným obstarávateľom právnickej osoby, ktorá spĺňa tieto požiadavky:*

a) verejný obstarávateľ vykonáva nad právnickou osobou kontrolu obdobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami,

b) viac ako 80% činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poveril kontrolujúci verejný obstarávateľ alebo iné právnické osoby kontrolované týmto verejným obstarávateľom a

c) v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu“.

Nakoľko zhotoviteľ spĺňa všetky uvedené podmienky, bol uplatnený tento postup a bola mu pridelená zákazka „Bytový dom na Budovateľskej ulici“ priamym zadáním.

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „Bytový dom na Budovateľskej ulici“, ktorá bude zhotovená v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing. Pavlom Fottom, Fotta, s. r. o., Kobyly 150, 086 22 Kľušov - zodpovedný projektant. Projektová dokumentácia bola schválená:
 - a) územným rozhodnutím stavebného úradu obce Chmeľová č. 21-1/2021 zo dňa 19.3.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.4.2021,
 - b) rozhodnutím o odstránení stavby stavebného úradu obce Chmeľová č. 87-1/2021 zo dňa 6.4.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.4.2021,
 - c) stavebným povolením, ktoré vydal stavený úrad obce Chmeľová č. 114/2021 zo dňa 4.5.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.5.2021, (vzťahuje sa na bytový dom a prípojky)
 - d) stavebným povolením špeciálneho stavebného úradu obce Zborov č. 2337/316/2021-Sá zo dňa 21.5.2021, ktorým boli povolené spevnené plochy (vrátane parkoviska a verejného osvetlenia)

Predmetom zmluvy je taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby. V rámci daného bytového domu vznikne v zmysle vyššie citovaného projektu 13 bytových jednotiek.

2. Predmet stavby tvoria tieto stavebné objekty a prvky technickej vybavenosti v celkovej hodnote:

SO - 00 Búracie práce:	49 027,80- EUR
SO - 01 Bytový dom – vlastná stavba:	718 210,13 EUR
SO - 02.1 Parkovisko:	50 097,56 EUR
SO - 02.2 Osvetlenie parkoviska:	14 957,75 EUR
SO - 02.3 Chodníky:	15 921,57 EUR
SO - 02.4 Odstavné plochy:	14 708,31 EUR
SO - 03 Stojisko na odpad:	6 936,28 EUR
SO - 04.1 Odberné elektrické zariadenie	8 298,42 EUR
SO - 04.2 Vodovodná prípojka:	4 929,74 EUR
SO - 04.3 Kanalizačná prípojka:	1 508,27 EUR
SO - 04.4 Dažďová kanalizácia:	10 204,33 EUR
SO - 04.5 Prípojovací STL plynovod:	5 719,52 EUR

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa

podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve. Cena je konečná.

4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné.

II.

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe na základe „Vyhodnotenia výberu zhotoviteľa zo dňa 27.5.2021“, pričom bol aplikovaný § 1 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov a predstavuje bez DPH 818 654,24 EUR, DPH (10%) predstavuje sumu 80 528,31 EUR a cena predmetu zmluvy s DPH, ktorú sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť predstavuje sumu 900 519,67 EUR. Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou projektu. Cena je konečná a nie je možné ju meniť.
2. Fakturovať je možné aj jednotlivo za realizované stavebné práce po ich protokolárnom prebratí objednávateľom.
3. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané stavebné práce. Splatnosť faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi a to po protokolárnom prevzatí stavebných prác. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní prác vo forme protokolu.
4. Preddavok na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávateľa poskytovaný nebude.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený túto vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.

III.

Čas a miesto plnenia

1. Miestom plnenia je katastrálne územie Zborov, parcely č. C KN 234/5, C KN 234/2, C KN 234/4 a C KN 244/1.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy do 31.8.2023. Dodržiavanie termínu je podmienené poskytnutím súčinnosti Objednávateľa.
3. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s technickou správou, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je Zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť

objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

4. Dielo sa začne realizovať dňom odovzdania staveniska Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po výzve objednávateľa prevziať stavenisko.

IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
2. Práva a povinnosti Objednávateľa
 - a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
 - b) Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy.
 - c) Objednávateľ je tiež povinný informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
 - d) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. II., bod 1.
 - e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej správe, projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len Objednávateľ a to písomnou formou.
3. Práva a povinnosti Zhotoviteľa
 - a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
 - b) Zhotoviteľ zabezpečí záručný servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela.
 - c) Zhotoviteľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predehádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr v deň, ktorý predehádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa. Ďalej je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.

- d) V prípade, že subdodávateľ spĺňa definíčné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- e) Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu platné počas realizácie projektu najneskôr v deň prebratia staveniska. Výška poistenia je minimálne v hodnote ceny predmetu zmluvy s DPH podľa bodu II.1 Zmluvy.
- f) Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.
- g) Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u Stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť zápisy zástupca objednávateľa. Stavebný dozor a Autorský dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela.
- h) Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník Objednávateľovi a taktiež vzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa.
- i) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na požiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, výrobkov a vybavenia.
- j) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítat z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.
- k) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
- l) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú.
- m) Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.
- n) Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je

- Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa.
- o) V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.
 - p) Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude Zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej 2 (dvoch) pracovných dní.
 - q) Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku pri vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi Objednávateľovi.
 - r) Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončí realizáciu diela predčasne.
 - s) Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.
 - t) Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP.
 - u) Stavebný dozor objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa.
 - v) Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný Stavbyvedúci zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
 - w) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch zvolávaných Objednávateľom, s účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa.
 - x) Po skončení prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, upraviť ho na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Objednávateľa a to v lehote najneskôr do 10 dní od podpísania preberacieho protokolu resp. do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom, Objednávateľ má právo nechať Stavenisko vypratať prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
 - y) Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve prípadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na predchádzajúci pracovný deň.
 - z) Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady fotodokumentáciu realizácie predmetu zmluvy a túto odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní diela.

V. Zárka

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez väd a nedorobkov a trvá 5 (slovom: päť) rokov, s výnimkou častí diela, kde dodávateľ/zhotoviteľ týchto častí poskytujú kratšiu záručnú dobu. V takýchto prípadoch platia záručné doby poskytnuté dodávateľmi/zhotoviteľmi týchto častí, najmenej však 24 mesiacov. Záruka na všetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, že Objednávateľ si splní povinnosti vyplývajúce zo záručných listov, návodov na použitie, návodov na údržbu a servis a/alebo z príslušných technických špecifikácií. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade poruchy jednotlivých častí predmetu zmluvy, zabezpečí odstránenie poruchy do 3 dní od oznámenia poruchy.
3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na náklady Zhotoviteľa v lehote dohodnutej s Objednávateľom, najneskôr však do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní odo dňa písomnej reklamácie vady Objednávateľom Zhotoviteľovi.
4. Náhradu nákladov podľa bodov 4 a 5 tohto článku môže Objednávateľ vykonať vystavením faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto článku, pričom takáto faktúra je splatná do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia Zhotoviteľovi.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác diela v priebehu realizácie diela, ako aj v záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené chybným zaobchádzaním s dielom Objednávateľom po prevzatí diela.
6. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou Zhotoviteľovi.
7. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba.

VI.

Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotoviteľovi. Preukázateľnosť odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a na vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plnení je povinný riadiť sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami.
3. Pri plnení predmetu zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.
4. V prípade, že Zhotoviteľ nemôže plniť záväzky zmluvy a ukončenie realizácie stavebných prác podľa čl. I je ohrozené, je povinný o tom neodkladne informovať

Objednávateľa.

5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu výkonu prác zabezpečovať ich kontrolu.
6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na pracovisko Zhotoviteľa zásadne s jeho vedomím. O výsledku kontroly sa vyhotoví zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k predmetu zmluvy.
7. Objednávateľ je oprávnený pri hrubom porušení povinností Zhotoviteľ okamžite zastaviť výkon dodávania služby, nariadiť Zhotoviteľovi okamžité opustenie pracoviska, privolať orgány činné v trestnom konaní, nadriadených zástupcov objednávateľa, iné zložky štátnych orgánov (inšpektorát práce, úrad životného prostredia a pod.), písomne zachytiť priebeh porušenia výkonu dodania stavebných prác, žiadať písomné stanovisko Zhotoviteľa stavebných prác.
8. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, dané mu Objednávateľom na realizáciu stavebných prác, taktiež ak pri realizácii stavebných prác zistí skryté prekážky, znemožňujúce realizovanie stavebných prác dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
9. Ak Zhotoviteľ počas plnenia predmetu zmluvy spôsobí vlastným pričínením škodu na majetku Objednávateľa, prípadne iného susediaceho vlastníka, vzniknutú škodu nahradí v plnej výške.

VII.

Odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:
 - a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
 - b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej strany.
3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
 - i. Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi predmet zmluvy takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou,
 - ii. Kupujúci je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní,
 - iii. porušenie povinností Zhotoviteľa podľa bodu 4.3.e) tejto zmluvy,
 - iv. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN.
4. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
5. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od

konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, pandémie, atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

IX.

Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií

1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná strana povinná počas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skončení platnosti tejto zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takúto informáciu reprodukovat' ani poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Zmluvy.

Článok X.

Kontrola

1. Zhotoviteľ je povinný strieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ oprávnenými osobami, ktorými sú:
 - i. Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou.
 - ii. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby.
 - iii. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby.
 - iv. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
 - v. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až iv) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

XI.

Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1: Cenová a technická špecifikácia ponúkaného riešenia - Výkaz výmer
Príloha č. 2: Technická správa a Projektová dokumentácia
2. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni zverejnenia Zmluvy na webovom sídle

Objednávateľa.


3. Platnosť zmluvy skončí ukončením predmetu zmluvy.
4. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
6. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.
7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
8. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcoch zmluvných strán.
9. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch ako originál. Zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy, Objednávateľ 4 rovnopisy.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
11. Zmluva bola pred podpísaním nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

za Zhotoviteľa


za Objednávateľa

V Zborove dňa 27.5.2021

V Zborove dňa 27.5.2021



Mgr. Peter Hudák, PhD.
Konateľ



Mgr. Ján Šurkala, PhD.
starosta obce

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kod

Stavba: Bytový dom na Budovateľskej ulici

JKSO

Miesto Obec Zborov

KS

Datum: 7. 5. 2021

Objednávateľ

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

IČO:

IČ DPH

Zhotoviteľ

IČO

IČ DPH

Projektant

FOTTA s.r.o., Kobyly 150

IČO

IČ DPH

Spracovateľ

Milan Kapeč

IČO

IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH

818 654,24

	Sadzba dane	Základ dane	
DPH základná	20,00%	0,00	
znižena	10,00%	818 654,24	

Výška dane

0,00

81 865,42

Cena s DPH

v

EUR

900 519,66

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

27. 05. 2021

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis

27. 05. 2021

Pečiatka

Datum a podpis

27. 05. 2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód	0		
Stavba:	Bytový dom na Budovateľskej ulici		
Miesto	Obec Zborov	Datum:	7. 5. 2021
Objednavateľ	Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov	Projektant	FOTTA s.r.o. Kobyly 150
Zhotoviteľ		Spracovateľ	Milan Kapec

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		818 654,24	900 519,66
SO - 00	Buracie práce	44 570.73	49 027.80
SO - 01	Bytový dom - vlastná stavba	652 918.30	718 210.13
SC 01	Stavebná časť	487 618.99	536 380.89
SC 02	Zdravotechnika	32 326.21	35 558.83
SC 03	Plynofikácia OPZ	3 779.81	4 157.79
SC 04	Ústredné vykurovanie	47 806.63	52 587.29
SC 05	Vzduchotechnika	29 529.00	32 481.90
SC 06	Elektroinštalácia	51 857.66	57 043.43
SO - 02	Spevnené plochy	86 986.53	95 685.19
SO - 02.1	Parkovisko - komunikácia	45 543.24	50 097.56
SO - 02.2	Osvetlenie parkoviska	13 597.95	14 957.75
SO - 02.3	Chodníky	14 474.15	15 921.57
SO - 02.4	Odstavné plochy	13 371.19	14 708.31
SO - 03	Stojisko na nádoby na odpad	6 305.71	6 936.28
SO - 04	Inžinierske siete	27 872.97	30 660.27
D - 04.1	Odberné elektrické zariadenie	7 544.02	8 298.42
D - 04.2	Vodovodná prípojka	4 481.58	4 929.74
D - 04.3	Kanalizačná prípojka	1 371.15	1 508.27
D - 04.4	Dažďová kanalizácia	9 276.66	10 204.33
D - 04.5	Prípojovací STL PLynovod	5 199.56	5 719.52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom na Budovateľskej ulici

Objekt:

SO - 00 - Buracie práce

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

KS:

Dátum: 7. 5. 2021

Objednávateľ:

Obec Zborov, Lesná 10. 086 33 Zborov

IČO:

IČ DPH

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

FOTTA s r.o., Kobylky 150

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Milan Kapec

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 570,73

DPH základná

Základ dane

0.00

Sadzba dane

20.00%

Výška dane

0.00

znižená

44 570,73

10.00%

4 457,07

Cena s DPH

v EUR

49 027,80

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom na Budovateľskej ulici

Objekt:

SO - 00 - Buracie práce

Miesto:

Obec Zborov

Dátum:

7. 5. 2021

Objednávateľ:

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

Projektant:

FOTTA s.r.o., Kobyly
150

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Milan Kapec

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

44 570,73

HSV - Práce a dodávky HSV

38 034,91

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

37 976,57

99 - Presun hmôt HSV

58,34

PSV - Práce a dodávky PSV

6 535,82

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

6 535,82

ROZPOČET

Stavba:	Bytový dom na Budovateľskej ulici	Dátum:	7. 5. 2021
Objekt:	SO - 00 - Buracie práce	Projektant:	FOTTA s.r.o., Kobyly 150
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Milan Kapec

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 570,73

D	HSV	Práce a dodávky HSV					38 034,91
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					37 976,57
1	K	938907142 S	Odstránenie nanosu zo septiku hĺbky do 2 m	m3	39,424	42,48	1 674,73
2	K	961043111 S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom - 2,20000t	m3	45,036	63,20	2 846,28
3	K	962052211 S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného. -2,40000t	m3	28,728	76,60	2 200,56
4	K	963012520 S	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm. -1,60000t	m3	10,850	85,00	922,25
5	K	975022251 S	Podchytenie nadzákladného muriva drevenou výstuhou do v. 3 m pri hr. muriva do 450 mm a dĺžky podchytenia nad 3 do 5 m	m	11,000	80,00	880,00
6	K	975043121 S	Jednoradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov do v. 3,50 m a jeho zataženia nad 750 do 1000 kg/m	m	33,000	19,31	637,23
7	K	979083114 S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	565,028	4,16	2 350,52
8	K	979089012 S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17,01) ostatné	t	565,028	18,00	10 170,50
9	K	979093111 S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	565,028	0,44	248,61
10	K	981011416 S	Demolácia budov postupným rozoberaním z tehál, kameňa s podielom konštrukcie do 35% -0,68000t	m3	390,885	32,50	12 703,76
11	K	981331111 S	Demolácia vysokých komínov a veží z tehlového muriva vykonávaná postupným rozoberaním - 1,80000t	m3	60,766	55,00	3 342,13
D	99	Presun hmôt HSV					58,34
12	K	998981123 S	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	t	1,694	34,44	58,34
D	PSV	Práce a dodávky PSV					6 535,82
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					6 535,82
13	K	767392802 S	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných - 0,00700t	m2	204,828	5,00	1 024,14
14	K	767411801 S	Demontáž opláštenia z plechu na OK. -0,0110t	m2	275,220	5,45	1 499,95
15	K	767431805 S	Demontáž konštrukcie oceľovej haly	m2	480,048	8,20	3 936,39
16	K	998767201 S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	75,341	1,00	75,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom na Budovateľskej ulici

Objekt

SO - 01 - Bytový dom - vlastná stavba

Časť

SC 01 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

Zhotoviteľ:

Projektant:

FOTTA s r o Kobyly 150

Spracovateľ:

Milan Kapec

Poznámka:

KS:

Dátum: 7. 5. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

487 618,99

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
487 618,99

Sadzba dane
20,00%
10,00%

Výška dane
0,00
48 761,90

Cena s DPH

v EUR

536 380,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Bytový dom na Budovateľskej ulici
Objekt: SO - 01 - Bytový dom - vlastná stavba
Časť:

SC 01 - Stavebná časť

Miesto: Obec Zborov
Objednávateľ: Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov
Zhotoviteľ:

Dátum: 7. 5. 2021
Projektant: FOTTA s.r.o., Kobyly 150
Spracovateľ: Milan Kapec

Kód diel'a - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 487 618,99

HSV - Práce a dodávky HSV 312 389,34

1 - Zemné práce	9 539,86
2 - Zakladanie	26 482,2
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	75 471,39
4 - Vodorovné konštrukcie	105 549,25
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	87 661,91
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 815,45
99 - Presun hmôt HSV	1 869,20

PSV - Práce a dodávky PSV 175 229,65

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	8 161,08
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	276,51
713 - Izolácie tepelne	21 379,03
762 - Konštrukcie tesárske	16 624,87
763 - Konštrukcie - drevostavby	23 857,92
764 - Konštrukcie klampiarske	15 029,90
766 - Konštrukcie stolárske	34 965,21
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	12 593,57
771 - Podlahy z dlaždíc	10 307,88
775 - Podlahy vlysové a parketové	10 787,92
781 - Obklady	14 454,55
783 - Nátery	1 596,52
784 - Maľby	5 194,69

ROZPOČET

Stavba: Bytový dom na Budovateľskej ulici
 Objekt: SO - 01 - Bytový dom - vlastná stavba
 Časť: SC 01 - Stavebná časť

Miesto: Obec Zborov Dátum: 7. 5. 2021

Objednávateľ: Obec Zborov, Lesná 10. 086 33 Zborov Projektant: FOTTA s.r.o., Kobyly 150

Zhotoviteľ: Spracovateľ: Milan Kapec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							487 618,99
D		HSV	Práce a dodávky HSV				312 389,34
D	1		Zemné práce				9 539,86
1	K	131201102 S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. nad 100 do 1000 m3	m3	312,984	6,01	1 881,03
2	K	131201109 S	Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	93,895	0,86	80,75
3	K	132201101 S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn 3 do 100 m3	m3	8,643	30,12	260,33
4	K	132201109 S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,593	8,52	22,09
5	K	132201201 S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn 3 do 100m3	m3	90,961	10,00	909,61
6	K	132201209 S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení ryh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	27,288	1,02	27,83
7	K	132201401 S	Hĺbený výkop pod základmi s odhodením výkopku na vzdialenosť 3 m alebo naložením v hornine 3	m3	2,068	77,77	160,83
8	K	132211101 S	Hĺbenie ryh šírky do 600 mm v hornine tr 3 súdržných - ručným náradím	m3	2,762	68,67	189,67
9	K	132211119 S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení ryh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr 3	m3	0,829	13,73	11,38
10	K	132211121 S	Hĺbenie ryh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr 3 súdržných - ručným náradím	m3	10,956	40,00	438,24
11	K	132211139 S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení ryh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr 3	m3	3,287	10,00	32,87
12	K	162501102 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	640,602	2,90	1 857,75
13	K	167101101 S	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornin tr 1-4 do 100 m3	m3	640,602	4,20	2 690,53
14	K	171201201 S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	428,374	0,72	308,43
15	K	171209002 S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	356,641	0,00	0,00
16	K	174101002 S	Zasyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, ryh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	212,228	3,15	668,52
D	2		Zakladanie				26 482,28
17	K	215901101 S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	838,713	0,21	176,13
18	K	271533002 S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.8-32 mm	m3	35,213	35,00	1 232,46
19	K	271533003 S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16-125 mm	m3	116,748	35,00	4 086,18
20	K	271573001 S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	18,693	34,00	635,56
21	K	273321311 S	Beton základových dosiek železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	47,831	85,00	4 065,64
22	K	273351217 S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	15,140	14,66	221,95
23	K	273351218 S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	15,140	4,70	71,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	273362442 S	Vystuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	308.090	4.50	1 386.41
25	K	274271041 S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	3.819	150.00	572.85
26	K	274271051 S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	22.763	150.00	3 414.45
27	K	274313612 S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	105.003	85.00	8 925.26
28	K	274351217 S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	6.720	14.83	99.66
29	K	274351218 S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	6.720	4.78	32.12
30	K	274361821 S	Vystuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0.699	1 350.00	943.65
31	K	274361825 S	Vystuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0.506	800.00	404.80
32	K	279311115 S	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu zapaz. a debnenia prostým betonom tr. C 20/25	m3	2.140	100.00	214.00
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				75 471.39
33	K	311272051 S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	51.500	130.00	6 695.00
34	K	311272511	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Univerzal hr. 250 mm P3-450 PDK na MVC a maltu YTONG (250x249x599)	m3	4.095	130.00	532.35
35	K	311272513	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Univerzal hr. 375 mm P3-450 PDK na MVC a maltu YTONG (375x249x599)	m3	122.288	130.00	15 897.44
36	K	311272561	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Statik hr. 200 mm P4-550 na MVC a maltu YTONG (200x249x599)	m3	6.502	150.00	975.30
37	K	311272564	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Statik hr. 375 mm P4-550 PDK na MVC a maltu YTONG (375x249x499)	m3	67.824	150.00	10 173.60
38	K	311273119	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Standard hr. 375 mm P2-400 PDK na MVC a maltu YTONG (375x249x599)	m3	22.541	150.00	3 381.15
39	K	311273801	Murivo nosné (m3) z tvárnic SILKA hr. 200 mm S15-1800 PDK na MVC a maltu SILKA (200x199x333)	m3	14.622	180.00	2 631.96
40	K	311273802	Murivo nosné (m3) z tvárnic SILKA hr. 250 mm S20-2000 PDK na MVC a maltu SILKA (250x199x248)	m3	47.821	180.00	8 607.78
41	K	311361825 S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	1.146	800.00	916.80
42	K	314275007	Komínová zostava Schiedel ABSOLUT jednopriechodová DN 200/90° výšky 5 m	sub	1.000	1 500.00	1 500.00
43	K	317161312 S	Porobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	13.000	24.94	324.22
44	K	317161314 S	Porobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	34.000	34.45	1 171.30
45	K	317161511 S	Porobetónový preklad nosný šírky 200 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2.000	46.10	92.20
46	K	317161531 S	Porobetónový preklad nosný šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	24.000	57.18	1 372.32
47	K	317161571 S	Porobetónový preklad nosný šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4.000	82.67	330.68
48	K	317161573 S	Porobetónový preklad nosný šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	ks	7.000	111.78	782.46
49	K	317161575 S	Porobetónový preklad nosný šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm	ks	1.000	145.95	145.95
50	K	317161576 S	Porobetónový preklad nosný šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm	ks	26.000	140.00	3 640.00
51	K	317161713 S	Porobetónový armovaný UPA profil (stratené debnenie) výšky 249 mm, dĺžky 3000 mm, šírky 375 mm	ks	10.000	146.16	1 461.60
52	K	317321315 S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	1.650	113.16	186.71
53	K	317361821 S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0.213	1 582.57	337.09
54	K	331270101	Murivo pilierov z tvárnic YTONG P2-500 250x249x599 D 150 s betónovou výplňou C 25/30	m3	1.689	269.91	455.88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	331360111	Výstuž pre pilierové múrivo z tvárnic YTONG P2-500 250x249x599 D 150 s betonovou vyplňou z ocele B500 (10505)	t	0.162	863.56	139.90
56	K	342272021 S	Priečky z pórobetonových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 75 mm	m2	57.363	18.00	1 032.53
57	K	342272031 S	Priečky z pórobetonových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	109.968	21.00	2 309.33
58	K	342272051 S	Priečky z pórobetonových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	471.720	22.00	10 377.84
D	4		Vodorovné konštrukcie				105 549,25
59	K	411142020R1	Strop YTONG Klasik z nosníkov typu "A" a vložiek Ytong Klasik 200. P4-500, dĺžky od 1200 do 7800 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	1 041.400	65.00	67 691.00
60	K	411142090	Nadbetónavka stropu YTONG Klasik betónom C 20/25 hrúbky 50 mm	m2	1 041.400	6.43	6 695.20
61	K	411355321 S	Montáž debnenia čela dosky svorkou uložená na bet alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	m	108.260	5.84	632.24
62	K	411355331 S	Demontáž debnenia čela dosky svorkou uložená na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	m	108.260	4.00	439.54
63	K	411361821 S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	13.313	1 300.00	17 306.90
64	K	413321315 S	Beton nosníkov, železový tr. C 20/25	m3	1.873	100.00	187.30
65	K	413351107 S	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	20.768	16.83	349.53
66	K	413351108 S	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	20.768	4.60	95.53
67	K	413351213 S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zataženia do 10 kPa - zhotovenie	m2	4.163	18.68	77.76
68	K	413351214 S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zataženia do 10 kPa - odstránenie	m2	4.163	5.07	21.11
69	K	413361821 S	Výstuž nosníkov a trámov bez rozdielu tvaru a uloženia, B500 (10505)	t	0.188	1 300.00	244.40
70	K	417270379	Vencovka YTONG 125x599x199 P4-500	m	280.200	8.00	2 241.60
71	K	417321414 S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	13.895	95.00	1 320.03
72	K	417351115 S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	92.552	9.73	900.53
73	K	417351116 S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	92.552	3.46	320.23
74	K	417361821 S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1.877	1 300.00	2 440.10
75	K	417391151 S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betonovaním extrudovaným polystyrenom	m2	193.918	3.11	603.08
76	M	283750000400 S	Doska XPS hr. 20 mm	m2	21.475	4.00	85.90
77	M	283750000800 S	Doska XPS hr. 60 mm	m2	27.115	10.00	271.15
78	M	283720006500 S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 70 kPa	m2	155.024	5.00	775.12
79	K	430321315 S	Schodiskové konštrukcie beton železový tr. C 20/25	m3	5.974	105.00	627.27
80	K	430361821 S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0.368	1 400.00	515.20
81	K	431351121 S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	31.235	25.45	794.93
82	K	431351122 S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	31.235	4.96	154.93
83	K	434351141 S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	39.339	15.54	611.33
84	K	434351142 S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	39.339	3.72	146.34
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				87 661,91
85	K	612460124 S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky	m2	2 506.067	1.50	3 759.10
86	K	612460385 S	Vnútorná omietka stien sadrová (jemná), hr. do 5 mm	m2	2 001.192	7.50	15 008.94
87	K	612481119 S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	2 506.067	4.00	10 024.27
88	K	621460124 S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov penetráciou pod omietky a nátery	m2	127.874	1.50	191.81

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	621461032 S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikátová roztieraná hr 1.5 mm	m2	127.874	8.00	1 022.99
90	K	622460124 S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a naterý	m2	700.891	1.50	1 051.34
91	K	622461032 S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná hr 1.5 mm	m2	681.043	8.00	5 448.34
92	K	622461261 S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	19.848	20.00	396.96
93	K	625250543 S	Kontaktný zatepľovací systém šablónu XPS hr 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	45.042	25.00	1 126.05
94	K	625250556 S	Kontaktný zatepľovací systém steny XPS hr 180 mm skrutkovacie kotvy, štitová stena	m2	17.140	40.00	685.60
95	K	625250584 S1	Kontaktný zatepľovací systém stropu balkónovej časti XPS hr 60 mm, zatlkacie kotvy	m2	82.832	26.00	2 153.63
96	K	625250593 S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr 150 mm, zatlkacie kotvy	m2	76.220	45.00	3 429.90
97	K	625250741 S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr 160 mm, zatlkacie kotvy	m2	578.613	42.00	24 301.75
98	K	625250762 S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr 30 mm	m2	85.290	30.00	2 558.70
99	K	632452221 S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr 55 mm	m2	10.600	12.00	127.20
100	K	632452223 S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr 60 mm	m2	582.340	12.00	6 988.08
101	K	632452252 S	Cementový poter (vhodný aj ako spadový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr 65 mm	m2	44.700	12.00	536.40
102	K	632452255 S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr 55 mm	m2	101.500	12.00	1 218.00
103	K	632452257 S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr 60 mm	m2	140.789	12.00	1 689.47
104	K	632452613 S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr 5 mm	m2	100.000	7.27	727.00
105	K	642942111 S	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu plochy otvoru do 2.5 m2	ks	71.000	20.00	1 420.00
106	M	553310008500	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 700x1970	ks	34.000	24.00	816.00
107	M	553310008700	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970	ks	19.000	24.50	465.50
108	M	553310008900	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970	ks	3.000	25.00	75.00
109	M	553310010314	Zárubňa požiarne oceľová, bezpečnostná MRB šxvxhr 900x1970	ks	15.000	100.00	1 500.00
110	K	648991113 S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt š. nad 200 mm	m	83.450	5.00	417.25
111	M	611560000300 S	Parapetná doska plastová, komôrková vnútorná	m	83.450	6.00	500.70
112	M	611560000800 S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	ks	43.000	0.51	21.93
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 815.45
113	K	941942002 S	Montáž lešenia ramového systémového s podlahami šírky do 0.75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	813.248	1.50	1 219.8
114	K	941942802 S	Demontáž lešenia ramového systémového s podlahami šírky do 0.75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	813.248	1.00	813.25
115	K	941942902 S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia ramového systémového šírky do 0.75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	813.248	1.00	813.25
116	K	941955001 S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy do 1.20 m	m2	527.090	1.00	527.09
117	K	953945315 S	Hliníkový soklový profil šírky 163 mm	m	63.600	5.00	318.00
118	K	953946201 S1	Systémový priamy balkónový odkvapový profil (hliníkový)	m	35.400	25.00	885.00
119	K	953995406 S	Okenný a dverový začistovací profil	m	255.150	2.00	510.30
120	K	953995421 S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	485.790	1.50	728.69
D	99		Presun hmôt HSV				1 869.20
121	K	998011002 S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehlí, tvárnic z kovu výšky do 12 m	t	1 869.195	1.00	1 869.20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				175 229.65
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				8 161.08
122	K	711111001 S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	308.090	0.22	67.78
123	M	246170000900 S	Lak asfaltový penetračný	t	0.092	1 939.41	178.43

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
124	K	711112001 S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvisia penetračným náterom za studena	m2	108 726	0.27	29.36
125	M	246170000900 S	Lak asfaltový penetračný	t	0 038	1 939.41	73.70
126	K	711141559 S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovna NAIP pritavením	m2	616 180	2.50	1 540.45
127	M	628310001000	Pás asfaltový V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	708.607	3.00	2 125.82
128	K	711142559 S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvisla NAIP pritavením	m2	217.450	2.50	543.63
129	M	628310001000	Pás asfaltový V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	260.940	3.00	782.82
130	K	711210100 S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interieri na ploche vodorovnej	m2	64.050	2.00	128.10
131	M	245610000400 S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice. (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	70.455	3.00	211.37
132	M	247710007700 S	Pás tesniaci š. 120 mm. na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácii	m	25.620	1.00	25.62
133	K	711210110 S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interieri na ploche zvislej	m2	319.775	2.00	639.55
134	M	245610000400 S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice. (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	351.753	3.00	1 055.26
135	M	247710007700 S	Pás tesniaci š. 120 mm. na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácii	m	127.910	1.00	127.91
136	K	711210200 S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	44.700	3.00	134.10
137	M	245650000400 S	Stierka hydroizolačná na báze cementu	kg	125.160	3.00	375.48
138	M	247710007700 S	Pás tesniaci š. 120 mm. na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácii	m	17.880	1.00	17.88
139	K	998711201 S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	103.819	1.00	103.82
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				276.51
140	K	712290010 S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	9.600	0.79	7.58
141	M	283230007300 S	Parotesná fólia hr. 0.15 mm. š. 2 m	m2	11 040	0.61	6.73
142	K	712370070 S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	17.088	4.84	82.71
143	M	283220002000 S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1.5 mm izolácia plochých striech	m2	19.651	6.25	122.82
144	M	311970001500 S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	54.000	0.91	49.14
145	K	998712202 S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2.690	2.80	7.53
D 713			Izolácie tepelné				21 379.03
146	K	713111125 S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou spodkom prilepením	m2	115.080	2.00	230.16
147	M	631440040502	Doska ISOVER TOP V FINAL 6. 60x600x1200 mm izolácia stropov	m2	117.382	3.00	352.15
148	K	7131111R1 S	Montáž a dodávka tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou ISOVER STEP CROSS 30 hr. 300 mm	m2	184.000	40.00	7 360.00
149	K	713120010 S	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	590.860	0.78	460.87
150	M	283230003000	Fólia separačná rastrovaná LDPE IVAR-FR. hr. 0.2 mm. š. 1.2 m pre podlahové vykurovanie	ks	679.489	0.50	339.74
151	K	713122111 S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom. kladeným voľne v jednej vrstve	m2	979.019	0.94	920.28
152	M	283750001900 S	Doska XPS hr. 60 mm. zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech	m2	46.506	10.00	465.06
153	M	283760000400	Doska EPS Neofloor 100 hr. 30 mm. sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh. ISOVER	m2	129.842	3.00	389.53
154	M	283760000900	Doska EPS Neofloor 100 hr. 80 mm. sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh. ISOVER	m2	204.602	8.00	1 636.82
155	M	283760001100	Doska EPS Neofloor 100 hr. 120 mm. sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh. ISOVER	m2	8.558	12.00	102.70
156	M	631440021000	Doska ISOVER T-N 3. 30x600x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre ťažké plávajúce podlahy	m2	613.196	3.50	2 146.19
157	K	713131135 S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou. vloženie voľne v dvoch vrstvách	m2	15.870	2.63	41.74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
158	M	631640001100 S	Pás zo sklenej vlny hr. 120 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	16.187	4.00	64.75
159	M	631640001300 S	Pás zo sklenej vlny hr. 160 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	16.187	5.50	89.03
160	K	713141151 S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	9.600	1.22	11.71
161	M	631440033400 S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	9.792	18.00	176.26
162	K	713161530 S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytena nabitím a vyvražaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	278.529	6.00	1 671.17
163	M	631640001300 S	Pás zo sklenej vlny hr. 160 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	94.700	16.00	1 515.20
164	M	631640000400 S	Doska zo sklenej vlny hr. 100 mm, pre šikmé strechy a odvetrané fasády	m2	94.700	10.00	947.00
165	M	631640000500 S	Doska zo sklenej vlny hr. 120 mm, pre šikmé strechy a odvetrané fasády	m2	94.700	12.00	1 136.40
166	K	713530030 S	Tmelenie š/h 30x15 mm v požiarnych dilatáciách konštrukciách silikónovým protipožiarnym tmeľom EI90-180 vyplň TI	m	28.800	10.42	300.10
167	M	449410002710 S	Protipožiarny silikónový tmeľ, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarnych spojov a prestupov potrubí	ks	41.760	10.00	417.60
168	M	631450000500 S	Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch	m2	0.864	10.00	8.64
169	K	998713202 S	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	595.932	1.00	595.93
	D	762	Konštrukcie tesárske				16 624.87
170	K	762131124 S	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na zraz	m2	15.870	2.19	34.76
171	M	605110000100 S	Dosky - dodávka	m3	0.419	176.71	74.04
172	K	762313113 S	Montáž ocelových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm	ks	38.000	2.57	97.66
173	M	311720000900 S	Tyč závitová M 16 mm s podložkou a maticou	ks	38.000	2.50	95.00
174	K	762331812 S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0.01400 t	m	145.000	2.00	290.00
175	K	762333110 S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	m	309.950	5.00	1 549.75
176	K	762333120 S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120 - 224 cm2	m	717.760	6.00	4 306.56
177	K	762333130 S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224 - 288 cm2	m	118.250	8.00	946.00
178	K	762333140 S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 288 - 450 cm2	m	79.000	12.35	975.65
179	M	605120002900 S	Hranoly - dodávka	m3	20.372	220.00	4 481.84
180	K	762341031 S	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre všetky druhy striech	m2	10.861	13.09	142.17
181	M	605110006500 S	Dosky - dodávka	m3	0.287	200.00	57.40
182	K	762341202 S	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	1 380.000	0.85	1 173.00
183	M	605120002800 S	Laty - dodávka	m3	2.663	200.00	532.60
184	K	762341252 S	Montáž kontralat pre sklon od 22° do 35°	m	539.860	1.13	610.04
185	M	605120002801 S	Kontralaty - dodávka	m3	1.485	220.00	326.70
186	K	762342811 S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0.22 m -0.00700 t	m2	38.000	1.00	38.00
187	K	762395000 S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	24.807	28.10	697.08
188	K	998762202 S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	196.621	1.00	196.62
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				23 857.92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
189	K	763116521 S	Priečka SDK hr. 265 mm, kca 2xCW+2xUW 100, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm, TI 2x120 mm	m2	56 000	50,00	2 800,00
190	K	763126621 S	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, na ocelevej konštrukcii CD+UD, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm, TI 50 mm	m2	15 870	34,23	543,23
191	K	763160001 S	Podkrovie SDK na ocelevej konštrukcii CD+UD a krokrových zavesoch, doska standardná A 12,5 mm	m2	640 090	20,00	12 801,80
192	K	763160002 S	Podkrovie SDK na ocelevej konštrukcii CD+UD a krokrových zavesoch, doska protipožiarna DF 12,5 mm	m2	283 900	20,00	5 678,00
193	K	763160003 S	Podkrovie SDK na ocelevej konštrukcii CD+UD a krokrových zavesoch, doska impregnovaná H2 12,5 mm	m2	58 650	21,00	1 231,65
194	K	763170044 S	Revizné dverka vyvesné 600x600 mm	ks	13 000	35,00	455,00
195	K	998763403 S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	290 200	1,20	348,24
D		764	Konštrukcie klampiarske				15 029,90
196	K	764171102 S	Krytina skridloplech pozink farebný veľkoformátová, sklon strechy nad 30° do 45°	m2	400 000	16,00	6 400,00
197	K	764171232 S	Zaveterná lišta pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy 30° od 45°	m	17 100	8,52	145,69
198	K	764171242 S	Úžľabie s tesnením pozink farebný, r.š. do 500 mm, sklon strechy od 30° do 45°	m	14 510	17,13	248,56
199	K	764171245 S	Lemovanie muru bočné pozink farebný, r.š. do 310 mm, sklon strechy 30° od 45°	m	13 380	7,50	100,35
200	K	764171255 S	Hrebenáč obľý s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy od 30° od 45°	m	35 370	19,39	685,82
201	K	764171258 S	Nárožie obľé s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy od 30° od 45°	m	9 250	22,57	208,77
202	K	764171261 S	Čelo hrebenáča - štít pozink farebný, sklon strechy od 30° do 45°	ks	2 000	6,14	12,28
203	K	764171264 S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy od 30° do 45°	m	50 715	6,21	314,94
204	K	764171271 S	Lemovanie komína na ploche z PZf plechu	m2	1 212	56,33	68,27
205	K	764172097 S	Spoj hrebena tvaru Y pozink farebný, sklon strechy od 30° do 45°	ks	1 000	21,04	21,04
206	K	764172129 S	Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy od 30° do 45°	m	50 715	20,00	1 014,30
207	K	764173262 S	Ukončenie hrebenáča - nárožie pozink farebný, sklon strechy od 30° do 45°	ks	1 000	18,50	18,50
208	K	764173711 S	Ochranná vetracia mriežka proti hmyzu, šírky 80 mm	m	50 715	2,44	123,74
209	K	764312822 S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabulí 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	38 000	1,72	65,36
210	K	764711116 S	Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný	m	83 450	12,00	1 001,40
211	K	764731115 S	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 500 mm	m	7 200	29,26	210,67
212	K	764731119 S	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 1000 mm	m	12 000	41,14	493,68
213	K	764751112 S	Zvodová rura kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	63 600	28,06	1 784,62
214	K	764761121 S	Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 250 mm	m	5 600	20,00	112,00
215	K	764761122 S	Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 360 mm	m	54 200	21,00	1 138,20
216	K	764900002 S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	360 000	1,83	658,80
217	K	998764202 S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	202 910	1,00	202,91
D		766	Konštrukcie stolárske				34 965,21
218	K	766231001 S	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1 000	25,00	25,00
219	M	612330000700 S	Schody stropné sklápacie skladacie zateplené 600x1200 mm s požiarou odolnosťou	ks	1 000	110,00	110,00
220	K	766621400 S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	320 200	8,00	2 561,60

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
221	M	283290005900 S	Tesniaca paropriepustná fólia polymer-flisová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného ramu a muriva z exteriéru	m	336,210	0,76	255,52
222	M	283290006200 S	Tesniaca paropriepustná fólia polymer-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného ramu a muriva z interiéru	m	336,210	0,66	221,90
223	M	611410000101 S	Plastové okno fixné, vxš 2375x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, ozn. O1F	ks	1,000	480,00	480,00
224	M	611410000102 S	Plastové okno fixné, vxš 2375x2000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, ozn. O2F	ks	1,000	620,00	620,00
225	M	611410000103 S	Plastové francúzske okno, otváracie sklopné so stredovým stĺpikom, vxš 2375x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, ozn. O1	ks	2,000	720,00	1 440,00
226	M	611410000104 S	Plastové francúzske okno, otváracie sklopné so stredovým stĺpikom, vxš 2375x2000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, ozn. O2	ks	2,000	835,00	1 670,00
227	M	611410006500 S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 875x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, ozn. O3	ks	3,000	155,18	465,54
228	M	611410010300 S	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1550x2000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, ozn. O4	ks	1,000	240,00	240,00
229	M	611410010301 S	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1575x2000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, ozn. O5	ks	12,000	245,00	2 940,00
230	M	611410010303 S	Plastové balkónové okno OS+fix, vxš 2375x2500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, ozn. O6	ks	9,000	850,00	7 650,00
231	M	611410007300 S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1575x1000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, ozn. O7	ks	1,000	178,00	178,00
232	M	611410007601 S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 2375x1000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, ozn. O8	ks	2,000	340,00	680,00
233	M	611410007602 S	Plastové francúzske okno, otváracie sklopné bez stredového stĺpika, vxš 2375x2000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, ozn. O9	ks	3,000	750,00	2 250,00
234	M	611410006801 S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 750x2000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, ozn. O13	ks	5,000	180,00	900,00
235	M	611410006302 S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 750x950 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, ozn. O14	ks	1,000	110,00	110,00
236	K	766661422 S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	13,000	28,02	364,26
237	M	611720000100 S	Dvere do bytu vstupné bezpečnostné plné, šírka 900 mm, EI/EW30+K3	ks	13,000	224,64	2 920,32
238	K	766662112 S	Montáž dverového kridla otočného jednokridloveho poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	58,000	18,63	1 080,54
239	M	549150000600 S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	58,000	16,08	932,64
240	M	611610000401 S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 800 mm, plné, ozn. D4, D5	ks	4,000	70,37	281,48
241	M	611610000402 S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 800 mm, presklenné, ozn. D 06	ks	15,000	93,65	1 404,75
242	M	611610000403 S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 700 mm, plné, ozn. D 07	ks	21,000	65,42	1 373,82
243	M	611610000404 S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 900 mm, plné, požiarne EW 45 D1-C, ozn. D 09	ks	2,000	235,64	471,28
244	M	611610000405 S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 900 mm, plné, ozn. D 10	ks	2,000	101,23	202,46
245	M	611610000406 S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 700 mm, plné, ozn. D 11	ks	13,000	62,30	809,90
246	M	611610000407 S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 900 mm, plné, s vetracou mriežkou v hornej a dolnej časti, ozn. D 12	ks	1,000	105,38	105,38
247	K	766671000	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 66x118 cm F 06 so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	1,000	80,35	80,35
248	M	611310004600	Strešné okno drevené kývné VELUX GZL 1051 FK06 šxv 660x1180 mm s madlom	ks	1,000	228,21	228,21
249	M	611380003000	Lemovanie hliníkové VELUX EDW FK06, šxv 660x1180 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	1,000	76,08	76,08
250	M	611380006400	Zatepľovacia sada VELUX BDX 2000 FK06, šxv 660x1180 mm	ks	1,000	49,34	49,34
251	M	611380008300	Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX FK06, šxv 660x1180 mm	ks	1,000	20,87	20,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
252	K	766671002	Montaz okna strešneho VELUX veľkosť okna 78x118 cm M 06 so zatepľovacou sadou parozábranou a lemovaním	ks	2.000	82.34	164.68
253	M	611310004800	Strešné okno drevené kypné VELUX GZL 1051 MK06 šxv 780x1180 mm s madlom	ks	2.000	240.07	480.14
254	M	611380003300	Lemovanie hliníkové VELUX EDW MK06 šxv 780x1180 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	2.000	78.60	157.20
255	M	611380006700	Zatepľovacia sada VELUX BDX 2000 MK06 šxv 780x1180 mm	ks	2.000	53.52	107.04
256	M	611380008600	Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX MK06 šxv 780x1180 mm	ks	2.000	23.38	46.76
257	K	766671003	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x140 cm M 08 so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	1.000	60.00	60.00
258	M	611310004900	Strešné okno drevené kypné VELUX GZL 1051 MK08 šxv 780x1400 mm s madlom	ks	1.000	257.00	257.00
259	M	611380003400	Lemovanie hliníkové VELUX EDW MK08 šxv 780x1400 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	1.000	82.77	82.77
260	M	611380006800	Zatepľovacia sada VELUX BDX 2000 MK08 šxv 780x1400 mm	ks	1.000	56.88	56.88
261	M	611380008700	Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX MK08 šxv 780x1400 mm	ks	1.000	24.22	24.22
262	K	998766202 S	Presun nmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	411.597	0.80	329.28
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				12 593.57
263	K	767163005 S	Montáž zábradlia ocelového na balkóny vertikálna výplň kotvenie do podlahy	m	43.200	15.00	648.00
264	M	553520002200 S	Zábradlie na balkóny a lodžie vertikálna výplň ocelové výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy exteriérové	m	43.200	55.00	2 376.00
265	K	767163060 S	Montáž zábradlia ocelového na francúzske okná, výplň rebrovanie, kotvenie do fasády	m	11.700	25.00	292.50
266	M	553520003300 S	Zábradlie ocelové na francúzske okná, vertikálna výplň rebrovanie výška do 1200 mm, kotvenie do fasády exteriérové	m	11.700	75.00	877.50
267	K	767230000 S	Montáž zábradlia ocelového na schody výplň rebrovanie	m	20.600	20.00	412.00
268	M	553520001400 S	Zábradlie ocelové na schody, vertikálna výplň, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, vhodné do interieru aj exteriéru	m	20.600	60.00	1 236.00
269	K	767230060 S2	Montáž a dodávka zábradlia ocelového	m	3.120	116.34	362.98
270	K	767310110 S	Montáž vylezu do šikmej strechy so zatepľovacou sadou a lemovaním pre vykurované priestory	ks	1.000	87.36	87.36
271	M	611330000300	Strešný výlez plastový VELUX GXU FK06 šxv 660x1180 mm pre šikmú strechu, pre izolované vykurované priestory	ks	1.000	620.00	620.00
272	M	611380003000	Lemovanie hliníkové VELUX EDW FK06 šxv 660x1180 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	1.000	60.00	60.00
273	M	611380006400	Zatepľovacia sada VELUX BDX 2000 FK06 šxv 660x1180 mm	ks	1.000	40.00	40.00
274	K	767640010 S	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	16.550	20.67	342.09
275	M	283290005900 S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová š 90 mm, dl 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	17.378	0.76	13.21
276	M	283290006200 S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymer-flisová š 70 mm, dl 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	17.378	0.66	11.47
277	M	553410041002 S	Dvere hliníkové hlavný vstup, otváracie jednokridlové, 1525x2475 mm, trojkomorové, izolačné trojsklo, bočný svetlík vyplnený zatepleným schránkovým panelom so zvončekom, ozn. D1	ks	1.000	2 500.00	2 500.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
278	M	553410041003 S	Interierové dvere hliníkové do zádveria, otvárate jednodokľové 1800x2475 mm, trojkomorové, izolačné dvojsklo, bočný svetlík a samozatvárač, ozn. D2	ks	1.000	1 850,00	1 850,00
279	K	767821002 S	Montáž poštovej schránky zamurovanej	ks	13.000	18,28	237,64
280	M	553430007559 S	Zostava schránok obojstranných na zamurovanie, atyp. Al predný panel hr. 3 mm	ks	13.000	35,13	456,69
281	K	998767202 S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	154.661	1,10	170,13
	D	771	Podlahy z dlaždíc				10 307,88
282	K	771275107 S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu	m2	39.339	18,00	708,10
283	M	597740001700 S	Dlaždice keramické, dodávka	m2	112.102	10,00	1 121,02
284	K	771415004 S	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu	m	142.040	2,92	414,76
285	K	771415064 S	Montáž soklikov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu	m	82.893	3,62	300,07
286	K	771576109 S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného	m2	270.349	16,00	4 325,58
287	M	597740001910 S	Dlaždice keramické, dodávka	m2	151.429	10,00	1 514,29
288	M	597740000100 S	Dlaždice keramické, dodávka P14	m2	141.784	10,00	1 417,84
289	K	998771202 S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	129.800	3,90	506,21
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				10 787,92
290	K	775413120 S	Montáž podlahových soklikov alebo list obvodových skrutkovaním	m	580.510	1,50	870,77
291	M	611990004200 S	Lišta soklová	m	586.315	2,53	1 483,38
292	K	775550110 S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet click spoj, položená voľne	m2	604.180	4,00	2 416,72
293	M	611980003065 S	Podlaha laminátová, hrúbka 12 mm	m2	616.264	8,50	5 238,24
294	K	775592110 S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	604.180	0,50	302,09
295	M	283230008500 S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm	m2	622.305	0,50	311,15
296	K	998775202 S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	165.568	1,00	165,57
	D	781	Obklady				14 454,55
297	K	781445017 S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	504.875	16,00	8 078,00
298	M	597640000700 S	Obkladačky keramické glazované, dodávka	m2	514.973	12,00	6 179,68
299	K	998781202 S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	196.866	1,00	196,8
	D	783	Nátery				1 596,52
300	K	783222100 S	Nátery kov stav. doplnk. konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	54.372	4,00	217,49
301	K	783782404 S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	1.379.026	1,00	1 379,03
	D	784	Maľby				5 194,69
302	K	784410100 S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3.80 m	m2	3.055.702	0,50	1 527,85
303	K	784410500 S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3.80 m	m2	3.055.702	0,10	305,57
304	K	784452271 S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3.80 m	m2	3.055.702	1,10	3 361,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom na Budovateľskej ulici

Objekt:

SO - 01 - Bytový dom - vlastná stavba

Časť:

SC 02 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

Zhotoviteľ:

Projektant:

FOTTA s.r.o. Kobyly 150

Spracovateľ:

Milan Kapec

Poznámka:

KS:

Dátum: 7. 5. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

32 326,21

DPH základná
znižená

Základ dane
0.00
32 326,21

Sadzba dane
20.00%
10.00%

Výška dane
0.00
3 232,62

Cena s DPH

v EUR

35 558,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom na Budovateľskej ulici

Objekt:

SO - 01 - Bytový dom - vlastná stavba

Časť:

SC 02 - Zdravotechnika

Miesto:

Obec Zborov

Dátum:

7. 5. 2021

Objednávateľ:

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

Projektant:

FOTTA s.r.o., Kobyly
150

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Milan Kapec

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

32 326,21

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

32 326,21

721 - Vnútorná kanalizácia

6 348,38

722 - Vnútorný vodovod

13 280,04

724 - Strojné vybavenie

313,43

725 - Zariadenie predmety

12 384,36

ROZPOČET

Stavba: Bytový dom na Budovateľskej ulici
 Objekt: SO - 01 - Bytový dom - vlastná stavba
 Časť: SC 02 - Zdravotechnika

Miesto: Obec Zborov Dátum: 7. 5. 2021

Objednávateľ: Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov Projektant: FOTTA s.r.o., Kobyly 150

Zhotoviteľ: Spracovateľ: Milan Kapec

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							32 326,21
D	D1		PRACE A DODÁVKY PSV				32 326,21
D	721		Vnútorná kanalizácia				6 348,38
1	K	721171110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	20,000	14,00	280,00
2	K	721171112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	m	20,000	15,00	300,00
3	K	721174024	Potrubie kanalizačné z PP-HT odpadové DN 70	m	40,000	10,00	400,00
4	K	721174025	Potrubie kanalizačné z PP-HT odpadové DN 100	m	105,000	11,00	1 155,00
5	K	721174041	Potrubie kanalizačné z PP-HT pripojovacie DN 32	m	5,000	8,00	40,00
6	K	721174042	Potrubie kanalizačné z PP-HT pripojovacie DN 40	m	25,000	9,00	225,00
7	K	721174043	Potrubie kanalizačné z PP-HT pripojovacie DN 50	m	40,000	9,50	380,00
8	K	721178265	Montáž čistiacej tvarovky potrubia PP-HT systém DN 100	kus	6,000	4,00	24,00
9	K	721178285	Montáž vetracej hlavice pre PP-HT systém potrubie DN 100	kus	6,000	4,56	27,36
10	K	721194103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1,8	kus	3,000	2,71	8,13
11	K	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1,8	kus	19,000	2,86	54,34
12	K	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	kus	39,000	3,16	123,24
13	K	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	kus	14,000	4,72	66,08
14	K	721211708	Montáž podlahového odtokového žlabu dl. 800 mm pre montáž k stene	kus	1,000	22,20	22,20
15	K	721211913	Montáž vpusti podlahových DN 110	kus	2,000	5,67	11,34
16	K	721212113	Odtokový žlab dĺžky 900 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	kus	1,000	316,92	316,92
17	K	721223417	Zápachové uzávery podlahové T 1022	kus	2,000	12,95	25,90
18	K	721226122	Zápachová uzávierka sprchových vaní s guľovým kĺbom na odtoku DN 40/50 a prepádovou trubicou	kus	9,000	79,48	715,32
19	K	721226127	Zápachová uzávierka sprchových vaní s nastaviteľným guľovým kĺbom na odtoku DN 40/50	kus	3,000	41,89	125,67
20	K	721226312	Zápachová uzávierka pre umývadlá DN 40	kus	6,000	15,29	91,74
21	K	721226322	Zápachová uzávierka pre umývadlá s pripojkou pre pračku alebo umývačku DN 40	kus	13,000	24,64	320,32
22	K	721226422	Zápachová uzávierka pre drezy s pripojkou pre pračku alebo umývačku DN 50	kus	13,000	31,69	411,97
23	K	721273167	Ventilačné hlavice strešné plastové DN 70 HUL 807	kus	6,000	29,93	179,58
24	K	721290111	Skuška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	275,000	0,91	250,25
25	K	721290112	Skuška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	20,000	1,21	24,20
26	K	721290821	Vnútrost prem. vybúr. kanaliz. vodor. do 100m v obj. do 6m	t	2,000	57,54	115,08
27	K	721999904 1	Vnútorná kanalizácia HZS T4 - vrtacia a sekacie práce	hod	40,000	14,43	577,20
28	K	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	77,540	1,00	77,54
D	722		Vnútorný vodovod				13 280,04
29	K	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	5,000	21,63	108,15
30	K	722130215	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	m	18,000	27,02	486,36

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	722170946	Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúrky z rPE K285 G 6/4	kus	1 000	18.69	18.69
32	K	722171225	Potrubie vodov. z rurok PE rad. tažk. rPE D 50/8 3	m	2 000	24.38	48.76
33	K	722174022	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	210 000	5.00	1 050.00
34	K	722174023	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	295 000	6.00	1 770.00
35	K	722174024	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	20 000	14.95	299.00
36	K	722174025	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	30 000	17.13	513.90
37	K	722174026	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 50 x 8,4 mm	m	15 000	21.54	323.10
38	K	722181212	Ochrana vodovodného potrubia prilepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr. do 6 mm DN do 32 mm	m	5 000	2.08	10.40
39	K	722181213	Ochrana vodovodného potrubia prilepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr. do 6 mm DN nad 32 mm	m	18 000	2.15	38.70
40	K	722181221	Ochrana vodovodného potrubia prilepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr. do 10 mm DN do 22 mm	m	210 000	2.23	468.30
41	K	722181222	Ochrana vodovodného potrubia prilepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr. do 10 mm DN do 42 mm	m	345 000	2.53	872.85
42	K	722181223	Ochrana vodovodného potrubia prilepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr. do 10 mm DN do 62 mm	m	15 000	2.95	44.25
43	K	722190222	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 20	súbor	2 000	74.78	149.56
44	K	722190223	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 25	súbor	18 000	45.00	810.00
45	K	722190225	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 40	súbor	1 000	134.99	134.99
46	K	722190401	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpusť DN 15	kus	146 000	4.00	584.00
47	K	722190402	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpusť DN 20	kus	26 000	8.51	221.26
48	K	722190403	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpusť DN 25	kus	6 000	8.51	51.06
49	K	722220151	Nastienka zavitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2	kus	26 000	3.50	91.00
50	K	722220152	Nastienka zavitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	26 000	4.00	104.00
51	K	722220153	Nastienka zavitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4	kus	2 000	5.00	10.00
52	K	722220161	Nástenný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	súbor	46 000	6.00	276.00
53	K	722220232	Prechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnútorným závitom	kus	13 000	4.07	52.91
54	K	722220233	Prechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnútorným závitom	kus	13 000	6.62	86.06
55	K	722224115	Kohút napušťací alebo vypúšťací G 1/2 PN 10 s jedným závitom	kus	2 000	4.72	9.44
56	K	722229101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	kus	2 000	4.68	9.36
57	K	722229102	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 3/4	kus	1 000	6.82	6.82
58	K	722232044	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	3 000	10.57	31.71
59	K	722232065	Kohút guľový priamy G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit s vypúšťaním	kus	1 000	35.64	35.64
60	K	722232123	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit	kus	26 000	11.37	295.62
61	K	722232126	Kohút guľový priamy G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit	kus	1 000	34.62	34.62
62	K	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	26 000	5.36	139.36
63	K	722239105	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4	kus	2 000	7.84	15.68
64	K	722254106	Montáž hydrantovej skrine nástennej s vyzbrojou	súbor	5 000	25.48	127.40
65	K	722254233	Požiarne prisl. hadic. navij. NOHA typ A25/30 na stenu 800x800x200mm	súbor	5 000	300.00	1 500.00
66	K	722262201	Montáž vodomera pre vodu do 30° C závitového G 3/4	kus	13 000	16.33	212.29

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	722262301	Vodomer pre vodu závit jednotok suchob do 40 °C G 3/4 x 105 mm Qn 2.5 m3/s vert	kus	13 000	62.86	817.18
68	K	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	593 000	0.80	474.40
69	K	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	593.000	0.60	355.80
70	K	722290821	Vnútrost. prem. výbúr. vodovodu vodov. do 100m v obj. do 6m	t	1 200	57.54	69.05
71	K	722999904 1	Vnútorný vodovod HZS T4-vtracie a sekacie práce	hod	40 000	10.00	400.00
72	K	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	203.946	0.60	122.37
	D	724	Strojné vybavenie				313.43
73	K	724242413	Filter domáci na vodu s redukčným a spätným ventilom JSP G 5/4"	súbor	1.000	160.00	160.00
74	K	724319113 1	Montáž filtračnej stanice	kus	1 000	150.50	150.50
75	K	998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	4 877	0.60	2.93
	D	725	Zariaďovacie predmety				12 384.36
76	K	725116231	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	súbor	13 000	15.00	195.00
77	M	554311000 1	WC Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom	kus	12.000	70.00	840.00
78	M	554311000 2	WC Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom	sub	1 000	70.00	70.00
79	K	725119213	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	kus	13.000	15.00	195.00
80	K	725211602	Umývadlo keram. prípev. na stenu skrutk. biele bez krytu na sifon 550 mm	súbor	13 000	45.00	585.00
81	K	725211701	Umývadko keramické stenové 400 mm	súbor	6 000	43.00	258.00
82	K	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	súbor	19.000	15.00	285.00
83	K	725221021	Montáž nožičiek k vani, sada 4 ks	kus	9.000	3.69	33.21
84	K	725221031	Montáž polystyrenového nosiča pod vaňu	kus	9 000	31.84	286.56
85	K	725222116	Vaňa bez armat. výtok. akrylátová so zápach. uzáv. do 1700x700 mm	súbor	9 000	210.00	1 890.00
86	K	725229103	Montáž vane akrylátovej	súbor	9 000	59.42	534.78
87	K	725241513	Vanica sprchová keramická štvorcová 900x900 mm	súbor	6 000	110.00	660.00
88	K	725244125	Montáž, zástena sprchová jednokrídlová bočné do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm	súbor	1 000	29.38	29.38
89	M	551F00204	Ventil zach. s fil. roh. 1/2 x 3/8"- VP 00 FIL 010	kus	13 000	3.44	44.72
90	M	551F00205	Ventil bat. s fil. roh. 1/2 x 1/2"- VP 00 FIL 015	kus	64 000	3.44	220.16
91	M	551F00206	Ventil prac. s fil. roh. 1/2 x 3/4"- VP 00 FIL 020	kus	13 000	3.44	44.72
92	K	725244183	Montáž, zástena sprchová zasuvná štvorcová s dvomi posuvnými dielmi do výšky 2000 mm a šírky 900 mm rohová	súbor	1.000	28.78	28.78
93	M	5521A0202	Kút sprchový rohový - sklo čire 90x90	kus	3 000	299.52	898.56
94	M	5521C0194 1	Zástena sprchová imob. sklo, roh vstúp. štvorec	kus	1.000	492.33	492.33
95	K	725249107	Montáž sprchových kútov ostatných typov	súbor	3.000	56.00	168.00
96	K	725314290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	súbor	13 000	13.44	174.72
97	K	725319201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén, jednod. veľkokuch. so zápach. uzáver	súbor	13 000	18.00	234.00
98	K	725319202	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0.2 kg/kus	kus	2 000	2.94	5.88
99	K	725339101	Montáž výleviek keramick. liat. a i. hmoty bez výtok. armat. a splach. nádrže	súbor	1 000	44.57	44.57
100	M	642711000	Výlevka keramická	kus	1.000	75.00	75.00
101	K	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	90 000	8.19	737.10
102	K	725820600	Batéria drezová 1-páková nastenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita-výlevka	súbor	1 000	50.00	50.00
103	K	725820700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	13.000	50.00	650.00
104	K	725821400	Batéria umyvadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	19 000	45.00	855.00
105	K	725829601	Montáž batérie umyvadlovej jednopákovvej do 1 otvoru	kus	19 000	12.74	242.06
106	K	725829802	Montáž batérie drezovej 1-pákovvej do 1 otvoru	kus	13 000	12.74	165.62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
107	K	725830200	Batéria vaňová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	subor	9,000	50,00	450,00
108	K	725839203	Montáž batérii vaňových nást. G 1/2	subor	9,000	12,36	111,24
109	K	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	subor	4,000	70,00	280,00
110	K	725849200	Montáž batérii sprch. násten. s nastav. výškou	kus	4,000	15,34	61,36
111	K	725869101	Montáž zápach. uzáverok umývadlových D 40	kus	19,000	5,59	106,21
112	K	725869204	Montáž zápach. uzáverok drez. jednod. D 50	kus	13,000	5,82	75,66
113	K	725869209	Montáž zápach. uzáverok vaňových DN 32	kus	9,000	6,00	54,00
114	K	725869210	Montáž zápachových uzáverok sprchových DN 40/50	kus	4,000	6,00	24,00
115	K	725980113	Dvierka kovové lakované 30/30	kus	1,000	4,96	4,96
116	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných 300/300 mm	kus	1,000	2,03	2,03
117	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	%	221,753	1,00	221,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom na Budovateľskej ulici

Objekt

SO - 01 - Bytový dom - vlastná stavba

Časť:

SC 03 - Plynofikácia OPZ

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

KS:

Dátum: 7. 5. 2021

Objednávateľ

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ

IČO

IČ DPH

Projektant:

FOTTA s.r.o. Kobylky 150

IČO

IČ DPH

Spracovateľ:

Milan Kapec

IČO

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 779,81

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 779,81	10,00%	377,98

Cena s DPH

v EUR

4 157,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom na Budovateľskej ulici

Objekt

SO - 01 - Bytový dom - vlastná stavba

Časť:

SC 03 - Plynofikácia OPZ

Miesto:

Obec Zborov

Datum:

7. 5. 2021

Objednávateľ:

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

Projektant:

FOTTA s.r.o., Kobylky 150

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Milan Kapec

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 779,81

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

3 779,81

723 - Vnútorný plynovod

3 470,77

733 - Rozvod potrubia

49,04

734 - Armatúry

141,37

783 - Nátery

118,63

ROZPOČET

Stavba: Bytový dom na Budovateľskej ulici
 Objekt: SO - 01 - Bytový dom - vlastná stavba
 Časť: SC 03 - Plynofikácia OPZ

Miesto: Obec Zborov Dátum: 7. 5. 2021

Objednávateľ: Obec Zborov, Lesná 10. 086 33 Zborov Projektant: FOTTA s.r.o., Kobyly 150

Zhotoviteľ: Spracovateľ: Milan Kapec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 779,81
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY PSV				3 779.81
D	723		Vnútorný plynovod				3 470.77
1	K	723120202	Potrúbie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj. zvar 11353 DN 15	m	8.000	11.00	88.00
2	K	723120203	Potrúbie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj. zvar 11353 DN 20	m	26.000	15.00	390.00
3	K	723120204	Potrúbie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj. zvar 11353 DN 25	m	3.000	20.10	60.30
4	K	723120206	Potrúbie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj. zvar 11353 DN 40	m	20.000	23.98	479.60
5	K	723150316	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar D 133/4.5	m	2.000	51.89	103.78
6	K	723150367	Chránička plyn. potrubia D 57/2.9	m	2.000	15.79	31.58
7	K	723160206	Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez odchodu G 6/4	súbor	1.000	84.05	84.05
8	K	723160336	Rozperky prípojok k plynomerom G 6/4	súbor	1.000	17.67	17.67
9	K	723190251	Prípojka plyn. vyved. a upevnenie výpustiek na potrubí DN 15	kus	3.000	12.02	36.06
10	K	723190252	Prípojka plyn. vyved. a upevnenie výpustiek na potrubí DN 20	kus	3.000	13.31	39.93
11	K	723190907	Opr. plyn. potrubia - odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	25.000	1.13	28.25
12	K	723190909	Opr. plyn. potrubia - neuradná tlak. skúška stávajúceho potr.	kus	1.000	10.01	10.01
13	K	723221133	Armat. plyn. s 1 závitom - kohút hadicový KE 858 G 1/2	súbor	1.000	8.58	8.58
14	K	723229102	Montáž plynovodných armatúr s 1 závitom, ostatné typy G 1/2	súbor	1.000	3.94	3.94
15	K	723231162	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ťažká rada	kus	2.000	9.18	18.36
16	K	723231163	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ťažká rada	kus	3.000	12.60	37.80
17	K	723231166	Kohút guľový priamy G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ťažká rada	kus	1.000	37.55	37.55
18	K	723234351.1	Skrinka s DRMZ s RTP a G10 1.0x0.8x0.4m	súbor	1.000	950.00	950.00
19	K	723234351.2	Skrinka pre DRMZ - montáž	kus	1.000	50.00	50.00
20	K	723239101	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	kus	2.000	4.47	8.94
21	K	723239102	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	kus	3.000	5.50	16.50
22	K	723239105	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 6/4	kus	3.000	13.50	40.50
23	M	4222V2006.1	Filter závitový plyn DN40	kus	1.000	185.30	185.30
24	M	4223B0906.1	BAP SOLO DN 40 NT	kus	1.000	650.00	650.00
25	K	723999904.1	Vnútorný plynovod HZS T4 - vrtacie a sekacie práce	hod	4.000	14.43	57.72
26	K	998723201	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	45.441	0.80	36.35
D	733		Rozvod potrubia				49.04
27	K	733193928	Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dienkom pr. 108	kus	2.000	24.52	49.04

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	734	Armatúry				141,37
28	K	734421130	Tlakomery deformačné so spodným pripojom 03313 pr 160	kus	1.000	79.87	79.87
29	K	734424102	Kondenzačná slučka na privarenie stočená PN 250 do 300°C	kus	1.000	8.01	8.01
30	K	734424912	Prislušenstvo tlakomeroz kohúty čapové K70-181-716 M 20x1.5	kus	1.000	16.46	16.46
31	K	734429130	Montáž tlakomeroz deformač so spodným pripojom do 160mm	kus	1.000	32.41	32.41
32	K	734499211	Ostatné meracie armatúry. montáž navarky M 20 x 1.5	kus	1.000	4.34	4.34
33	K	998734201	Presun riadiot pre armatúry UK v objektoch výsky do 0 m	%	1.411	0.20	0.28
	D	783	Nátery				118,63
34	K	783424340	Nátery synt potrubia do DN 50mm dvojnás 1x email +zakl	m	57.000	1.97	112.29
35	K	783426360	Nátery synt potrubia do DN 150mm dvojnás 1x email +zakl	m	2.000	3.17	6.34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom na Budovateľskej ulici

Objekt:

SO - 01 - Bytový dom - vlastná stavba

Časť:

SC 04 - Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

KS:

Dátum: 7. 5. 2021

Objednávateľ:

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

FOTTA s.r.o., Kobyly 150

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Milan Kapec

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

47 806,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
znižená	47 806.63	10.00%	4 780.66


Cena s DPH

v EUR

52 587,29

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka



Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba	Bytový dom na Budovateľskej ulici - NOVE - ZoD Zborstáv	Datum	7. 5. 2021
Objekt	SO 01 - Bytový dom - vlastná stavba	Projektant:	FOTTA s.r.o., Kobyly 150
Časť	SC 04 - Ústredné vykurovanie	Spracovateľ:	
Miesto	Zborov		
Objednávateľ	Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov		
Zhotoviteľ			

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	47 806,63
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	47 806,63
73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	1 869,71
713 - Izolácie tepelné	248,00
731 - Kotelne	6 578,00
732 - Strojovne	3 416,80
733 - Rozvod potrubia	4 356,94
734 - Armatúry	15 871,66
735 - Vykurovacie telesá	15 465,21

ROZPOČET

Stavba: Bytový dom na Budovateľskej ulici - NOVE - ZoD Zborstáv

Objekt: SO 01 - Bytový dom - vlastná stavba

Časť: SC 04 - Ústredné vykurovanie

Miesto: Zborov

Dátum: 7. 5. 2021

Objednávateľ: Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

Projektant: FOTTA s.r.o., Kobyly 150

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 806,63

D	D1		PRÁCE A DODÁVKY PSV				47 806,63
D	73		ÚSTREDNE VYKUROVANIE				1 869,71
1	K	736511122	Montáž 2 solárnych kolektorov plošných na šikmej streche. škridle rovné do solár. poľa	súbor	1.000	139.97	139.97
2	M	4841D010 1	Kolektor solárny plochy - set FKC-2S na šikmu strechu	subor	1 000	813.12	813.12
3	M	4841D0100.1	Solárna stanica do 10 kolektorov AGS 10-2	kus	1 000	209.33	209.33
4	M	4841D0100.2	Solárny regulátor CS 200 + MS200+ snímač	sub	1 000	163.94	163.94
5	M	4841D0100.4	Solárna tlaková expanzná nádoba SAG 25. 25 l	kus	1.000	32.38	32.38
6	M	4841D0100.5	Ručná doplnňovacia pumpa solárneho systému	kus	1.000	75.66	75.66
7	M	4841D0101.1	Rúrka predizolovaná nerez DN 20 dvojité pre solár s káblom 15m s prísl.	sub	1.000	190.67	190.67
8	K	736511123.1	Montáž rozvodu solárneho systému vč. uvedenia do prevádzky	súbor	1.000	244.64	244.64
D	713		Izolácie tepelné				248.31
9	K	713462113	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25	m	30.000	0.49	14.70
10	K	713462114	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 32	m	35.000	0.50	17.50
11	K	713462115	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 40	m	24.000	0.51	12.24
2	K	713462116	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 50	m	32.000	0.52	16.64
13	K	713462117	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 63	m	22.000	0.55	12.10
14	M	2723A0308	Izolácia hadicová -pr.had 28 mm x 13	m	30.000	0.80	24.00
15	M	2723A0310	Izolácia hadicová -pr.had 35 mm x 13	m	35.000	0.93	32.55
16	M	2723A0312	Izolácia hadicová -pr.had 42 mm x 13	m	24.000	1.07	25.68
17	M	2723A0315	Izolácia hadicová -pr.had 54 mm x 13	m	32.000	1.51	48.32
18	M	2723A0318	Izolácia hadicová -pr.had 64 mm x 13	m	22.000	1.87	41.14
19	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4 865	0.71	3.44
D	731		Kotolne				6 578,00
20	K	731314842	Montáž kotla nástenného na plyn kondenzačného vyhotovenie turbo do 49 kW	súbor	3.000	51.44	154.32
21	M	484B02334	Kotol závesný kondenzačný Logamax plus GB 192 - 50i	kus	3.000	1 381.10	4 143.30
22	M	484B02334.1	Regulácia ku kotlom vč. kaskády a montáže	sub	1 000	277.43	277.43
23	M	484B07525.1	Sada kominová pre kaskadu 3 kotlov do 150 kW s montážou	sub	1.000	695.46	695.46
24	M	484B11833	Zariadenie neutralizačné NE 1.1 - 8133352	kus	1.000	308.92	308.92
25	M	484B11834	Náplň do NE. 10 kg nádoba - 7115120	kus	2.000	51.83	103.66
26	K	731999904.1	Kotolne. HZS T4 -Vykurovacia skúška	hod	72.000	7.28	524.16

27	K	731999905	1	Kotolne. Uvedenie do prevádzky vč elektra	sub	1.000	370.75	370.75
D 732				Strojovne				3 416.80
28	K	732111316		Rozdelovače a zberače rúrkové hrdlá bez prírub DN 40	kus	2.000	6.25	12.50
29	K	732219345	1	Montáž akumuláčnych zásobníkov stojatých PN 1 6/1.0 MPa 1000 l	súbor	1.000	127.11	127.11
30	M	4844F0312		Zásobník akumuláčny vyrovnávací PSW 1000 R	kus	1.000	1 067.13	1 067.13
31	K	732330711		Doplňovacie zariadenie fillset FV s vodomermom. do 10 bar/60° C	súbor	1.000	219.26	219.26
32	K	732330714		Zmäčkovacie zariadenie doplnovanej vody fillsoft II. do 10 bar/30° C	súbor	1.000	105.25	105.25
33	K	732330724		Automatické dopĺňovanie a kontrola tlaku vody. uvedenie do prevádzky servisom Reflex	súbor	1.000	240.30	240.30
34	K	732331619		Nádoby tlakové expanzné s membránou typ Expanzomat M PN 0.6 o obsahu 140 l	súbor	1.000	96.56	96.56
35	K	732331621		Nádoby tlakové expanzné s membránou typ Expanzomat M PN 0.6 o obsahu 200 l	súbor	1.000	125.55	125.55
36	K	732331922		Príslušenstvo k expanzným nádobám bezpečnostný uzáver G 1 na meranie tlaku	kus	2.000	14.86	29.72
37	K	732429112	1	Montáž čerpadlovej skupiny DN 40	súbor	1.000	12.86	12.86
38	M	4841C0715	1	Skupina čerpadlová HK 40	kus	1.000	1 336.71	1 336.71
39	K	998732201		Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%	66.868	0.66	43.85
D 733				Rozvod potrubia				4 356.94
40	K	733113115		Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 25	kus	34.000	3.89	132.26
41	K	733113116		Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 32	kus	2.000	5.98	11.96
42	K	733113117		Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 40	kus	2.000	6.93	13.86
43	K	733113118		Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 50	kus	4.000	8.91	35.64
44	K	733122205		Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 25	m	30.000	6.67	200.10
45	K	733122206		Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 32	m	35.000	9.73	340.55
46	K	733122207		Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 40	m	24.000	13.42	322.08
47	K	733122208		Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 50	m	32.000	16.02	512.64
48	K	733122209	1	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 65	m	32.000	27.55	881.60
49	K	733173333		Potrubie vykurov. z rúrok z polyetylénu RAUTHERM S-predizol D25/2.3-s ochr. trubko	m	126.000	11.91	1 500.66
50	K	733191113		Manžety prestupové pre rúrky do DN 50	kus	14.000	5.46	76.44
51	K	733391101		Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	156.000	0.30	46.80
52	K	733391102		Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	m	49.000	0.36	17.64
53	K	733391103		Tlaková skúška potrubia plastového do d 75	m	64.000	0.40	25.60
54	K	733999904	1	Rozvod potrubia. HZS T4-vrtacie a sekacie práce	hod	24.000	7.28	174.72
55	K	998733201		Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	85.107	0.76	64.39
D 734				Armatúry				15 871.66
56	K	734209103		Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	3.000	0.54	1.62
57	K	734209105		Montáž armatúr s jedným závitom G 1	kus	2.000	0.64	1.28
58	K	734209114		Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	15.000	2.01	30.15
59	K	734209115		Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	11.000	2.19	24.09
60	K	734209117		Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	kus	2.000	3.34	6.68
61	K	734209118		Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	kus	5.000	4.02	20.10
62	K	734211120		Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky	kus	3.000	3.48	10.44
63	K	734220101		Ventil závitový regulačný priamy G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	2.000	26.02	52.04
64	K	734229141		Montáž ventilov JHS so zmiešavačom. jednobodové pripojenie	kus	13.000	1.39	18.07
65	K	734242215		Ventily spätné závitové zvislé Ve 3038 G 1	kus	6.000	6.81	40.86

66	K	734242417	Ventily spätné závitové do 110°C G 2	kus	1.000	14.73	14.73
67	K	734251234	Ventily poistné závitové rohové 3.5 bar G 5/4	kus	2.000	17.10	34.20
68	K	734261235	Skrutkovanie kurenárske priame G 1 PN 16 do 120 C	kus	32.000	4.32	138.24
69	K	734261237	Skrutkovanie kurenárske priame G 6/4 PN 16 do 120°C	kus	6.000	12.96	77.76
70	K	734261402 1	Armatúra pripojovacia rohová k rebrikom	kus	13.000	11.36	147.68
71	K	73429 1	Ostatné armatúry a zariadenia - BOST HERZ PRESSBURG PROJECT 2021-1	sub	2.000	640.61	1 281.22
72	K	73429 2	Ostatné armatúry a zariadenia - BOST HERZ PRESSBURG PROJECT 2021-3	sub	11.000	625.48	6 880.28
73	K	73429 3	Ostatné armatúry k BOST predmontovaná konzola s guľovými uzávermi	kus	13.000	92.81	1 206.53
74	K	73429 4	Ostatné armatúry k BOST - podomietková skriňa s osadením	sub	13.000	177.56	2 308.28
75	K	73429 5	Ostatné armatúry k BOST - HERZ digit termostat priestorovej teploty prednastaviteľný 230V s montážou	sub	13.000	50.34	654.42
76	K	73429 6	Ostatné armatúry a zariadenia - montáž BOST	sub	13.000	63.30	822.90
77	K	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	5.000	2.97	14.85
78	K	734291215 1	Filter odkaľovací magnetický G 1	kus	3.000	65.57	196.71
79	K	734291247	Filter závitový priamy s vnút. závitmi G 2	kus	1.000	25.18	25.18
80	K	734292713	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	2.000	3.71	7.42
81	K	734292774	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit	kus	64.000	8.31	531.84
82	K	734292776	Kohút guľový priamy G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit	kus	2.000	17.46	34.92
83	K	734292777	Kohút guľový priamy G 2 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit	kus	3.000	24.83	74.49
84	K	734299110	Montáž kohúty guľové do DN 25	kus	66.000	3.27	215.82
85	K	734299120	Montáž kohúty guľové do DN 50	kus	5.000	4.22	21.10
86	K	734412110 1	Pomerové merače tepla Op do 2.5 dl. 110mm	kus	13.000	63.18	821.34
87	K	734491101	Ventil závitový regulačný priamy G 3/4 PN 20 do 100°C merací k vyvažovaciemu ventilu	kus	2.000	24.33	48.66
88	K	734493211	Návarok s metrickým závitom akost' mat 11 416 1 M 12x1,5 dĺžka do 220 mm	kus	4.000	3.58	14.32
89	K	734494121	Ost. meracie armat. návarky metr. závit M 20x1,5 dl. 220mm	kus	4.000	9.64	38.56
90	K	734494213	Ostatné meracie armatúry návarky s rúrk. závitom G 1/2	kus	4.000	3.61	14.44
91	K	734499211	Ostatné meracie armatúry. montáž návarky M 20 x 1.5	kus	4.000	2.19	8.76
92	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	314.022	0.10	31.68
D 735 Vykurovacie telesá							15 465.21
93	K	735311103	Podlahové kúrenie REHAU so syst.doskou VARIO potr. RAUTHERM S 17/2mm rozst. 150mm	m2	680.400	16.49	11 219.80
94	K	735419310	Montáž kúpeľňového vykurov.rebrika dl. do 2000 mm	súbor	13.000	11.63	151.19
95	M	484970190.1	Teleso oceľové kúpeľňové 500 W	kus	13.000	26.48	344.24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom na Budovateľskej ulici

Objekt:

SO - 01 - Bytový dom - vlastná stavba

Časť:

SC 05 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

Zhotoviteľ:

Projektant:

FOTTA s.r.o., Kobyly 150

Spracovateľ:

Milan Kapec

Poznámka

KS:

Dátum: 7. 5. 2021

IČO

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

29 529,00

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

29 529,00

10,00%

2 952,90


Cena s DPH

v EUR

32 481,90

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

ZBOROV STAV s.r.o.



Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom na Budovateľskej ulici

Objekt:

SO - 01 - Bytový dom - vlastná stavba

Časť:

SC 05 - Vzduchotechnika

Miesto:

Obec Zborov

Dátum:

7. 5. 2021

Objednávateľ:

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

Projektant:

FOTTA s.r.o., Kobyly
150

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Milan Kapec

Kód diela - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

29 529,00

PSV - Práce a dodávky PSV

29 529,00

D1 - Zariadenie č.1 - Vetracie s rekuperáciou

20 830,00

D2 - Zariadenie č.2 - Odvetranie hygienických priestorov a kuchýň

8 699,00

ROZPOČET

Stavba: Bytový dom na Budovateľskej ulici
 Objekt: SO - 01 - Bytový dom - vlastná stavba
 Časť: SC 05 - Vzduchotechnika

Miesto: Obec Zborov Dátum: 7. 5. 2021
 Objednávateľ: Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov Projektant: FOTTA s.r.o., Kobyly 150
 Zhotoviteľ: Spracovateľ: Milan Kapec

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 529,00

D	PSV		Prace a dodavky PSV				29 529.00
D	D1		Zariadenie č.1 - Vetranie s rekuperáciou				20 830.00
			Lokálna rekuperačná jednotka s multifunkčným diaľkovým ovládačom, reverzibilným EC motorom s integrovanou tepelnou ochranou, regeneračným výmenníkom tepla s keramickým jadrom a umývateľnými protiprachovými filtrami na oboch stranách výmenníka. Príslušenst				
1	M	Pol1		ks	26.000	750.00	19 500.00
2	M	Pol93	Drobný montážny, tesniaci a spojovací materiál	kpl	1.000	250.00	250.00
4	K	Pol102	Spustenie jednotiek do prevádzky, nastavenie a zaškolenie obsluhy	kpl	1.000	250.00	250.00
5	K	Pol103	Presun hmôt na stavbe	kpl	1.000	20.00	20.00
6	K	Pol124	Doprava zariadení a tovaru na stavbu	kpl	1.000	30.00	30.00
3	K	Pol95	Montáž jednotky s príslušenstvom	kpl	26.000	30.00	780.00
D	D2		Zariadenie č.2 - Odvetranie hygienických priestorov a kuchýň				8 699.00
7	M	Pol127	Radiálny odsávací ventilátor s časovým dobehom a zabudovanou spätnou klapkou, napojenie DN100. Vzduchový výkon 80m3/h pri tlakovej strate rozvodov 100Pa (napr. Vort Quadro Medio Timer - 11946)	ks	13.000	105.00	1 365.00
8	M	Pol128	Radiálny odsávací ventilátor s časovým dobehom a zabudovanou spätnou klapkou, napojenie DN100. Vzduchový výkon 60m3/h pri tlakovej strate rozvodov 100Pa (napr. Vort Quadro Micro 100 Timer - 11940)	ks	9.000	75.00	675.00
9	M	Pol129	Pretlaková žalúzia plastová DN100	ks	3.000	8.00	24.00
10	M	Pol130	Spätná klapka DN100	ks	3.000	8.00	24.00
11	M	Pol131	Kruhové Spiro potrubie s tvarovkami DN200, 25% tvaroviek	m	6.000	25.00	150.00
12	M	Pol132	Kruhové Spiro potrubie s tvarovkami DN160, 25% tvaroviek	m	87.000	22.00	1 914.00
13	M	Pol133	Kruhové Spiro potrubie s tvarovkami DN150, 10% tvaroviek	m	5.000	20.00	100.00
14	M	Pol134	Kruhové Spiro potrubie s tvarovkami DN125, 25% tvaroviek	m	15.000	20.00	300.00
15	M	Pol135	Kruhové Spiro potrubie s tvarovkami DN100, 10% tvaroviek	m	9.000	18.00	162.00
16	M	Pol136	Výfukový kus so sitom DN200	ks	3.000	10.50	31.50
17	M	Pol137	Výfukový kus so sitom DN160	ks	3.000	9.50	28.50
18	M	Pol138	Flexibilné potrubie DN160 - DN110 (napr. Aluvac 45)	kpl	1.000	150.00	150.00
19	M	Pol139	Zavesný systém potrubia (pevné body, objímky a pod.)	kpl	1.000	200.00	200.00
20	M	Pol140	Kaučuková izolácia potrubia hr. 19mm v exteriéri s ochranou vrstvou odolnou voči UV žiareniu (náhrada oplechovania), samolepiaca (napr. Kaiflex Protect ALU-TEC)	m2	10.000	25.00	250.00
21	M	Pol141	Plastové chráničky VZT potrubia (pri prechode potrubí cez stavebné konštrukcie) DN200 a DN125	kpl	1.000	50.00	50.00
22	M	Pol142	Drobný montážny, tesniaci a spojovací materiál	kpl	1.000	250.00	250.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	Pol143	Montáž rozvodu pre dopojenia digestora	kpl	13.000	35.00	455.00
24	K	Pol144	Montáž radálneho odsávacieho ventilátora DN100	kpl	22.000	35.00	770.00
25	K	Pol145	Montáž VZT rozvodov	kpl	1.000	1.100.00	1.100.00
26	K	Pol146	Montáž zavesného systému potrubia	kpl	1.000	200.00	200.00
27	K	Pol147	Montáž tepelnej izolácie	kpl	1.000	200.00	200.00
28	K	Pol148	Presun hmôt na stavbe	kpl	1.000	200.00	200.00
29	K	Pol149	Doprava zariadení a tovaru na stavbu	kpl	1.000	100.00	100.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom na Budovateľskej ulici

Objekt:

SO - 01 - Bytový dom - vlastná stavba

Časť:

SC06 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Obec Zborov

KS:

Dátum

7. 5. 2021

Objednávateľ:

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant

FOTTA s.r.o. Kobylky 150

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Milan Kapec

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 857,66

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

51 857,66

10,00%

5 185,77

Cena s DPH

v EUR

57 043,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom na Budovateľskej ulici

Objekt:

SO - 01 - Bytový dom - vlastná stavba

Časť:

SC06 - Elektroinštalácia

Miesto:

Obec Zborov

Dátum:

7. 5. 2021

Objednávateľ:

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

Projektant:

FOTTA s.r.o., Kobyly
150

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Milan Kapec

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

51 857,66

M - Práce a dodávky M

51 857,66

D1 - Elektromontáže

33 086,60

D2 - Slaboprúd

8 954,00

D3 - Bleskozvod

1 728,18

D4 - Ostatné

8 088,88

ROZPOČET

Stavba: Bytový dom na Budovateľskej ulici
 Objekt: SO - 01 - Bytový dom - vlastná stavba
 Časť: SC06 - Elektroinštalácia

Miesto: Obec Zborov Dátum: 7. 5. 2021

Objednávateľ: Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov Projektant: FOTTA s.r.o., Kobylky 150

Zhotoviteľ: Spracovateľ: Milan Kapec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 857,66

D	M	Práce a dodávky M					51 857.66
D	D1	Elektromontáže					33 086.60
1	K Pol47	Kábel silový CYKY-J 5x6mm2	m	350.000	0.80		280.00
2	K Pol48	Kábel silový CHKE-R-J 5x1.5mm2	m	220.000	0.80		176.00
3	K Pol49	Kábel silový CHKE-R-J 3x1.5mm2	m	180.000	0.80		144.00
4	K Pol49	Kábel silový CHKE-R-J 3x1.5mm2	m	120.000	0.80		96.00
5	K Pol50	Kábel silový CHKE-R-O 2x1.5mm2	m	150.000	0.80		120.00
6	K Pol51	Kábel silový CYKY-J 5x2.5mm2	m	650.000	0.80		520.00
7	K Pol52	Kábel silový CYKY-J 3x2.5mm2	m	3 200.000	0.80		2 560.00
8	K Pol53	Kábel silový CYKY-J 3x1.5mm2	m	1 600.000	0.80		1 280.00
9	K Pol54	Kábel silový CYKY-O 2x1.5mm2	m	650.000	0.80		520.00
10	K Pol55	Vodič CY 6mm2 ZŽ	m	200.000	0.80		160.00
11	K Pol56	Trubka FXP 16	m	2 000.000	0.80		1 600.00
12	K Pol57	Zasuvka 230V	ks	231.000	3.00		693.00
13	K Pol58	Spínač zapustený rad. 1	ks	26.000	2.00		52.00
14	K Pol59	Prepínač zapustený rad. 5	ks	64.000	2.30		147.20
15	K Pol60	Prepínač zapustený rad. 6	ks	31.000	2.30		71.30
16	K Pol61	Tlačidlo zapustené	ks	12.000	2.30		27.60
17	K Pol62	Hlavná uzemňovacia svorka	ks	14.000	10.00		140.00
18	K Pol63	svietidlo stropné min. IP20 LED	ks	122.000	5.00		610.00
19	K Pol64	svietidlo lineárne min. IP20 LED	ks	13.000	5.00		65.00
20	K Pol65	svietidlo nástenné min. IP20 LED	ks	14.000	5.00		70.00
21	K Pol66	svietidlo stropné PIR min. IP20 LED	ks	2.000	5.00		10.00
22	K Pol67	Svietidlo nudzové s piktogramom	ks	13.000	5.00		65.00
23	K Pol68	Rozvádzač Rx	ks	14.000	20.00		280.00
24	K Pol69	Napojenie rozvádzača Rx z RE	ks	14.000	30.00		420.00
25	M Pol2	Kábel silový CYKY-J 5x6mm2	m	350.000	4.20		1 470.00
26	M Pol3	Kábel silový CHKE-R-J 5x1.5mm2	m	220.000	1.50		330.00
27	M Pol4	Kábel silový CHKE-R-J 3x1.5mm2	m	180.000	1.30		234.00
28	M Pol5	Kábel silový CHKE-R-O 2x1.5mm2	m	150.000	0.82		123.00
29	M Pol6	Kábel silový CHKE-R-J 3x1.5mm2	m	120.000	0.70		84.00
30	M Pol7	Kábel silový CYKY-J 5x2.5mm2	m	650.000	1.90		1 235.00
31	M Pol8	Kábel silový CYKY-J 3x2.5mm2	m	3 200.000	0.75		2 400.00
32	M Pol9	Kábel silový CYKY-J 3x1.5mm2	m	1 600.000	0.55		880.00
33	M Pol10	Kábel silový CYKY-O 2x1.5mm2	m	650.000	0.40		260.00
34	M Pol11	Vodič CY 6mm2 ZŽ	m	200.000	1.42		284.00
35	M Pol12	Trubka FXP 16	m	2 000.000	0.34		680.00
36	M Pol13	Zasuvka 230V	ks	231.000	5.50		1 270.50
37	M Pol14	Spínač zapustený rad. 1	ks	26.000	4.80		124.80
38	M Pol15	Prepínač zapustený rad. 5	ks	64.000	5.60		358.40
39	M Pol16	Prepínač zapustený rad. 6	ks	31.000	5.40		167.40
40	M Pol17	Tlačidlo zapustené	ks	12.000	5.60		67.20

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	M	Pol18	Hlavná uzemňovacia svorka	ks	14.000	8.30	116.20
42	M	Pol19	svietidlo stropné min IP20 LED	ks	122.000	30.00	3 660.00
43	M	Pol20	svietidlo lineárne min IP20 LED	ks	13.000	35.00	455.00
44	M	Pol21	svietidlo nástenné min IP20 LED	ks	14.000	35.00	490.00
45	M	Pol22	svietidlo stropné PIR min IP20 LED	ks	2.000	35.00	70.00
46	M	Pol23	Svietidlo núdzové s piktogramom	ks	13.000	40.00	520.00
47	M	Pol24	Rozvádzač Rx	ks	14.000	450.00	6 300.00
48	M	Pol25	Napojenie rozvádzača Rx z RE	ks	14.000	100.00	1 400.00
D	D2		Slaboprúd				8 954.00
49	K	Pol70	Skiňa RACK s príslušenstvom	kus	1.000	40.00	40.00
50	K	Pol71	Zásuvka PC dvojnasobná tienená 2xRJ45	kus	72.000	6.00	432.00
51	K	Pol72	Kábel FTP 4x2x0.5 min cat 6	m	5 760.000	0.60	3 456.00
52	M	Pol26	Skiňa RACK s príslušenstvom	kus	1.000	850.00	850.00
53	M	Pol27	Zásuvka PC dvojnasobná tienená 2xRJ45	kus	72.000	6.00	432.00
54	M	Pol28	Kábel FTP 4x2x0.5 min cat 6	m	5 760.000	0.65	3 744.00
D	D3		Bleskozvod				1 728.18
55	K	Pol73	Podpera vedenia HR PV	ks	180.000	0.30	54.00
56	K	Pol74	Okapová svorka HR SO	ks	30.000	0.30	9.00
57	K	Pol75	Vodič FeZn 8 /1m=0.4kg	kg	180.000	0.30	54.00
58	K	Pol76	Vodič FeZn 30/4 /1m=0.952kg	kg	90.000	0.30	27.00
59	K	Pol77	Odbočná spojovacia svorka HR SR	ks	40.000	0.50	20.00
60	K	Pol78	Skúšobná svorka HR SZ	ks	7.000	1.00	7.00
61	K	Pol79	Uzemňovacia svorka HR SR03	ks	31.000	2.00	62.00
62	K	Pol80	Prípájacia svorka kovových súčasti HR SP1	ks	20.000	0.30	6.00
63	K	Pol81	Spojovacia svorka HR SS	ks	60.000	0.30	18.00
64	K	Pol82	Inštalácia krmabica KO 125	ks	7.000	1.00	7.00
65	K	Pol83	Trubka netriešlivá samozhášavá FXP 25	m	120.000	0.30	36.00
66	M	Pol29	Podpera vedenia HR PV	ks	180.000	1.03	185.40
67	M	Pol30	Okapová svorka HR SO	ks	30.000	1.23	36.90
68	M	Pol31	Vodič FeZn 8 /1m=0.4kg	kg	180.000	1.50	270.00
69	M	Pol32	Vodič FeZn 30/4 /1m=0.952kg	kg	90.000	0.84	75.60
70	M	Pol33	Odbočná spojovacia svorka HR SR	ks	40.000	1.65	66.00
71	M	Pol34	Skúšobná svorka HR SZ	ks	7.000	1.26	8.82
72	M	Pol35	Uzemňovacia svorka HR SR03	ks	31.000	17.27	535.37
73	M	Pol36	Prípájacia svorka kovových súčasti HR SP1	ks	20.000	0.59	11.80
74	M	Pol37	Spojovacia svorka HR SS	ks	60.000	0.53	31.80
75	M	Pol38	Inštalácia krmabica KO 125	ks	7.000	2.07	14.49
76	M	Pol39	Trubka netriešlivá samozhášavá FXP 25	m	120.000	1.60	192.00
D	D4		Ostatné				8 088.88
77	K	Pol84	Revízia zariadenia	hod	120.000	11.00	1 320.00
78	K	Pol85	Zapojenie inštalácie a ukončenie káblov	hod	80.000	11.00	880.00
79	K	Pol86	Prepojenie inštalácie	hod	64.000	11.00	704.00
80	K	Pol87	Prípojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	40.000	11.00	440.00
81	K	Pol89	Pomocne a podružné vykony	%	0.070	19 923.60	1 394.65
82	M	Pol44	Podružný materiál	%	0.050	67 004.68	3 350.23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom na Budovateľskej ulici

Objekt:

SO - 02 - Spevnené plochy

Časť:

SO - 02.1 - Parkovisko

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

Zhotoviteľ:

Projektant:

FOTTA s.r.o. Kobyly 150

Spracovateľ:

Milan Kapec

Poznámka:

KS:

Dátum: 7. 5. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

45 543,24

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
45 543,24

Sadzba dane
20,00%
10,00%

Výška dane
0,00
4 554,32

Cena s DPH

v EUR

50 097,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom na Budovateľskej ulici

Objekt:

SO - 02 - Spevnené plochy

Časť:

SO - 02.1 - Parkovisko

Miesto:

Obec Zborov

Dátum:

7. 5. 2021

Objednávateľ:

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

Projektant:

FOTTA s.r.o., Kobyly
150

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Milan Kapec

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

45 543,24

HSV - Práce a dodávky HSV

45 543,24

1 - Zemné práce

15 415,15

5 - Komunikácie

23 563,86

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 564,23

Stavba: Bytový dom na Budovateľskej ulici
 Objekt: SO - 02 - Spevnené plochy
 Časť: SO - 02.1 - Parkovisko

Miesto: Obec Zborov Dátum: 7. 5. 2021
 Objednávateľ: Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov Projektant: FOTTA s.r.o., Kobyly 150
 Zhotoviteľ: Spracovateľ: Milan Kapec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **45 543,24**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					45 543,24
D	1	Zemné práce					15 415,15
1	K	113107131 S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm. -0,22500t	m2	127,860	20,20	2 582,77
2	K	113107143 S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm. -0,31600t	m2	127,860	9,28	1 186,54
3	K	113152130 S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prekažkami plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm. 0,127 t	m2	4 080	6,29	25,66
4	K	113206111 S	Vytŕhanie obrub betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých -0,14500t	m	69,100	2,19	151,33
5	K	121101111 S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	93,840	1,01	94,78
6	K	122201102 S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. nad 100 do 1000 m3	m3	465,000	3,64	1 692,60
7	K	132201101 S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn 3 do 100 m3	m3	15,350	30,12	462,34
8	K	162501142 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	554,580	2,56	1 419,72
9	K	162501143 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, nad 1000 do 10000 m3, pripiatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 882,060	0,19	737,59
10	K	171101103 S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	19,610	1,94	38,04
11	K	171209002 S	Popratok za skladovanie - zemina a kamenivo (17,05) ostatné	t	831,870	8,00	6 654,96
12	K	181101102 S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	836,530	0,41	342,98
13	K	182201101 S	Svahovanie trvalých svahov v nasype	m2	18,200	1,42	25,84
D	5	Komunikácie					23 563,86
14	K	564861111 S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	532,140	6,14	3 267,34
15	K	564861111 S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	547,640	6,14	3 362,51
16	K	565151221 S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 F s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	473,490	13,62	6 448,93
17	K	567122114 S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	473,490	10,06	4 763,31
18	K	573111112 S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	473,490	0,81	383,53
19	K	573211108 S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	477,570	0,35	167,15
20	K	577144241 S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	477,570	10,76	5 138,65
21	K	599141111 S	Vypinenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zalievkou	m	16,300	1,99	32,44
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					6 564,23
22	M	404440000100 S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	10,000	3,20	32,00
23	M	404490008400 S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	8,000	6,14	49,12

Náklady z rozpočtu

45 543,24

24	M	404490008600 S	Krytka stĺpika d 60 mm plastová	ks	2.000	0.70	1.40
25	M	404410037210	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie" Zn lisovaná. V1 420 x x 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2.000	19.65	39.30
26	M	404410198200	506 Dodatková tabuľa, rozmer 315x420 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda EG, 7 rokov	ks	2.000	28.84	57.68
27	M	4044799633	504 „Smer platnosti“ základ rozmer 231x420 I. trieda EG, 7 rokov plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	1.000	14.32	14.32
28	K	914001111 S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	5.000	18.78	93.90
29	K	915711211 S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	9.800	0.55	5.39
30	K	915721211 S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	1.960	9.39	18.40
31	K	915791111 S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	9.800	0.26	2.55
32	K	915791112 S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	1.960	2.01	3.94
33	M	5921954540	Obrubník cestný priamy 100x25x15 cm	ks	141.000	7.12	1 003.92
34	M	5921954430	OBRUBNÍK CESTNÝ OBLÚK r=0.5m 780x150x250 mm	ks	4.000	15.08	60.32
35	M	5921954440	OBRUBNÍK CESTNÝ OBLÚK r=1.0m 780x150x250 mm	ks	10.000	15.21	152.10
36	M	592170000200	Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 2 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	ks	4.000	15.27	61.08
37	M	5921954480	Obrubník cestný oblúk vonkajší polomer r=5.0m 78x15x25 cm	ks	1.000	15.31	15.31
38	M	592170000400	Obrubník PREMAC cestný oblúkový, vonkajší polomer 4 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	ks	15.000	15.31	229.65
39	M	5921954360	Obrubník 1000x200x100 mm	ks	70.000	5.18	362.60
40	K	917862111 S	Osadenie chodníka, obrubníka betonového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	210.010	7.48	1 570.87
41	K	979081111 S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	79.710	12.47	993.98
42	K	979081121 S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	717.390	0.39	279.78
43	K	979089012 S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17.01) ostatné	t	38.790	18.00	698.22
44	K	979089212 S	Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17.03) ostatné	t	40.920	20.00	818.40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom na Budovateľskej ulici

Objekt:

SO - 02 - Spevnené plochy

Časť:

SO - 02.2 - Osvetlenie parkoviska

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

KS:

Dátum: 7. 5. 2021

Objednávateľ:

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

FOTTA s r o Kobyly 150

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Milan Kapec

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 597,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20,00%	0.00
znižena	13 597.95	10.00%	1 359,80

Cena s DPH

v EUR

14 957,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom na Budovateľskej ulici

Objekt:

SO - 02 - Spevnené plochy

Časť:

SO - 02.2 - Osvetlenie parkoviska

Miesto:

Obec Zborov

Dátum:

7. 5. 2021

Objednávateľ:

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

Projektant:

FOTTA s.r.o., Kobyly
150

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Milan Kapec

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 597,95

M - Práce a dodávky M

13 597,95

D1 - Elektromontáže

8 683,20

D2 - Zemné práce

4 914,75

ROZPOČET

Stavba: Bytový dom na Budovateľskej ulici
 Objekt: SO 02 - Spevnené plochy
 Časť: SO - 02.2 - Osvetlenie parkoviska

Miesto: Obec Zborov Dátum: 7. 5. 2021

Objednávateľ: Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov Projektant: FOTTA s.r.o., Kobyly 150

Zhotoviteľ: Spracovateľ: Milan Kapec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 597,95

D	M	Práce a dodávky M					13 597,95
D	D1	Elektromontáže					8 683,20
1	K	Pol104 Kábel silový AYKY-J 4x16mm2	m	140,000	1,00	140,00	
2	K	Pol105 Kábel silový H05VV-F 3G1,5mm2	m	60,000	1,00	60,00	
3	K	Pol106 Stožiar výšky max. 6m žiarovozinkovaný	kus	6,000	100,00	600,00	
4	K	Pol107 Svetidlo LED pre chodníky na stožiar bez výložníka	kus	6,000	50,00	300,00	
5	K	Pol108 Uzemňovacia svorka SR3b pás-drôt	kus	6,000	0,80	4,80	
6	K	Pol109 Montáž eketrovýchbroje 1 okruh	kus	6,000	30,00	180,00	
7	K	Pol110 Zabezpečenie pracoviska	hod	32,000	15,00	480,00	
8	K	Pol111 Úprava pôvodného rozvádzača	kus	1,000	20,00	20,00	
9	K	Pol112 Napojenie nového zariadenia VO	hod	16,000	15,00	240,00	
10	K	Pol113 Skúšanie nového zariadenia VO	hod	8,000	15,00	120,00	
11	K	Pol75 Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg	kg	12,000	0,30	3,60	
12	K	Pol76 Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg	kg	140,000	0,30	42,00	
13	K	Pol84 Revízia zariadenia	hod	80,000	20,00	1 600,00	
14	M	Pol40 Kábel silový AYKY-J 4x16mm2	m	140,000	3,20	448,00	
15	M	Pol41 Kábel silový H05VV-F 3G1,5mm2	m	60,000	1,20	72,00	
16	M	Pol31 Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg	kg	12,000	1,50	18,00	
17	M	Pol32 Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg	kg	140,000	0,84	117,60	
18	M	Pol42 Stožiar výšky max. 6m žiarovozinkovaný	kus	6,000	410,00	2 460,00	
19	M	Pol43 Svetidlo LED pre chodníky na stožiar bez výložníka	kus	6,000	190,00	1 140,00	
20	M	Pol45 Uzemňovacia svorka SR3b pás-drôt	kus	6,000	1,20	7,20	
21	M	Pol46 Montáž eketrovýchbroje 1 okruh	kus	6,000	20,00	120,00	
22	M	Pol88 Zabezpečenie pracoviska	hod	32,000	5,00	160,00	
23	M	Pol90 Úprava pôvodného rozvádzača	kus	1,000	350,00	350,00	
D	D2	Zemné práce					4 914,75
24	K	Pol114 Vytýčenie trasy vonkajšieho vedenia	m	200,000	5,30	1 060,00	
25	K	Pol115 Jama pre osvetlovací stožiar tr. zeminy 3	m3	6,000	55,00	330,00	
26	K	Pol116 Vykop a zahoz ryhy 50/120cm tr. zeminy 3	m	130,000	6,20	806,00	
27	K	Pol117 Káblová chránička 2-otvorová	m	12,000	16,00	192,00	
28	K	Pol120 Základ z betónu prostého C16/20	m3	6,000	10,00	60,00	
29	K	Pol122 Pomocné a podružné vykopy	%	0,070	6 238,40	436,69	
30	M	Pol94 Vytýčenie trasy vonkajšieho vedenia	m	200,000	2,00	400,00	
31	M	Pol97 Káblová chránička 2-otvorová	m	12,000	26,00	312,00	
32	M	Pol98 Pieskové lôžko do šírky 50cm	m	12,000	1,70	20,40	
33	M	Pol99 Výstražná fólia z PVC šírky 33cm	m	140,000	1,20	168,00	
34	M	Pol100 Základ z betónu prostého C16/20	m3	6,000	120,00	720,00	
35	M	Pol101 Podružný materiál	%	0,050	8 193,20	409,66	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom na Budovateľskej ulici

Objekt:

SO - 02 - Spevnené plochy

Časť:

SO - 02.3 - Chodníky

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

KS:

Dátum: 7. 5. 2021

Objednávateľ

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

FOTTA s.r.o. Kobylky 150

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ

Milan Kapec

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 474,15

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
znižená	14 474,15	10.00%	1 447.42


Cena s DPH

v EUR

15 921,57

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

27. 05. 2021

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: 27. 05. 2021

Pečiatka



Dátum a podpis

27. 05. 2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Bytový dom na Budovateľskej ulici

Objekt

SO - 02 - Spevnené plochy

Časť

SO - 02.3 - Chodníky

Miesto

Obec Zborov

Dátum

7. 5. 2021

Objednávateľ

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

Projektant

FOTTA s.r.o., Kobyly
150

Zhotoviteľ

Spracovateľ

Milan Kapec

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 474,15

HSV - Práce a dodávky HSV

14 474,15

1 - Zemné práce

1 976,13

2 - Zakladanie

111,76

5 - Komunikácie

9 924,96

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 152,63

99 - Presun hmôt HSV

1 308,67

ROZPOČET

Stavba:

Bytový dom na Budovateľskej ulici

Objekt:

SO - 02 - Spevnene plochy

Časť:

SO - 02.3 - Chodníky

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 7. 5. 2021

Objednávateľ: Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

Projektant: FOTTA s.r.o., Kobyly 150

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Milan Kapec

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 474,15

D	HSV	Práce a dodávky HSV					14 474,15
D	1	Zemné práce					1 976,13
1	K	122201101 S Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. do 100 m3	m3	53,850	6,37		343,02
2	K	122201109 S Priplatok k cenám za repivost horniny 3	m3	16,155	0,99		15,99
3	K	162501102 S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	53,850	4,00		215,40
4	K	167101101 S Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr 1-4 do 100 m3	m3	53,850	7,16		386,57
5	K	171201201 S Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	m3	53,850	0,72		38,77
6	K	171209002 S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17.05) ostatné	t	88,853	11,00		977,38
D	2	Zakladanie					111,76
7	K	289971211 S Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	62,700	0,64		40,13
8	M	693110004500 S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	63,954	1,12		71,63
D	5	Komunikácie					9 924,96
9	K	564661111 S Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 16-125 mm s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	62,700	6,96		436,39
10	K	564731111 S Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	62,700	4,12		258,32
11	K	564761111 S Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	161,700	7,53		1 217,60
12	K	564811111 S Podklad zo štrkodrviny veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 50 mm	m2	147,000	2,14		314,58
13	K	594411120 S Kladenie dlažby z kameňa z nepravidielných tvarov hr. do 10 cm do lôžka cementovej malty hr. 50 mm	m2	57,000	15,19		865,83
14	M	583840002000 S Dlažba nepravidielného tvaru - andezit, priemer 100-400 mm, hrúbka 70-100 mm	m2	57,570	49,50		2 849,72
15	K	596911143 S Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	147,000	11,18		1 643,46
16	M	592460010200 S Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, farebná	m2	149,940	15,60		2 339,06
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 152,63
17	K	917862111 S Osadenie chodník, obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	92,620	7,48		692,80
18	M	592170002800 S Obrubník parkový 1xšxv 500x50x200 mm, farebný	ks	186,166	2,47		459,83
D	99	Presun hmôt HSV					1 308,67
19	K	998223011 S Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2 3 - 822 5 3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	177,326	7,38		1 308,67

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

SO 02.4 - Odstavné plochy

Obec Zborov

7.5.2021

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

FOTTA s.r.o. Kobyly
150
Milan Kapec

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpočtu

13 371,19

HSV - Práce a dodávky HSV

13 371,19

1. Zakladanie

397,94

5. Korytnokádne

12 503,25

ROZPOČET

SO 02.4 - Odstavné plochy

Obec Zborov

7.5.2021

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

FOTTA s.r.o. Kobyly
150
Milan Kapec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpočtu							13 371,19
		HSV	Práce a dodávky HSV				13 371,19
		1.2	Zakladanie				397,94
1	K	211521111 S	Výrobný odvodňovací rebrá alebo trativodu do rýh kamen v om hrubým drveným fraxcie 16-125	m3	14,560	39,24	571,33
2	K	212755115 S	Trativod z dreňazných rurok bez rózka vnútorného priem. rúrok 130 mm	m	56,010	4,76	266,61
		5.	Korytnokádne				12 503,25
3	K	564831111 S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	288,890	3,36	970,67
4	K	564851111 S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	288,890	6,14	1 773,78
5	K	564861111 S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	288,890	6,14	1 773,78
6	K	596913113 S	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy nad 100 m2	m2	288,890	5,11	1 476,23
7	M	2415010004	Dodávka a inštalácia plastových vegetačných tvárnic 330x330x20 mm	m2	291,14	10,4	3 028,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Bytový dom na Budovateľskej ulici

Objekt

SO - 03 - Stojisko na nádoby na odpad

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

KS:

Dátum: 7. 5. 2021

Objednávateľ:

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

FOTTA s.r.o., Kobyly 150

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Milan Kapec

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 305,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
znižená	6 305.71	10.00%	630.57

Cena s DPH

v EUR

6 936,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka



Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom na Budovateľskej ulici

Objekt

SO - 03 - Stojisko na nádoby na odpad

Miesto:

Obec Zborov

Dátum:

7. 5. 2021

Objednávateľ:

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

Projektant:

FOTTA s.r.o., Kobyly
150

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Milan Kapec

Kod dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 305,71

HSV - Práce a dodávky HSV

1 031,27

1 - Zemné práce

71,29

2 - Zakladanie

92,86

5 - Komunikácie

559,35

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

191,65

99 - Presun hmôt HSV

116,12

PSV - Práce a dodávky PSV

5 274,44

766 - Konštrukcie stolárske

1 714,21

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 071,51

783 - Nátery

488,72

ROZPOČET

Stavba:

Bytový dom na Budovateľskej ulici

Objekt:

SO - 03 - Stojisko na nádoby na odpad

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 7. 5. 2021

Objednávateľ: Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

Projektant: FOTTA s.r.o., Kobyly 150

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Milan Kapec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 305,71

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 031,27
D	I	Zemné práce					71,29
1	K	133211101 S	Hĺbenie pátiek v hornine tr. 3 sudrých - ručným nariadením plocha výkopu do 4 m ²	m ³	0,960	57,60	55,30
2	K	133211109 S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení pátiek ručným alebo pneumatickým nariadením v horninách tr. 3	m ³	0,288	10,46	3,01
3	K	162501102 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	0,960	4,00	3,84
4	K	167101100 S	Nakladanie výkopku tr. 1-4 ručne	m ³	0,960	8,80	8,45
5	K	171201201 S	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m ³	m ³	0,960	0,72	0,69
D	2	Zakladanie					92,86
6	K	275313611 S	Betón základových pátiek prostý tr. C 16/20	m ³	0,994	93,42	92,86
D	5	Komunikácie					559,35
7	K	564761111 S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m ²	16,380	7,53	123,34
8	K	564811111 S	Podklad zo štrkodrviny veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 50 mm	m ²	16,380	2,14	35,05
9	K	596911143 S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m ²	14,800	11,18	165,46
10	M	592460010200.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm farebná	m ²	15,096	15,60	235,50
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					191,65
	K	917862111 S	Osadenie chodník, obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	15,400	7,48	115,19
12	M	592170002800 S	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, farebný	ks	30,954	2,47	76,46
D	99	Presun hmôt HSV					116,12
13	K	998223011 S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	15,734	7,38	116,12
D	PSV	Práce a dodávky PSV					5 274,44
D	766	Konštrukcie stolárske					1 714,21
14	K	766413114 S	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov plochy nad 1 m ² verzalitovým profilom, š. nad 100 do 150 mm	m ²	31,060	13,37	415,27
15	M	283190003900	Fasádny obklad GRAIN, šxhxi 150x19x4200 mm, drevoplast	m	203,400	6,34	1 289,56
16	K	998766201 S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	17,048	0,55	9,38
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					3 071,51
17	K	767392112 S	Montáž krytiny stiech plechom tvarovaným skrutkovaním	m ²	16,800	10,92	183,46
18	M	138310000200	Plech trapézový T-8, kš 1135 mm hr. 0,6 mm	m ²	16,800	10,35	173,88
19	K	767995105 S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	949,859	1,58	1 500,78
20	M	133210003403 S 2	Oceľ na konštrukciu prístreška, ozn. 11 600, podľa EN ISO E335	t	0,997	1 189,56	1 185,99

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	998767201 S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	30.441	0.90	27.40
	D	783	Nátery				488,72
22	K	783212200 S	Nátery kov stav doplnk konštr olejové dvojnásobne s tmelením - 70µm	m2	59.600	5.32	317.07
23	K	783216100 S	Nátery kov stav doplnk konštr olejové základne - 35µm	m2	59.600	2.88	171.65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom na Budovateľskej ulici

Objekt:

SO - 04 - Inžinierske siete

Časť:

D - 04.1 - Odberné elektrické zariadenie

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

Zhotoviteľ:

Projektant:

FOTTA s r o Kobyly 150

Spracovateľ:

Milan Kapec

Poznámka:

KS:

Dátum: 7. 5. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 544,02

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
7 544,02

Sadzba dane
20,00%
10,00%

Výška dane
0,00
754,40

Cena s DPH

v EUR

8 298,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom na Budovateľskej ulici

Objekt:

SO - 04 - Inžinierske siete

Časť:

D - 04.1 - Odberné elektrické zariadenie

Miesto:

Obec Zborov

Dátum:

7. 5. 2021

Objednávateľ:

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

Projektant:

FOTTA s.r.o., Kobyly
150

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Milan Kapec

Kod dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 544,02

M - Práce a dodávky M

7 544,02

D1 - Elektromontáže

5 152,60

D2 - Zemné práce

2 391,42

ROZPOČET

Stavba:	Bytový dom na Budovateľskej ulici	Datum:	7. 5. 2021
Objekt:	SO - 04 - Inžinierske siete	Projektant:	FOTTA s.r.o., Kobyly 150
Časť:	D - 04.1 - Odberné elektrické zariadenie	Spracovateľ:	Milan Kapec
Miesto:	Obec Zborov		
Objednávateľ:	Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov		
Zhotoviteľ:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 544,02
D	M		Práce a dodávky M				7 544,02
D	D1		Elektromontáže				5 152,60
1	K	Pol109	Montáž eketrovýzbroje 1 okruh	kus	2 000	30,00	60,00
2	K	Pol110	Zabezpečenie pracoviska	hod	16,000	15,00	240,00
3	K	Pol121	Kábel silový NAYY-J 4x70mm2	m	90 000	1,00	90,00
4	K	Pol123	Rozvádzač merania 14RE	kus	1,000	50,00	50,00
5	K	Pol75	Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg	kg	5,000	0,30	1,50
6	K	Pol76	Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg	kg	90 000	0,30	27,00
7	K	Pol84	Revízia zariadenia	hod	80 000	20,00	1 600,00
8	M	Pol91	Kábel silový NAYY-J 4x70mm2	m	90 000	5,90	531,00
9	M	Pol31	Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg	kg	5,000	1,50	7,50
10	M	Pol32	Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg	kg	90 000	0,84	75,60
11	M	Pol46	Montáž eketrovýzbroje 1 okruh	kus	2 000	20,00	40,00
12	M	Pol88	Zabezpečenie pracoviska	hod	16 000	5,00	80,00
13	M	Pol92	Rozvádzač merania 14RE	kus	1 000	2 350,00	2 350,00
D	D2		Zemné práce				2 391,42
14	K	Pol114	Vytyčenie trasy vonkajšieho vedenia	m	100,000	5,30	530,00
15	K	Pol116	Výkop a zához ryhy 50/120cm tr. zeminy 3	m	90,000	6,20	558,00
16	K	Pol117	Kábelová chránička 2-otvorová	m	10,000	16,00	160,00
17	K	Pol125	Pomocné a podružné výkony	%	0 070	3 316,50	232,16
18	M	Pol94	Vytyčenie trasy vonkajšieho vedenia	m	100,000	2,00	200,00
19	M	Pol97	Kábelová chránička 2-otvorová	m	10,000	26,00	260,00
20	M	Pol98	Pieskové lôžko do šírky 50cm	m	90 000	1,70	153,00
21	M	Pol99	Výstražná fólia z PVC šírky 33cm	m	90 000	1,20	108,00
22	M	Pol96	Podružný materiál	%	0 050	3 805,10	190,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom na Budovateľskej ulici

Objekt:

SO - 04 Inžinierske siete

Časť:

D - 04.2 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

Obec Zborov, Lesná 10. 086 33 Zborov

Zhotoviteľ

Projektant:

FOTTA s.r.o. Kobyly 150

Spracovateľ

Milan Kapec

Poznámka

KS:

Dátum: 7. 5. 2021

IČO

IČ DPH:

IČO

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 481,58

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

4 481,58

10,00%

448,16

Cena s DPH

v EUR

4 929,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom na Budovateľskej ulici

Objekt

SO - 04 - Inžinierske siete

Časť

D - 04.2 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Obec Zborov

Datum:

7. 5. 2021

Objednávateľ

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

Projektant:

FOTTA s.r.o., Kobylky
150

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Milan Kapec

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 481,58

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

4 332,34

1 - ZEMNÉ PRÁCE

1 451,05

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

1,01

8 - RÚROVÉ VEDENIA

2 842,79

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

37,49

D7 - PRÁCE A DODÁVKY M

149,24

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

149,24

ROZPOČET

Stavba

Bytový dom na Budovateľskej ulici

Objekt:

SO - 04 - Inžinierske siete

Časť:

D - 04.2 - Vodovodná prípojka

Miesto	Obec Zborov	Dátum	7. 5. 2021
Objednávateľ	Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov	Projektant	FOTTA s.r.o., Kobyly 150
Zhotoviteľ		Spracovateľ	Milan Kapec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 481,58

D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				4 332,34
D	1		ZEMNE PRÁCE				1 451,05
1	K	11001102 1	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie vo svahu	sub	1,000	330,00	330,00
2	K	132020000	Hĺbenie rýh ručne	m3	0,500	26,41	13,21
3	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	26,880	16,70	448,90
4	K	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 200 cm	m3	10,750	1,11	11,93
5	K	133202115	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 ručne do 2,5 m2 pôdorys plochy	m3	3,375	52,38	176,78
6	K	161101101	Zvisle premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	30,630	3,44	105,37
7	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	2,050	1,60	3,28
8	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,050	7,39	15,15
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	2,050	0,73	1,50
10	K	174101001	Zasyp zhutnený jám šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,770	3,14	49,52
11	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	7,680	15,79	121,27
12	K	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	m3	7,680	9,36	71,88
13	K	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	2,250	23,98	53,96
14	K	175101209	Obsyp objektu priplatok za prehodenie sypaniny	m3	2,250	9,91	22,30
15	K	181101101	Uprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	100,000	0,26	26,00
D	4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				1,01
16	K	451595111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z prehodenej zeminy	m3	0,054	18,77	1,01
D	8		RÜROVÉ VEDENIA				2 842,79
17	M	2861D0243	Potrubie vodovodné PE100 RC, 50 x 4,6 x 100m	m	33,000	7,97	263,01
18	M	2861F1586 1	Koleno PF- 90° d 50 mm	kus	1,000	3,70	3,70
19	K	871181121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylenových d 50	m	33,000	0,15	4,95
20	K	879172199	Priplatok za montáž vodovodných prípojek DN 32-80	kus	1,000	15,58	15,58
21	K	891173111 1	Montáž vodovodných armatúr pre prípojky v šachte DN 32	kus	15,000	6,40	96,00
22	K	891183111	Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 40	kus	1,000	7,81	7,81
23	M	2863A1407	Ventil prípojkový DAV 615 346 d1 90, d2 50	kus	1,000	253,87	253,87
24	M	2863A1604	Súprava zemná EBS 615 325 H 1, 1-1,8 m	kus	1,000	93,52	93,52
25	M	2863A3504	Prechodka PE/ocel USTN 612 584 d 50, R 1 1/2"	kus	2,000	64,28	128,56
26	M	319 1	Fitinky, ostatné	sub	1,000	165,00	165,00
27	M	422007000	Príklop posúvačový nadzemný súprava 18 kg	kus	1,000	72,20	72,20
28	M	422211004	Zostava vodomerná - typ 5/4" výstup PE 6/4" + sp. klapka	kus	1,000	265,00	265,00
29	M	422215256	Tvarovka ISO pre PE-potrubie, DN 50-40 - prechodka	kus	2,000	91,32	182,64
30	K	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	32,000	0,65	20,80

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	892273111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	m	32 000	4.35	139.20
32	K	893011315	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej priemer do 1.2 m svetlej hĺbky do 1.5 m	kus	1.000	233.44	233.44
33	M	2863K8622 1	Šachta vodomerná plastová DN 1200/1500 s tromi vývodami d40	kus	1 000	875.00	875.00
34	K	899101111	Osadenie poklopov liatinových ocelových s ramom do 50 kg	kus	1.000	7.47	7.47
35	K	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr 0.3mm. š 200 mm na obsyp	m	32.000	0.47	15.04
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				37.49
36	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rur plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	1.118	33.53	37.49
	D	D7	PRÁCE A DODÁVKY M				149.24
	D	272	Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody				149.24
37	K	803212010	Montáž zomnovej súpravy pre posúvače	kus	1 000	103.00	103.00
38	K	803221010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	m	32.000	1.19	38.08
39	K	803222000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	kus	2 000	4.08	8.16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom na Budovateľskej ulici

Objekt:

SO - 04 - Inžinierske siete

Časť:

D - 04.3 - Kanalizačná prípojka

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

Zhotoviteľ:

Projektant:

FOTTA s.r.o., Kobyly 150

Spracovateľ:

Milan Kapec

Poznámka:

KS:

Dátum: 7. 5. 2021

IČO

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 371,15

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20.00%	0,00
znižená	1 371,15	10.00%	137,12

Cena s DPH

v EUR

1 508,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

27. 05. 2021

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis: 27. 05. 2021

Pečiatka

Dátum a podpis: 27. 05. 2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom na Budovateľskej ulici

Objekt:

SO - 04 - Inžinierske siete

Časť:

D - 04.3 - Kanalizačná prípojka

Miesto:

Obec Zborov

Dátum:

7. 5. 2021

Objednávateľ:

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

Projektant:

FOTTA s.r.o., Kobyly
150

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Milan Kapec

Kód dielu : Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 371,15

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 371,15

1 - ZEMNÉ PRÁCE

505,85

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

33,23

8 - RUROVÉ VEDENIA

831,20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

0,87

ROZPOČET

Stavba:	Bytový dom na Budovateľskej ulici	Dátum:	7. 5. 2021
Objekt:	SO - 04 - Inžinierske siete	Projektant:	FOTTA s.r.o., Kobyly 150
Časť:	D - 04.3 - Kanalizačná prípojka	Spracovateľ:	Milan Kapec
Miesto:	Obec Zborov		
Objednávateľ:	Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov		
Zhotoviteľ:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 371,15
D	D1		PRACE A DODAVKY HSV				1 371,15
D	1		ZEMNE PRÁCE				505,85
1	K	131201201	Hĺbenie jám zapož. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	3.600	27,03	97,31
	K	131201209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	3	1.644	1,62	2,66
3	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	13.500	16,70	225,45
4	K	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 200 cm	m3	3.840	1,11	4,26
5	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	13.200	3,44	45,41
6	K	162503111	Vodorovné premiestnenie výkopku z rýh podz. stien do 3000 m	m3	0.655	12,18	7,98
7	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	0.655	7,39	4,84
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládke	m3	0.655	0,73	0,48
9	K	174101101	Zasyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	8.630	3,87	33,40
10	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	2.700	15,79	42,63
11	K	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	m3	2.080	9,36	19,47
12	K	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	0.250	23,98	6,00
13	K	175101209	Obsyp objektu priplatok za prehodenie sypaniny	m3	0.500	9,91	4,96
14	K	181101102	Úprava pláne v zarezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	25.000	0,44	11,00
D	4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				33,23
15	K	451595111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z prehodenej zeminy	m3	1.080	30,77	33,23
D	8		RÜROVÉ VEDENIA				831,20
16	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150 tesnenie gum. krúžkami	m	6.500	0,77	5,01
17	M	2865C0853	Presuvka kanalizačná PVC-U 160 - 162205	kus	2.000	3,29	6,58
18	M	2865D0871	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,7x1000	kus	2.000	8,06	16,12
19	M	2865D0872	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,7x2000	kus	1.000	14,73	14,73
20	M	2865D0873	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,7x3000	kus	1.000	21,52	21,52
21	M	2865D1044	Koleno kanalizačné PVC-U 160/ 45°	kus	1.000	3,13	3,13
22	M	2865D1227	Odbočka kanalizačná PVC-U nalepovacia 315/150 45°	kus	1.000	25,65	25,65
23	K	877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubie z kanalizačných rúr z PVC DN 300	kus	1.000	15,21	15,21
24	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	6.500	2,35	15,28
25	K	894807112	Montáž revíznej šachty z PVC DN šachty 400 DN potrubia 160 tlak 12,5 t. hl. 850 do 1200 mm	kus	1.000	232,47	232,47
26	M	2863K8622 1	Šachta plastová - dno DN 400/160 s poklopom	sub	1.000	475,50	475,50
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				0,87
27	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminatových v otvorenom výkope	t	0.026	33,53	0,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom na Budovateľskej ulici

Objekt:

SO - 04 - Inžinierske siete

Časť:

D - 04.4 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

Zhotoviteľ:

Projektant:

FOTTA s.r.o., Kobyly 150

Spracovateľ:

Milan Kapec

Poznámka:

KS:

Dátum: 7. 5. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 276,66

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 276,66	10,00%	927,67

Cena s DPH

v EUR

10 204,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

27. 05. 2021

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

27. 05. 2021

Pečiatka

Dátum a podpis

27. 05. 2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom na Budovateľskej ulici

Objekt:

SO - 04 - Inžinierske siete

Časť:

D - 04.4 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Obec Zborov

Dátum:

7. 5. 2021

Objednávateľ:

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

Projektant:

FOTTA s.r.o., Kobyly
150

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Milan Kapec

Kód dielu Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 276,66

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 276,66

1 - ZEMNÉ PRÁCE

1 158,32

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

101,27

8 - RÚROVÉ VEDENIA

7 234,35

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

782,72

ROZPOČET

Stavba: Bytový dom na Budovateľskej ulici
 Objekt: SO - 04 - Inžinierske siete
 Časť: D - 04.4 - Dažďová kanalizácia

Miesto: Obec Zborov Dátum: 7. 5. 2021

Objednávateľ: Obec Zborov, Lesná 10. 086 33 Zborov Projektant: FOTTA s.r.o., Kobyly 150

Zhotoviteľ: Spracovateľ: Milan Kapec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 276,66
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				9 276,66
D	1		ZEMNE PRÁCE				1 158,32
1	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	34.560	16,70	577,15
2	K	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr 3 v rýhach s do 200 cm	m3	12.000	1,11	13,32
3	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	42.500	3,44	146,20
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	8.250	3,75	30,94
5	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	8.250	7,39	60,97
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	8.250	0,73	6,02
7	K	174101101	Zasyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	22.850	3,87	88,43
8	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	2.700	15,79	42,63
9	K	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	m3	9.600	9,36	89,86
10	K	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	1.800	23,98	43,16
11	K	175101209	Obsyp objektu priplatok za prehodenie sypaniny	m3	1.800	9,91	17,84
12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	95.000	0,44	41,80
D	4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				101,27
13	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	1.200	42,16	50,59
14	K	451595111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z prehodenej zeminy	m3	2.700	18,77	50,68
D	8		RÚROVÉ VEDENIA				7 234,35
15	K	871313121	montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150 tesnenie gum. brzdami	m	14.000	0,77	10,78
16	M	286113560	Koleno kanalizačné plastové KGB 125x45°	kus	5.000	2,14	10,70
17	M	286113610	Koleno kanalizačné plastové 160x45°	kus	2.000	3,63	7,26
18	M	286113660	Koleno kanalizačné plastové KGB 200x45°	kus	3.000	7,06	21,18
19	M	2865D0806	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 125x3 2x500	kus	11.000	4,02	44,22
20	M	2865D0807	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 125x3 2x1000	kus	8.000	5,99	47,92
21	M	2865D0815	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,0x500	kus	1.000	5,27	5,27
22	M	2865D0816	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,0x1000	kus	1.000	8,42	8,42
23	M	2865D0818	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,0x3000	kus	2.000	18,76	37,52
24	M	2865D0820	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 200x4,9x500	kus	3.000	7,96	23,88
25	M	2865D0821	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 200x4,9x1000	kus	3.000	11,98	35,94
26	M	2865D0822	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 200x4,9x2000	kus	2.000	19,61	39,22
27	M	2865F0116	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,0x500 - 113899	kus	1.000	3,75	3,75
28	M	2865F3142	Koleno kanalizačné PVC-U 125/87° - 120425	kus	7.000	2,41	16,87
29	M	2865F3224	Presuvka kanalizačná PVC-U 200 - 120441	kus	3.000	5,83	17,49
30	M	2865F3244	Redukcia kanalizačná PVC-U 125/160 - 120423	kus	1.000	2,49	2,49

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	552435500	Lapač piesku 100	kus	7 000	46.94	328.58
32	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200 tesnenie gum. brúškami	m	12 000	0.88	10.56
33	K	877324101	Montáž tvarovky Awadock KG-CP DN 160 dodatočne napojenie PVC/PP kanaliz. rúr na korugovanú rúru DN315-800	kus	9 000	10.21	91.89
34	M	2865F300.1	Tvarovky kanalizačné AWADOCK D 160	kus	6 000	115.35	692.10
35	M	2865F300.2	Tvarovky kanalizačné AWADOCK D 200	kus	3 000	123.50	370.50
36	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	26.000	2.35	61.10
37	M	2863K8622.3	Šachta plastová DN 400 - s príslušenstvom a poklopom	sub	1 000	395.70	395.70
38	K	894808015	Montáž revíznej šachty z PVC DN šachty 600 DN potrubia 160 hl. do 1500 mm	kus	1 000	75.50	75.50
39	K	895931111.1	Vpust' uličná s filtračnou vložkou ENVIA CRC odluč. ľahkých kvapalín	sub	3.000	1 574.45	4 723.35
40	K	895941111	Zhotovenie vpusti uličnej z betónových dielcov typ UV-50 normalny	kus	3 000	50.72	152.16
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				782.72
41	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminatových v otvorenom výkope	t	11.672	33.53	391.36
42	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminatových v otvorenom výkope	t	11.672	33.53	391.36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom na Budovateľskej ulici

Objekt:

SO - 04 - Inžinierske siete

Časť:

D - 04.5 - Pripojovací STL PLynovod

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

Zhotoviteľ:

Projektant

FOTTA s.r.o., Kobyly 150

Spracovateľ:

Milan Kapec

Poznámka:

KS:

Dátum: 7. 5. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 199,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 199,56	10,00%	519,96

Cena s DPH

v EUR

5 719,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

27. 05. 2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bytový dom na Budovateľskej ulici

Objekt:

SO - 04 - Inžinierske siete

Časť:

D - 04.5 - Pripojovací STL PLynovod

Miesto:

Obec Zborov

Dátum:

7. 5. 2021

Objednavateľ:

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

Projektant

FOTTA s.r.o., Kobyly
150

Zhotoviteľ:

Spracovateľ

Milan Kapec

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 199,56

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

2 695,86

1 - ZEMNE PRÁCE

1 671,00

5 - KOMUNIKÁCIE

48,36

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

976,48

D6 - PRÁCE A DODÁVKY M

2 503,70

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

2 503,70

ROZPOČET

Stavba:

Bytový dom na Budovateľskej ulici

Objekt:

SO - 04 - Inžinierske siete

Časť:

D - 04.5 - Pripojovací STL Plynovod

Miesto:	Obec Zborov	Dátum:	7. 5. 2021
Objednávateľ:	Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov	Projektant:	FOTTA s.r.o., Kobyly 150
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Milan Kapec

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 199,56

D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				2 695,86
D	1		ZEMNE PRÁCE				1 671,00
1	K	110011010 1	Vytyčenie trasy inžinierskych sietí	sub	1.000	350.00	350.00
2	K	113107313	Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva ťaž. hr. nad 20 do 30 cm	m2	1.500	3.84	5.76
3	K	113107332	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 15 cm	m2	1.500	7.68	11.52
4	K	113107343	Odstránenie podkl. alebo krytov živých hr. nad 10 do 15 cm	m2	1.500	4.05	6.08
5	K	113201111	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	m	2.000	3.66	7.32
6	K	131201101	Hĺbenie jam nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	1.500	10.12	15.18
7	K	131202509	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3	m3	0.600	4.59	2.75
8	K	131211101	Hĺbenie jam v hornine 3 ručne - štartovacia a koncová jama pre pretlak	m3	4.250	33.38	141.87
9	K	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	14.400	26.40	380.16
10	K	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	5.760	3.46	19.93
11	K	141720011	Pretlačanie otvorov DN do 50 mm strojne neriadený zemný pretlak v horn. 3 a 4	m	10.000	22.96	229.60
12	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2.5 m	m3	20.150	3.44	69.32
13	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	4.800	2.40	11.52
14	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	4.800	7.39	35.47
15	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	4.800	0.73	3.50
16	K	174101001	Zásyp zhutnený jam. šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10.850	3.14	34.07
17	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	4.500	15.79	71.06
18	K	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	m3	4.500	9.36	42.12
19	K	175301101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	4.800	13.05	62.64
20	M	583311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	7.680	16.84	129.33
21	K	181101102	Uprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	95.000	0.44	41.80
D	5		KOMUNIKÁCIE				48.38
22	K	566901124	Vysprav. podkl. po prekop. kamen. ťaž. alebo štrkop hr. 25 cm	m2	1.500	8.19	12.29
23	K	566904510	Vyspravenie podkladov po prekopoch živými zmesami hr. 10 cm	m2	1.500	8.64	12.96
24	K	566905122	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 15 cm	m2	1.500	15.42	23.13
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				976,48
25	K	9111.1	Geodetické zameranie	sub	1.000	185.00	185.00
26	K	9111.2	Technická dokumentácia k odovzdaniu SPP	sub	1.000	350.00	350.00
27	K	916311112	Osadenie cest. obrubníka bet. ležateho, lôžko betón tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	2.000	9.17	18.34
28	K	919734115	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. nad 14 do 15 cm	m	5.000	9.99	49.95

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	998222081	Presun hmôt pre ťažko a obsyp plyn potrubia povrch uprav komunikácii	t	10.177	3.14	31.96
30	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rur plastových alebo sklolaminatových v otvorenom výkope	t	10.177	33.53	341.23
D	D6		PRÁCE A DODÁVKY M				2 503.70
D	272		Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody				2 503.70
31	K	802011063	Chránička pre plynovod do d 63	m	11.500	64.74	744.51
32	K	802014032	Vťahovanie plynovodu PE d 32	m	10.000	22.81	228.10
33	M	286139820	Rúrka PE-100 SDR 11.0(0.7Mpa) d 32x3.0xNAV plyn	m	35.000	1.43	50.05
34	K	802030631	Napojenie plynovodu do d63 na PE plynovod kolme	komple	1.000	203.53	203.53
35	K	802118052	Montáž DAA (Kit) pripoj navrt armatúra s predlž. odb. PE100 SDR11 50/32mm	kus	1.000	6.84	6.84
36	M	2863A1106	Armatúra navrtavacia DAA 615 080 d1 50 d2 32	kus	1.000	36.01	36.01
37	K	802138025	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D32/DN25mm	kus	1.000	11.86	11.86
38	M	2863A3302	Prechodka PE/ocel USTR 612 780 d/DN 32/25	kus	1.000	49.85	49.85
39	K	802330050	Montáž ochrannej rúry 50 s nasunutím	m	9.500	8.40	79.80
40	K	802810025	Montáž rúrových dielov závitových 1"	kus	2.000	5.44	10.88
41	K	803221010	Vyhľadavací vodič na potrubí z PE D do 150	m	35.000	1.19	41.65
42	K	803222000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	kus	1.000	4.08	4.08
43	K	803223000	Uloženie PE folie na obsyp	m	20.000	0.61	12.20
44	M	3193B0411	Zátka Ms 1"	kus	1.000	1.26	1.26
45	M	4223A0103	Kohút guľový na plyn - GK - 1"	kus	1.000	4.78	4.78
46	M	4224A1555	Stojan s patkou s osadením	kus	1.000	90.83	90.83
47	K	803420050	Predbežná tlaková skúška vodou 50	m	35.000	11.15	390.25
48	K	803430040	Skuška tesnosti potrubia DN do 40	kus	1.000	0.38	0.38
49	K	803440050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0.6 MPa 50	m	33.500	2.54	85.09
50	K	803490050	Čistenie potrubí pre pripojky do DN 50	m	33.500	0.50	16.75
51	K	8039.2	Ostatné práce na plynovodoch- premeranie signal vodiča	kus	1.000	85.00	85.00
52	K	8039.3	Ostatné práce na plynovodoch- Úradná skúška a overenie PD Ti	sub	1.000	350.00	350.00