

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Zborov
Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov
IČO: 00 322 741
DIČ: 2020624804
Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta
Oprávnený jednať vo veciach technických: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK51 5600 0000 0036 0537 5001
Tel.: 054 / 479 83 06
Fax: 054 / 479 86 07
E-mail: info@zborov.sk
Webová stránka: www.zborov.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: PROFI STAV BARDEJOV s. r. o.
Sídlo: Kpt. Nálepku 2901/64, 085 01 Bardejov
IČO: 36 737 089
DIČ: 2022317957
IČ pre DPH: SK2022317957
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: Prešov, vložka č. 18296/P, oddiel Sro
Štatutárny zástupca: Bc. Maroš Maťa, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Bc. Maroš Maťaš
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Bc. Maroš Maťaš
Bankové spojenie: SLSP
IBAN: SK96 0900 0000 0004 5208 3556
SWIFT: GIBASKBX
Tel.: 0903 624 693
E-mail: profistavbardejov@gmail.com
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I

Úvodné ustanovenia a preambula

- 1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých realizátorom je zhotoviteľ.
- 1.2 Zhotoviteľ predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých vo výzve a prílohách výzvy, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom **Obnova Šerédiovskeho kaštieľa v obci Zborov**.
- 1.3 Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentácie (prílohy podkladov), ktoré si podrobne preštudoval.
- 1.4 Meranie vykonaných prác:
 - pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len "PD") alebo vo Výkaze výmer, za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto“ (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených stavebným dozorom. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného).
 - Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer - Rozpočtu okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny systému CENKROS a ak ani také neexistujú, použijú sa ceny iného relevantného cenníka.
 - Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné" mimo zadefinovaného vo výkaze výmer nebude uznávať; zhotoviteľ si musí stratné započítať do jednotkových cien.
 - Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

ČLÁNOK II

Východiskové údaje a podklady

- 2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:
 - a) kompletná dokumentácia súvisiaca a realizáciou projektu **Zabudnutá krajina Lemków a Rusnakov** s číslom PLSK.01.01.00-SK-0164/17-00, ktorý je financovaný z Európskej únie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko2014-2020.
 - b) kompletná projektová dokumentácia na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „**Obnova Šerédiovskeho kaštieľa v obci Zborov**“,
 - c) Ocenený Výkaz výmer – Rozpočet,
 - d) informácie získané miestnou obhliadkou lokality budúceho realizovaného stavebného diela.

- 2.2 Výhodiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj opodstatnené operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela.
- 2.3 Výhodiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČLÁNOK III Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: **Obnova Šerédiovskeho kaštieľa v obci Zborov**, ktorá bola povolená Stavebným povolením 206/2017-SI zo dňa 08.11.2017, vydaným Obcou Chmeľová, ako príslušným stavebným úradom.
- 3.2 Objektová sústava diela predstavuje:
- SO-01 D1 Architektonicko-stavebné riešenie
 - SO-01 D4 Plynoinštalácia
 - SO-01 D5 Elektroinštalácia
 - SO-04 Plynovodná prípojka
 - SO-05 Elektrická káblová NN prípojka
- Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
- v projektovej dokumentácii,
 - vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte zhotoviteľa.
- 3.3 Pre odstránenie pochybností je Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva z projektovej dokumentácie a z výkazu výmer/rozpočtu súčasne. V prípade potreby dopracovania dokumentácie je toto povinný zabezpečiť zhotoviteľ.

ČLÁNOK IV Rozsah a obsah predmetu zmluvy

- 4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.3 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác.
- 4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nemusia byť uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer – Rozpočtu, resp. PD. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a naviac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“).

- 4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.

ČLÁNOK V

Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidiel pre zmenu subdodávateľov

- 5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 5.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy ktoré sú platné v SR a bezprostredne súvisia s realizáciou predmetu tejto Zmluvy.
- 5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi do 10 (desiatich) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predložiť na písomné odsúhlasenie „Plán organizácie výstavby“, vrátane koordinačnej situácie, v ktorom bude podrobne vymedzená hranica staveniska, určený vjazd a výjazd pre stavebnú dopravnú techniku aj s dopravnými trasami so zohľadnením nenarušenia prevádzky pozemných komunikácií a uvedený spôsob zaistenia BOZP, PO, ochrany životného prostredia, nároky na dodávku el. energie, spôsob likvidácie odpadu.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
- 5.6 Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do 3 (troch) pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor 3 (tri) pracovné dni vopred k prevzatíu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ.
- 5.7 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 5.8 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 5.9 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe

zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich zaplattenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávatelom.

- 5.10 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku, v prípade potreby, prítomný zodpovedný pracovník zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), ktorý bude mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby.
- 5.11 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom:

Titul, meno a priezvisko	Ev. č. oprávnenia	Telefón, e-mail
Pavol Passia	06172*10*	0905 942 788, ppassia@centrum.sk

- 5.12 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela objednávatelovi, je objednávatel a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.
- 5.13 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky bezodkladne odovzdá objednávatelovi alebo stavebnému dozoru a súhrnne pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.
- 5.14 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.
- 5.15 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade s platným zákonom upravujúcim nakladanie s odpadmi. Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 5.16 Objednávatel bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného diela zastupovať stavebný dozor. Pred začatím prác objednávatel zašle písomnú informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávatela, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opodstatnené pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávatelom, ako občasný technický dozor investora, pričom bude zastupovať objednávatela pri rokovaní so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody a pod..
- 5.17 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávatela (v prípade jeho zmeny) oznámi písomne objednávatel zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však dňom fyzického začiatku realizácie diela.
- 5.18 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať objednávatela a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.
- 5.19 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa majú zakryť, počas realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 5.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať stavebnému dozoru vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) bezodkladne po jej vyhotovení alebo na požiadanie stavebného dozora.

- 5.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu podľa bodu 5.21 do rúk stavebného dozora uvedeného v Článku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.
- 5.22 Zhotoviteľ má po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávatelovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela v zmysle tejto zmluvy.
- 5.23 Údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia sú uvedené v prílohe č. 1 Údaje o subdodávateľoch, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 5.24 Subdodávateľom na účely tejto Zmluvy je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.
- 5.25 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávatelovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, ako aj o novom subdodávateľovi na základe zmeny subdodávateľa vykonanej podľa pravidla určeného pre zmenu subdodávateľov a to v rozsahu údajov uvedených v prílohe Údaje o subdodávateľoch.
- 5.26 Pravidlo pre zmenu subdodávateľov počas plnenia tejto Zmluvy je nasledovné. Subdodávateľ musí byť odsúhlasený obidvoma zmluvnými stranami.
- 5.27 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia budú zapísaní v Registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“), ak sa na nich táto povinnosť byť zapísaný v RPVS vzťahuje. V prípade zanedbania tejto povinnosti zhotoviteľ znáša všetky škody, pokuty a penále ktoré vzniknú v súvislosti s nesplnením tejto povinnosti.

ČLÁNOK VI

Odovzdanie a prevzatie staveniska

- 6.1 Objednávateľ vytýči, resp. určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky nachádzajúce sa na stavenisku.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje na písomnú výzvu Objednávateľa prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela do 20 (dvadsiatich) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.
- 6.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávateľ. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 6.4 Súčasťou odovzdania staveniska budú platné podklady pre vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí a vedení, overené ich správcami v polohopise a výškopise. Objednávateľ zároveň pri odovzdaní staveniska písomne oznámi zhotoviteľovi, ktoré podzemné vedenia a inžinierske siete, okrem zakreslených v projektovej dokumentácii, sa na stavenisku nachádzajú a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovaním projektovej dokumentácie a začatím stavebných prác.
- 6.5 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 2 sady kompletnej PD 1x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme vo formáte CD/DVD.
- 6.6 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska odovzdá zhotoviteľovi základné smerové a výškové body a vytyčovací výkresy objektov. Zároveň odovzdá katastrálnu mapu miesta realizácie diela pre jeho presnú identifikáciu.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávatelom.
- 6.8 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.
- 6.9 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom.
- 6.10 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednávatelovi. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na

- predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.11 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko.
- 6.12 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ pokiaľ sa jedná o osoby zhotoviteľa, resp. osoby jeho subdodávateľov.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 6.14 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)
- 6.15 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť elektrickú energiu pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.16 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť odberný bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.17 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela.

ČLÁNOK VII

Cena predmetu zmluvy

- 7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.
- 7.2 Cena je pevná a spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v PD, Výkaze výmer - Rozpočte.
- 7.4 Zhotoviteľ ocení všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolené nepozmenil Výkaz výmer.
- 7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela.
- 7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:
556 000,00 € bez DPH, slovom: Päťstopäťdesiatšesťtisíc eur
111 200,00 € 20% DPH, slovom: jedestojedenásťtisícdivesto eur
667 200,00 € s DPH, slovom: Šesťstošestdesiatšesťtisícdivesto eur
Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi.
- 7.7 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná na rozsah prác podľa čl. III. a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.
- 7.8 Oceňovanie prípadných navyše prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny môže dôjsť:

- 7.8.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
 - 7.8.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
 - 7.8.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,
 - 7.8.4 pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať,
 - 7.8.5 pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane objednávateľa, vtedy bude cena upravená o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,
- 7.9 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

ČLÁNOK VIII

Platobné podmienky

- 8.1 Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 8.2 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaní Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“), pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela, má zhotoviteľ právo na priebežnú čiastkovú fakturáciu za vykonané práce súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ zrealizuje stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa tejto Zmluvy.
- 8.3 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať po odovzdaní diela Objednávateľovi, resp. mesačne, ak doba realizácie diela je dlhšia ako 1 (jeden) mesiac.
- 8.4 Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. Stavebný dozor je povinný do 3 (troch) pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác/zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác/zisťovacím protokolom nesúhlasí.
- 8.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom. Faktúra bude vystavená v 4 (štyroch) origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom NFP podľa tejto zmluvy.
- 8.6 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
 - meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
 - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
 - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
 - meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,
 - poradové číslo faktúry,
 - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza.
- 8.7 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:
 - Krycí list rozpočtu,
 - Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,
 - Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,

- výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce.
- Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky.
- 8.8 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.
- 8.9 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:
- skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,
 - miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ stavebnému dozoru a objednávateľovi,
 - vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 8.7 tejto Zmluvy,
 - schválenej ŽoP, ktorej súčasťou bude aj príslušná faktúra s fakturačnými podkladmi.
- 8.10 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba.
- 8.11 Práce a náklady navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.
- 8.12 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu ŽoP v rámci OP, pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximálnu 60 dňovú splatnosť faktúr, pričom sa táto doba počíta odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. O dátume úspešnej administratívnej kontroly RO bude objednávateľ zhotoviteľa informovať bezodkladne.
- 8.13 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške **0,05 %** z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti.

ČLÁNOK IX

Záväzky zmluvných strán

- 9.1 Úspešný uchádzač (Zhotoviteľ) sa zmluvne zaviazal, na základe výzvy verejného obstarávateľa (Objednávateľa), **zložiť depozit 1 % z celkovej ceny diela** bez DPH, na bankový účet verejného obstarávateľa (Objednávateľa) alebo **poskytnúť bankovú záruku alebo poistenie záruky vo výške 1 % z celkovej ceny diela** bez DPH, a to najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Depozit alebo bankovú záruku alebo poistenie záruky sú určené na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov Objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre Objednávateľa, Objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu alebo bankovú záruku alebo poistenie záruky. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Zhotoviteľovi depozit alebo uvoľniť bankovú záruku alebo poistenie záruky v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu alebo uvoľnenie bankovej záruky alebo poistenie záruky počas trvania zmluvného vzťahu. Objednávateľ nie je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, pokiaľ nie je na jeho účet pripísaná plná výška depozitu alebo vystavená bankovú záruku alebo poistenie záruky. V prípade oneskorenia zloženia depozitu na účet objednávateľa alebo vystavenia bankovú záruku alebo poistenie záruky nie je zhotoviteľ oprávnený sankcionovať objednávateľa za oneskorené odovzdania staveniska.
- 9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zo zloženej zábezpeky, uvedenej v odseku 9.1 tohto článku, uspokojovať prednostne nároky na zmluvné pokuty uvedené v článku XV (Zmluvné pokuty) tejto zmluvy, nároky na úroky z omeškania, nároky na náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa, ako aj náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa alebo odstúpenia objednávateľa, z dôvodu porušovania zmluvných povinností zhotoviteľom, od tejto zmluvy.

- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že po odovzdaní a prevzatí diela a vzájomnom vysporiadaní pohľadávok je objednávateľ povinný vrátiť zostávajúcu časť zloženej zábezpeky po odpočítaní uspokojených nárokov objednávateľa a to na účet zhotoviteľa, č. ú.: IBAN SK96 0900 0000 0004 5208 3556 bezodkladne, v lehote najneskôr do 10 (desať) dní po doručení žiadosti zhotoviteľa o vrátenie zábezpeky na adresu objednávateľa, a to bez úrokov, nakoľko účet objednávateľa je neúročený.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 9.6 Záväzok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať aj v prípade, že vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedú v protokole o odovzdaní/prevzatí Diela, v ktorom sa súčasne dohodne lehota, v ktorej je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť.
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t. j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 9.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať, ako Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer – Rozpočet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosiči), vychádzajúc pritom z listinnej ponuky do verejného obstarávania.
- 9.10 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ.

ČLÁNOK X

Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

- 10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: bližšie viď PD.
- 10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:
- odovzdanie staveniska: do 20 (dvadsať) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy,
 - termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa prevzatia staveniska,
 - termín ukončenia realizácie stavebného diela: **do 12 (dvanástich) mesiacov od začatia realizácie stavebného diela**
- 10.3 Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela.
- 10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.
- 10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác navyše oproti PD a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyše prác, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak toto omeškanie vzniklo výlučne z dôvodov na jeho strane. V opačnom prípade zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením zmluvy.

ČLÁNOK XI

Odovzdanie a prevzatie diela

- 11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.
- 11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.
- 11.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.
- 11.4 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 10 (desať) kalendárnych dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.
- 11.5 Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa rozumie:
- podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných väd a ďalších väd brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela odovzdať objednávateľovi v min. 2 exemplároch:
- a) projekt skutočného vyhotovenia na základe kompletného geodetického zamerania stavebného diela, vr. všetkých križovaných inžinierskych sietí a pod. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti PD do projektu skutočného vyhotovenia,
 - b) geodetický elaborát – geodetické zameranie stavebného diela po realizácii. Polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí, pri podzemných vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím. Geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného bremena nie sú potrebné.
 - c) elaborát kvality,
 - d) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikácií do spätného užívania, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, správcov vodných tokov a pod.),
 - e) stavebné denníky,
 - f) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,
 - g) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,
 - h) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),
 - i) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v 2 exemplároch.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.
- 11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

- 11.10 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

ČLÁNOK XII

Vady diela

- 12.1 Stavebné dielo má vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto Zmluvy.
- 12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa tejto zmluvy.
- 12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.
- 12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.
- 12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti tejto zmluve vrátane prípadných doplnkov.
- 12.8 Rozoznávajú sa:
- a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov, ak tieto nie sú vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela.
 - b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých väd sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.
- 12.9 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 12.10 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň navrhnúť akým spôsobom vady predmetného diela odstrániť.
- 12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.
- 12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.
- 12.13 Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.
- 12.14 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného

- zákonníka v platnom znení. V prípade hrozacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hrozacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.
- 12.15 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.

ČLÁNOK XIII

Záruka na realizovaný predmet zmluvy

- 13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebné dielo v zmysle Článku XI tejto Zmluvy sa stanovuje na **60 mesiacov** odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom.
- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebné dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebné dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád - dorúčením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.

ČLÁNOK XIV

Kontaktné osoby

- 14.1 Oprávnení jednat' vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:
- za objednávateľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail
Mgr. JÁN ŠURKALA, PhD.	Starosta	Tel. č.: +421/54/479 83 06 E-mail: info@zborov.sk

- za zhotoviteľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail
Bc. Maroš Maťaš	Konateľ	0903 624 693 profistavbardejov@gmail.com
Ing. Marián Maťaš	Konateľ	0903 624 691 profistavbardejov@gmail.com

- 14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednat' v rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.

ČLÁNOK XV

Zmluvné pokuty

- 15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi:
- 15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 3000,00 € za každý deň omeškania.

- 15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných väd a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 100,00 € za každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi.
- 15.1.3 za nepredloženie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii predmetného stavebného diela a živelných pohrôm, ku dňu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 € za každý začatý deň omeškania.
- 15.1.4 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.
- 15.1.5 za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € za každý začatý deň omeškania.
- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 (tridsať) dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 15.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

ČLÁNOK XVI

Odstúpenie od zmluvy

- 16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú lehotu na dodatočné plnenie, najmenej však 10 (desať) pracovných dní. Ustanovenia bodu 16.15 ostávajú zachované.
- 16.4 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
 - a) bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
 - b) omeškanie dlhšie ako 90 (deväťdesiat) dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela alebo jeho časti podľa Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
 - c) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,
 - d) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.
- 16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
 - a) v prípade že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako 120 dní,
 - b) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 (tridsať) dní po dohodnutej lehote splatnosti,
 - c) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 16.6 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.
- 16.7 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:
 - a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
 - b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,
 - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,

- d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.
- 16.8 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:
- a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, pandémia, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,
 - b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
 - c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.
- 16.9 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.
- 16.10 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.
- 16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
- 16.12 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 (štyroch) týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
- 16.13 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávatelom a stavebným dozorom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
- 16.14 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávatelovi v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávatela zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávatela.
- 16.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávatela odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pričom za podstatné zmeny okolností sa považuje právoplatné neposkytnutie dotácie na realizáciu diela podľa tejto zmluvy.

ČLÁNOK XVII

Ostatné ustanovenia

- 17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil majetok objednávatela a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávatela a osobu vykonávajúcu stavebný dozor cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným odborným odôvodnením.
- 17.2 Ak objednávatel a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.
- 17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto Zmluvy.
- 17.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
- a) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a ním poverené osoby;
 - b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby;
 - c) Úrad vládneho auditu;
 - d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky;
 - e) Kontrolné orgány Európskej únie;
 - f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit;
 - g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky;
 - h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.“
- 17.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy, ak o takú kontrolu požiadá objednávatel alebo orgán vykonávajúci

kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí NFP.

- 17.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe objednávky objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto Zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

ČLÁNOK XVIII

Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti

- 18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy.
- 18.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- Ustanovenie v bode 18.2 tohto Článku sa nevzťahuje na:
 - obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
 - kontrolne orgány objednávateľa, SR a EÚ.
- 18.3 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.

ČLÁNOK XIX

Záverečné ustanovenia


- 19.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas piatich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 19.2 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručенú aj dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 (osem) dní.
- 19.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia oboch nasledovných podmienok:
- a) táto Zmluva je v súlade so zákonom zverejnená,
 - b) Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.
- 19.4 Obe Zmluvné strany sú oprávnené od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že dôjde k neschváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom s konečnou platnosťou.
- 19.5 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode

zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli k predloženému dodatku sa vyjadriť v lehote do 10 (desať) dní od jeho doručenia.

- 19.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.
- 19.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.
- 19.8 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.
- 19.9 Práva a povinnosti vyplývajúce z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.
- 19.10 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) sú pre objednávateľa a 2 (dva) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 19.11 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Zborove dňa 08 SEP. 2021

Za objednávateľa:




Mgr. Ján Šurkala, PhD.
starosta obce Zborov

V Bardejove

dňa: 03 SEP. 2021

Za zhotoviteľa:



Bc. Maroš Maťaš
konateľ

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo sú:

- Príloha č. 1: nacený položkovitý výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov stavby;
- Príloha č. 2: údaje o subdodávateľoch.

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: **Obnova Šerédiovského kaštieľa v obci Zborov**

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

KS:

Dátum: 5. 8. 2021

Objednávateľ:

Obec Zborov

IČO: 00 322 741

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

IČO: 36 737 089

IČO DPH: SK2022317957

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				556 000,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				556 000,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	556 000,00	111 200,00
Cena s DPH				667 200,00
v EUR				

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 08 SEP. 2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 03 SEP. 2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Obnova Šerédiovského kaštieľa v obci Zborov

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 5. 8. 2021



Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		556 000,00	667 200,00
01	SO 01 Kaštieľ	549 777,37	659 732,84
D1	Architektonicko - stavebné riešenie	511 307,65	613 569,18
D4	Plynoinštalácia	4 977,00	5 972,40
D5	Elektroinštalácia	33 492,72	40 191,26
04	SO 04 Plynovodná prípojka	3 381,07	4 057,28
05	SO 05 Elektrická káblová NN prípojka	2 841,56	3 409,87
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		556 000,00	667 200,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova Šerédiiovského kaštieľa v obci Zborov

Objekt: 01 - SO 01 Kaštieľ

Časť: D1 - Architektonicko - stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:
Obec Zborov

Zhotoviteľ:
PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 5. 8. 2021

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	511 307,65
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	511 307,65
--------------	------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	511 307,65	102 261,53

Cena s DPH	v EUR	613 569,18
------------	-------	------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova Šerédijskeho kaštieľa v obci Zborov

Objekt: 01 - SO 01 Kaštieľ

Časť: D1 - Architektonicko - stavebné riešenie

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 5. 8. 2021

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFÍ STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	511 307,65
HSV - HSV	219 229,86
1 - Zemné práce	50,27
2 - Zakladanie	525,96
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	7 733,05
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	196 777,28
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 720,29
99 - Presun hmôt HSV	2 423,01
764 - Konštrukcie klampiarske	10 057,38
PSV - PSV	280 820,41
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 067,87
713 - Izolácie tepelné	44 216,07
762 - Konštrukcie tesárske	18 816,34
763 - Konštrukcie - drevostavby	25 090,85
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	495,17
766 - Konštrukcie stolárske	150 689,10
772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	8 637,01
775 - Podlahy vlysové a parketové	20 167,46
781 - Dokončovacie práce a obklady	3 987,84
783 - Dokončovacie práce - nátery	605,88
784 - Dokončovacie práce - malby	5 046,82
M - M	1 200,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	1 200,00

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **511 307,65**

ROZPOČET

Stavba: Obnova Šerédiovského kaštieľa v obci Zborov

Objekt: 01 - SO 01 Kaštieľ

Časť: D1 - Architektonicko - stavebné riešenie

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 5. 8. 2021

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

511 307,65

HSV - HSV

219 229,86

1 - Zemné práce

50,27

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	M3	5,400	7,04	38,02
2	K	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	M3	5,400	0,76	4,10
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	5,400	1,51	8,15

2 - Zakladanie

525,96

4	K	274313711	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	5,400	97,40	525,96
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

7 733,05

5	K	311231114	Murivo tehlové dĺ. 290mm P 7-15 MVC 2,5	M3	1,359	150,00	203,85
6	K	311231471	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 38x25x23.8	M3	11,250	142,00	1 597,50
7	K	317121109	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm	ks	14,000	4,58	64,12
8	M	5934113000	Preklad keramický PTH-KPP 100x12x6.5	ks	10,000	6,44	64,40
9	M	5934113100	Preklad keramický PTH-KPP 125x12x6.5	ks	1,000	8,15	8,15
10	M	5934113200	Preklad keramický PTH-KPP 150x12x6.5	ks	1,000	9,92	9,92
11	K	317322513	Betón ríms alebo žlabových ríms železový (bez výstuže) tr. C 40/50	m3	5,748	137,00	787,48
12	K	317351105	Debnenie ríms alebo žlabových ríms vrátane podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	29,520	26,00	767,52
13	K	317351106	Debnenie ríms alebo žlabových ríms vrátane podpernej konštrukcie odstránenie	m2	29,520	4,94	145,83
14	K	317351109	Príplatok za podpornú konštrukciu pri debnení prekladu (zhotovenie i odstránenie) výšky nad 4 do 6 m	m2	29,520	1,39	41,03
15	K	317362411	Výstuž ríms, žlabov vrátane stužidiel, žlabových ríms zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	38,320	6,01	230,30
16	K	342241162	Priečky z tehál dĺ. 290mm plných pálených P 10-15 hr. 140mm	M2	70,981	31,71	2 250,81
17	K	342242100	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.8 cm	M2	67,919	23,00	1 562,14

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

196 777,28

18	K	611460247	Vnútrotná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 40 mm	m2	522,440	15,50	8 097,82
19	K	611460253	Vnútrotná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	522,440	6,00	3 134,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	611481112	Potiahnutie stropov vnútorných, pletivom keramickým	m2	522,440	21,00	10 971,24
21	K	612462402	Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova prednástreč, krytie 100%	m2	1 653,084	7,00	11 571,59
22	K	612462423	Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova omietka L, hr. 50 mm	m2	1 653,084	24,70	40 831,17
23	K	612462431	Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova omietka S, hr. 20 mm	m2	1 653,084	21,00	34 714,76
24	K	612462441	Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova jemná omietka, hr. 3 mm	m2	1 653,084	6,00	9 918,50
25	K	615481111	Pokrytie valcovaných nosníkov rabcovým pletivom	M2	16,800	7,42	124,66
26	K	622425721	Úprava v. omiet. vapennycn a vapenocem. stupeň členitosti V, VI, VII - 80 % opravovanej plochy	m2	304,640	23,00	7 006,72
27	K	622462402	Vonkajšia sanačná omietka stien BAUMIT Sanova prednástreč, krytie 100%	m2	835,290	8,30	6 932,91
28	K	622462423	Vonkajšia sanačná omietka stien BAUMIT Sanova omietka L, hr. 50 mm	m2	835,290	24,70	20 631,66
29	K	622462441	Vonkajšia sanačná omietka stien BAUMIT Sanova jemná omietka, hr. 4 mm	m2	835,290	7,50	6 264,68
30	K	622464261	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, minerálna, Baumit Ušlachtilá omietka 4 mm (Baumit EdelPutz), hladená, hr. 5-6 mm	m2	835,290	10,00	8 352,90
31	K	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	30,322	113,00	3 426,39
32	K	631362412	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	252,680	5,50	1 389,74
33	K	631501111	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťažného hrubého a drobného	m3	37,902	46,66	1 768,51
34	K	631582001	Násyp zo štrku z penového skla (sklopenový granulát)	m3	37,902	120,00	4 548,24
35	K	632477004	Liaty samonivelačný poter KNAUF ako zálievka rozvodov podlahového vykurovania hr.55 mm	m2	252,680	26,00	6 569,68
36	K	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3 mm	m2	252,680	10,50	2 653,14
37	K	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	KUS	9,000	32,00	288,00
38	M	5533194000	Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm l	kus	6,000	40,00	240,00
39	M	5533194400	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm l	kus	3,000	42,00	126,00
40	K	642952110	Osadenie dreveného dverového rámu a zárubní plochy otvoru do 2,5 m2	KUS	13,000	50,00	650,00
41	M	611390 PC 01	Drevené obložkové zárubne 600-900/1970-2100 š. 150-600 mm	kus	13,000	300,00	3 900,00
42	K	648952421	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. od 250 do 500 mm	M	44,400	9,77	433,79
43	M	6113128800	Drevená parapetná doska šírka do 300 mm hr. 30 mm	m	44,880	49,70	2 230,54

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 720,29

44	K	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 24 m	M2	672,000	1,78	1 196,16
45	K	941941391	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1051	M2	672,000	1,14	766,08
46	K	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m a výšky do 24 m	M2	672,000	1,15	772,80
47	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	M2	248,990	1,43	356,06
48	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	512,000	1,83	936,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	965024121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky -0,192 t	M2	114,160	1,61	183,80
50	K	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm -1,400 t	M3	11,416	11,58	132,20
51	K	974029185	Vysekanie rýh v murive kamennom do hl. 300 mm a š. do 200 mm -0,091 t	M	131,450	12,93	1 699,65
52	K	978011161	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 % -0,020 t	M2	520,400	1,54	801,42
53	K	978015231	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 30 % -0,012t	M2	43,200	0,36	15,55
54	K	978023251	Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva kamenného rezného z lomového kameňa -0,014 t	M2	43,200	1,58	68,26
55	K	978023411	Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového -0,014 t	M2	377,000	1,93	727,61
56	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vypurancn nmot za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	T	123,368	4,92	606,97
57	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	123,368	11,50	1 418,73
58	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	616,840	0,38	234,40
59	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	123,368	6,62	816,70
60	K	979082111 PC	Poplatok za skládku	T	123,368	8,00	986,94

99 - Presun hmôt HSV

61	K	998011002	Presun nmot pre budovy JKSU 801,803,812,zvislá koštr.z tehál,tvárníc,z kovu výškv do 12 m	T	553,199	4,38	2 423,01
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

2 423,01

764 - Konštrukcie klampiarske

10 057,38

62	K	764354021	Montáž príslušenstva k žlabom z titánzinkového TiZn plechu, roh r.š. 200 - 400 mm	ks	7,000	3,34	23,38
63	M	5534416140	Odkvapové systémy - TITÁN-ZINOK roh lisovaný r.š. 330 mm, A-vonkajši, I-vnútorný, č. TZRA 33, TZRI 33	ks	7,000	12,06	84,42
64	K	764354023	Montáž príslušenstva k žlabom z titánzinkového TiZn plechu, čelo r.š. 200 - 400 mm	ks	2,000	2,52	5,04
65	M	5534416190	Odkvapové systémy - TITÁN-ZINOK čelo lisované 330 mm, č. TZCL 33	ks	2,000	0,67	1,34
66	K	764354025	Montáž príslušenstva k žlabom z titánzinkového TiZn plechu, hák r.š. 200 - 400 mm	ks	100,000	3,32	332,00
67	M	5534416100	Odkvapové systémy - TITÁN-ZINOK hák obaľovaný, r.š. 330 mm, predĺžený + 5 cm, č. TZHOB 33/550 25/6	ks	100,000	3,30	330,00
68	K	764354027	Montáž príslušenstva k žlabom z titánzinkového TiZn plechu, hrdlo D 60 - 150 mm	ks	6,000	2,92	17,52
69	M	5534416470	Odkvapové systémy - TITÁN-ZINOK hrdlo lisované, D 120 mm	ks	6,000	2,35	14,10
70	K	764354036	Montáž kotlíka kónického z titánzinkového TiZn plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	6,000	7,20	43,20
71	M	5534416280	Odkvapové systémy - TITÁN-ZINOK kotlík lisovaný 330/120 mm - zváraný, č. TZKL 33/120	ks	6,000	6,46	38,76
72	K	764354039	Montáž ochranného polkruhového žlabu pred listím r.š. 250 - 400 mm	m	97,680	4,31	421,00
73	M	5537111073	Ochrana polkruhového žlabu pred listím,menovitá veľkosť 33, dĺžka 2 m	m	97,680	7,15	698,41
74	K	764354127	Žlaby z titánzinkového TiZn plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	97,680	31,87	3 113,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	K	764414570	Oplechovanie parapetov z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, vrátane rohov, celoplošným lepením r.š. 500 mm	m	44,400	66,91	2 970,80
76	K	764454124	Zvodové rúry z titánzinkového TiZn plechu, kruhové priemer 120 mm	m	57,000	33,58	1 914,06
77	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	0,753	66,78	50,29

PSV - PSV

280 820,41

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3 067,87

78	K	711121131	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla	M2	240,000	0,44	105,60
79	M	1116134200	Asfalt izolačný AOSI 75/30 v sudoch do 250kg	t	0,360	2 400,00	864,00
80	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	M2	240,000	3,42	820,80
81	M	6283228500	Pásky ťažké asfaltované Foalbit s 40	m2	276,000	4,50	1 242,00
82	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	T	1,616	21,95	35,47

713 - Izolácie tepelné

44 216,07

83	K	713111122	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, s pribitím na drevenú konštrukciu	M2	306,250	2,50	765,63
84	M	6313670083-22	Unirof Profi sklená vlna hrúbka 220 mm	m2	312,375	10,00	3 123,75
85	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami podláh, jednovrstvová	M2	534,340	0,55	293,89
86	M	6313670070	Unirof Profi sklená vlna hrúbka 50 mm	m2	545,027	2,50	1 362,57
87	K	713121121	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami podláh, dvojvrstvová	M2	252,670	1,10	277,94
88	M	2837650010	ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 2800 CS hr.30mm	m2	257,723	5,50	1 417,48
89	M	28376500101	ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 2800 CS hr.30mm	m2	257,723	5,50	1 417,48
90	K	713161570	Montáž tepelnej izolácie hr. nad 10 cm striech šikmých medzi a pod krokvy, s OSB záklopom na podkladné laty, s parozábranou	m2	1 189,500	18,70	22 243,65
91	M	6313670083	Unirof Profi sklená vlna hrúbka 180 mm	m2	606,645	8,30	5 035,15
92	M	6071100030-01	Drevoizolácia izolačná doska tepore steico Flex, ŠxDxH 575x1220x120 mm, difúzne otvorená	m2	606,645	12,50	7 583,06
93	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	T	38,616	18,01	695,47

762 - Konštrukcie tesárske

18 816,34

94	K	762211220	Montáž dreveného schodiska priamočiareho s podstupnicami, š. ramena do 1,50 m, stupňa z dosiek	m	160,140	6,49	1 039,31
95	M	6051277000-1	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr. 60-100mmxB=125-300mm	m3	1,988	220,00	437,36
96	M	6051522000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akost' I L=400-650cmxHr. 120mmxB=120-180mm	m3	3,734	220,00	821,48
97	K	762222141	Montáž zábradlia rovného, osovej vzdialenosti stĺpikov do 1500 mm	m	30,600	8,30	253,98
98	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	0,330	220,00	72,60
99	K	762526110-1	Položenie vankúšov / drevený rošt pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	534,340	4,40	2 351,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	M	6051505100	Hranol mäkké rezivo - omietané borovica hranolček akost' I prierez 25-75mm L=200-375cm	m3	2,886	220,00	634,92
101	K	762811210	Montáž záklopu vrchného na zraz škáry zakryté lepenkovými pásmi alebo lištami	m2	522,440	2,95	1 541,20
102	M	6051254600	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr. 24-32mmxB= 60-160mm	m3	13,061	220,00	2 873,42
103	K	762822140	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 450-540 cm2	m	72,000	4,17	300,24
104	M	6059515900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranol do 240x260mm mäkké rezivo	m3	5,225	220,00	1 149,50
105	K	762841210	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, včítane olišťovania škár	M2	522,440	4,21	2 199,47
106	M	60512732001	Dosky a fošne omietané SM/JD akost' I 24-32x250-300	m3	14,106	220,00	3 103,32
107	K	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	M3	30,154	35,00	1 055,39
108	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	22,990	42,76	983,05

763 - Konštrukcie - drevostavby

109	K	763152331	SDK suchá podlaha RIGIPS RIGIDUR E30M nr. 30 mm (10 mm MW) so suchým podsypom hr. 20 mm	m2	534,340	46,09	24 627,73
110	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	18,226	25,41	463,12

25 090,85

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

111	K	765331115	Betónová krytina BRAMAC Reviva, jednoduchých striech, sklon od 25° do 35°	m2	15,750	30,00	472,50
112	K	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,765	29,64	22,67

495,17

766 - Konštrukcie stolárske

113	K	766241062-01	Montáž dreveného samonosného schodiska zadlabávaného lomeného U s dvoma podestami s podstupnicami - hlavné schodisko	m	57,000	130,00	7 410,00
114	M	6123301100	Dodávka dreveného schodiska podľa ponuky	ks	1,000	8 494,99	8 494,99
115	K	766241062-02	Montáž dreveného samonosného schodiska zadlabávaného lomeného U s dvoma podestami s podstupnicami - vedľajšie schodisko	m	43,000	130,00	5 590,00
116	M	6123301100	Dodávka dreveného schodiska podľa ponuky	ks	1,000	5 500,01	5 500,01
117	K	766423223	Montáž obloženia podhládov členitých panelmi obklad. smrekovcovými, z tvrdých drevín, vel. nad 1,5 m2	m2	594,750	13,43	7 987,49
118	M	6119173300	Obloženie palubovka hr. 18 mm, B=100 mm	m2	618,540	12,60	7 793,60
119	K	766427112	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	1 189,500	4,83	5 745,29
120	M	6051506000	Hranol mäkké rezivo - omietané borovica hranolček akost' I prierez 76-100mm L=400-650cm	m3	7,422	220,00	1 632,84
121	K	766621265	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	181,200	28,67	5 195,00
122	M	2832301200	Tesniaca fólia CX exteriér 70 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	202,230	1,05	212,34
123	M	2832301240	Tesniaca fólia CX interiérová 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	202,230	1,05	212,34
124	M	6111101000-01	Drevohliníkové okno MAKROWIN RETRO, O+OS, 1000x700 mm, izolačné trojsklo 4-16-4-16-4, Uw=0,81 W/m2.K, eurohranol 88	ks	1,000	610,05	610,05
125	M	6111101000-02	Drevohliníkové okno MAKROWIN RETRO, O+OS, 1200x2100 mm, izolačné trojsklo 4-16-4-16-4, Uw=0,81 W/m2.K, eurohranol 88	ks	7,000	1 464,75	10 253,25

150 689,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
126	M	6111101000-03	Drevohlinikové okno MAKROWIN RETRO, O+OS, 1600x2100 mm, izolačné trojsklo 4-16-4-16-4, Uw=0,81 W/m2.K, eurohranol 88	ks	4,000	1 622,25	6 489,00
127	M	6111101000-04	Drevohlinikové okno MAKROWIN RETRO, O+OS, 2200x2100 mm, izolačné trojsklo 4-16-4-16-4, Uw=0,81 W/m2.K, eurohranol 88	ks	4,000	2 711,10	10 844,40
128	M	6111101000-05	Drevohlinikové okno MAKROWIN RETRO, O+OS, 3300x2100 mm, izolačné trojsklo 4-16-4-16-4, Uw=0,81 W/m2.K, eurohranol 88	ks	2,000	4 020,45	8 040,90
129	M	6111101000-06	Drevohlinikové okno MAKROWIN RETRO, 3xjednokridlové s oblúkovým nadsvetlíkom O+OS, 1800x2100 mm, izolačné trojsklo 4-16-4-16-4, Uw=0,81 W/m2.K, eurohranol 88	ks	2,000	2 170,35	4 340,70
130	M	6111101000-07	Drevohlinikové okno MAKROWIN RETRO, 3xjednokridlové O+OS, 2400x1400 mm, izolačné trojsklo 4-16-4-16-4, Uw=0,81 W/m2.K, eurohranol 88	ks	4,000	1 526,70	6 106,80
131	M	6111101000-08	Drevohlinikové okno MAKROWIN RETRO, dvojkrídlové O+OS, 1200x700 mm, izolačné trojsklo 4-16-4-16-4, Uw=0,81 W/m2.K, eurohranol 88	ks	0,000	0,00	0,00
132	K	766641080-01	Montáž dverí vchodových drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	23,500	28,67	673,75
133	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	24,675	2,84	70,08
134	M	2832301250	Tesniaca fólia CX interiér 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	24,675	1,58	38,99
135	M	61112010000-01	Drevené vchodové dvere dvojkrídlové s nadsvetlíkom O+OS, 1800x2400 mm, izolačné trojsklo 4-16-4-16-4, Uw=0,81 W/m2.K, eurohranol 88	ks	2,000	5 533,50	11 067,00
136	M	61112010000-02	Drevené vchodové dvere jednokrídlové s nadsvetlíkom O+OS, 1250x2400 mm, izolačné trojsklo 4-16-4-16-4, Uw=0,81 W/m2.K, eurohranol 88	ks	1,000	4 380,80	4 380,80
137	K	766662112	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracvého do zamurovanej rámovej zárubne,jednokridlové	KUS	26,000	45,87	1 192,62
138	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	26,000	34,87	906,62
139	M	6117103100-01	Dvere vnútorné jeanokriatové (s nadsvetlíkom), masív, plné, šírka 600-900/1970-2400 mm	ks	26,000	756,25	19 662,50
140	K	766662132	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracvého do zamurovanej rámovej zárubne,dvojkrídlové	KUS	1,000	80,00	80,00
141	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	1,000	61,25	61,25
142	M	611710310001	Dvere vnútorné dvojkrídlové s nadsvetlíkom, masív, zasklené, šírka 1650/2400 mm	ks	1,000	1 304,10	1 304,10
143	K	766694113	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	27,000	16,28	439,56
144	M	6119000910-1	Vnútorné parapetné dosky z masívu,B=450mm, dub	m	44,400	74,34	3 300,70
145	K	766695212	Montáž prahu dverí,jednokridlových	KUS	25,000	6,44	161,00
146	M	6118711600	Prah dubový dl 62 šír 10	kus	7,000	4,40	30,80
147	M	6118716100	Prah dubový dl 82 šír 15	kus	5,000	8,52	42,60
148	M	6118718100	Prah dubový dl 92 šír 15	kus	2,000	10,08	20,16
149	M	6118720100	Prah dubový L=102 B=15 cm	ks	11,000	10,97	120,67
150	K	766695232	Montáž prahu dverí,dvojkrídlových	KUS	1,000	9,26	9,26
151	M	6118726100	Prah dubový dl 162 šír 15	kus	1,000	15,84	15,84
152	K	766812111-1	Montáž minibaru, šírky do 3500 mm	KUS	1,000	700,00	700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
153	M	61518065001-1	Minibar 3000	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
154	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	14,154	31,92	451,80

772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa

8 637,01

155	K	772401123	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným	m	105,750	7,59	802,64
156	M	5838582100	Doska soklová rovná leštená výšky 10cm hrúbky 3cm I/2	m	111,038	17,19	1 908,74
157	K	772504140	Kladenie dlažby z kameňa ukladané do vzoru z 3 -5 druhov, hr. do 30 mm	m2	107,220	26,47	2 838,11
158	M	5838401220-01	Dlažba nepravidelného tvaru - vápenec priemer 10-60 cm, hr. 3 cm	m2	111,509	22,40	2 497,80
159	K	998772102	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	29,093	20,27	589,72

775 - Podlahy vlysové a parketové

20 167,46

160	K	775200010	Montáž dreveného obloženia schodiskového stupňa priamočiareho lepením	m2	13,552	27,12	367,53
161	M	6119851020	Drevená stupnica dub s povrchovou úpravou bez morenia rozmer: 1100x300x40 mm	ks	45,399	32,13	1 458,67
162	K	775200030	Montáž dreveného obloženia schodiskovej podstupnice priamočiareho schodiska lepením	m2	8,954	10,37	92,85
163	M	6119851080	Drevená podstupnica dubová s povrchovou úpravou bez morenia rozmer: 1100x200x20 mm	ks	45,218	12,50	565,23
164	K	775413121	Podlahové soklíky alebo lišty drevené bez základného náteru pripevnené skrutkami do dreva zhotovenie	M	341,530	2,30	785,52
165	M	6119808500	Lišta parketová KLASIC Dub,Jasen 100x18	m	358,607	2,90	1 039,96
166	K	775413129	Priplatok za lišty dubové 100/15	M	341,530	0,60	204,92
167	K	775530040	Montáž palubovej podlahy masívnej, lepením	m2	159,560	11,56	1 844,51
168	M	6119174200-01	Obloženie palubovka hr. 20 mm, B=120 mm	m2	162,751	13,20	2 148,31
169	K	775540020	Montáž palubovej podlahy masívnej, klincovaním	m2	534,340	4,65	2 484,68
170	M	6119174200	Obloženie palubovka hr. 20 mm, B=120 mm	m2	545,027	13,20	7 194,36
171	K	775592111	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	534,340	0,57	304,57
172	M	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	550,370	0,98	539,36
173	K	775599110	Ostatné práce, pastovanie podláh vlysových alebo parketových	M2	693,900	1,19	825,74
174	K	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	9,941	31,31	311,25

781 - Dokončovacie práce a obklady

3 987,84

175	K	781441107	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty veľ. 200 x 200 mm	M2	151,680	23,10	3 503,81
176	M	5978700040	Obkladačky keramické La Futura Travertino - 250x200	m2	17,646	18,70	329,98
177	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	8,669	17,77	154,05

783 - Dokončovacie práce - nátery

605,88

178	K	783781003	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom trojnásobné	M2	306,000	1,98	605,88
-----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

784 - Dokončovacie práce - malby

5 046,82

179	K	784413301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3,80 m	M2	2 656,218	0,50	1 328,11
-----	---	-----------	--	----	-----------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
180	K	784422271	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné v miestnostiach výšky do 3,80 m	M2	2 656,218	1,40	3 718,71

M - M

1 200,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení.

1 200,00

181	K	240 PC	Odvetrávanie Klimavex	sub	4,000	300,00	1 200,00
-----	---	--------	-----------------------	-----	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova Šerédiovského kaštieľa v obci Zborov

Objekt: 01 - SO 01 Kaštieľ

Časť: D4 - Plynoinštalácia

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:
Obec Zborov

Zhotoviteľ:
PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 5. 8. 2021

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	4 977,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	4 977,00
--------------	----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	4 977,00	995,40

Cena s DPH	v EUR	5 972,40
------------	-------	----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova Šerédiovského kaštieľa v obci Zborov

Objekt: 01 - SO 01 Kaštieľ

Časť: D4 - Plynoinštalácia

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 5. 8. 2021

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

4 977,00

PSV - PSV

4 977,00

723 - Zdravotechnika - plynovod

2 980,07

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

1 749,45

783 - Dokončovacie práce - nátery

247,48

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 977,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova Šerédijskeho kaštieľa v obci Zborov

Objekt: 01 - SO 01 Kaštieľ

Časť: D4 - Plynoinštalácia

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 5. 8. 2021

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 977,00

PSV - PSV

4 977,00

723 - Zdravotechnika - plynovod

2 980,07

1	K	723120202	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	M	3,500	15,53	54,34
2	K	723120203	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	M	13,000	15,78	205,10
3	K	723120204	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	M	12,500	17,45	218,09
4	K	723120205	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 32	M	9,500	20,37	193,50
5	K	723120804	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových do DN 25 0,00215 t	M	31,500	1,42	44,70
6	K	723150365	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych,chránička D 38/2,6	M	1,200	13,69	16,43
7	K	723150366	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych,chránička D 44,5/2	M	1,500	15,36	23,04
8	K	723160204	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1	SUB	1,000	51,76	51,76
9	K	723160335	Prípojka k plynomeru zvarovaná,rozpierka prípojky do G 5/4	SUB	1,000	13,69	13,69
10	K	723160805	Demontáž prípojok k plynomerom spájaných na závit bez obchádzky G 5/4 0,00722 t	KS	1,000	3,84	3,84
11	K	7231608051	Demontáž prípojok k plynomerom spájaných na závit bez obchádzky G 5/4 0,00722 t	KS	1,000	3,84	3,84
12	K	723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2	KUS	2,000	2,67	5,34
13	M	5510110600	Koliesko ručné K 350 2"	kus	2,000	1,00	2,00
14	K	723239102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 3/4	KUS	1,000	3,51	3,51
15	M	5510110600	Koliesko ručné K 350 2"	kus	1,000	1,00	1,00
16	K	723239103	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 1	KUS	1,000	3,51	3,51
17	M	55101106002	Koliesko ručné K 350 2"	kus	1,000	1,00	1,00
18	M	5517400900	Armatúry a príslušenstvo gulový kohút 1/2" plyn s šrob.	ks	2,000	8,74	17,48
19	M	5517400920	Armatúry a príslušenstvo gulový kohút 3/4" plyn s šrob.	ks	1,000	13,11	13,11
20	M	5517400910	Armatúry a príslušenstvo gulový kohút 1" plyn	ks	1,000	16,03	16,03
21	M	551 PC	Oceľová skrinka 600x600x300	ks	1,000	271,38	271,38
22	K	723260801	Demontáž plynomera PS 2,PS 6, PS 10 0,00410 t	KUS	1,000	6,34	6,34
23	K	7232608011	Ostatné práce	sub	1,000	1 677,11	1 677,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	723290821	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	T	0,900	63,44	57,10
25	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	15,600	4,93	76,83

725 - Zdravotechnika - zariadenia - predmety

1 749,45

26	K	725519102	Montáž plynového ohrievača prietokového TUV Junkers WR 275-1-K	SUB	2,000	163,62	327,23
27	M	4843885500	Prietokový ohrievač TUV Junkers WR 275-1-K	kus	2,000	707,50	1 415,00
28	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,211	34,23	7,22

783 - Dokončovacie práce - nátery

247,48

29	K	783421210	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby žltej armatúr jednonásobné 1x s emailovaním	m	38,500	6,43	247,48
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova Šerédiiovského kaštieľa v obci Zborov

Objekt: 01 - SO 01 Kaštieľ

Časť: D5 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

KS:

Dátum: 5. 8. 2021

Objednávateľ:

Obec Zborov

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

33 492,72

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

33 492,72

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

33 492,72

6 698,54

Cena s DPH

v EUR

40 191,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

08 SEP. 2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

03 SEP. 2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova Šerédiovského kaštieľa v obci Zborov

Objekt: 01 - SO 01 Kaštieľ

Časť: D5 - Elektroinštalácia

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 5. 8. 2021

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

33 492,72

M - M

33 492,72

21-M - Elektromontáže

33 492,72

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

33 492,72

ROZPOČET

Stavba: Obnova Šerédiiovského kaštieľa v obci Zborov

Objekt: 01 - SO 01 Kaštieľ

Časť: D5 - Elektroinštalácia

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 5. 8. 2021

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 492,72

M - M

33 492,72

21-M - Elektromontáže

33 492,72

1	K	210010022	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1523 - 23 mm	M	250,000	0,68	170,75
2	M	3450527700	Spojka PP 0223/1	ks	50,000	0,11	5,25
3	M	3450726300	Trubka tuhá PVC 1523	m	262,500	1,05	275,63
4	M	3450803100	Koleno PC Z PH 21	ks	50,000	0,95	47,25
5	M	3451107200	Príchytka kovová obojstranná jednoduchá 3623 a pre ohybné rúrky kopex a tuhé PVC	Kus	750,000	0,47	354,75
6	K	210010023	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm	M	120,000	0,79	94,56
7	M	3450527800	Spojka PP 0229/1	ks	24,000	0,11	2,52
8	M	3450726400	Trubka tuhá PVC 1529	m	126,000	1,05	132,30
9	M	3450803200	Koleno PC Z PH 29	ks	24,000	1,16	27,72
10	M	3451104500	Príchytka kovová jednostranná jednoduchá 3613 pre ohybné rúrky kopex a tuhé PVC	Kus	360,000	0,55	196,56
11	K	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm ²	KUS	50,000	5,25	262,50
12	M	3450927500	Krabica 6455-12 acid	Kus	50,000	2,63	131,25
13	K	210020571	Požiarné odolná izolačná podložka pod el. prístroje a svietidlá veľkosť do 4 dm ² , t do 6mm	DM2	60,000	0,27	16,38
14	M	6318000300	Lignátová doska hrúbky 4mm	Kus	2,400	10,50	25,20
15	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	KUS	8,000	0,47	3,78
16	M	3452104900	G-Kábl.oko CU 4x4 KU-L	ks	8,000	0,27	2,18
17	M	3452105000	G-Kábl.oko CU 4x6 KU-L	ks	8,000	0,28	2,27
18	M	3452105100	G-Kábl.oko CU 4x8 KU-L	ks	8,000	0,31	2,44
19	M	3452105200	G-Kábl.oko CU 6x5 KU-L	ks	8,000	0,37	2,94
20	M	3452105300	G-Kábl.oko CU 6x6 KU-L	ks	8,000	0,38	3,02
21	M	3452105400	G-Kábl.oko CU 6x8 KU-L	ks	8,000	0,40	3,19
22	M	M21-PM	Podružný materiál	%	0,166	1 522,50	252,74
23	M	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,199	2 819,25	561,03
24	M	R-5	Odborná prehliadka a skúška	hod	22,000	10,50	231,00
25	M	HZS	HZS - práce	hod	40,000	10,50	420,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	KUS	30,000	2,99	89,79
27	M	2830115500	zmršťovacie bužírky čierne 4,8-2,4 mm typ: ZS048	kus/ m	18,000	0,79	14,18
28	M	2830116000	zmršťovacie bužírky hnedé 4,8-2,4 mm typ: ZS048B	kus/ m	9,000	0,95	8,51
29	M	2830126500	zmršťovacie bužírky zel.žlté 4,8-2,4 mm typ: ZS048ZS	kus/ m	9,000	0,95	8,51
30	M	2830165500	zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	kus	30,000	5,51	165,39
31	K	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	KUS	4,000	4,04	16,17
32	M	2830127500	zmršťovacie bužírky čierne 6,4-3,2 mm typ: ZS064	kus/ m	2,400	0,84	2,02
33	M	2830128500	zmršťovacie bužírky hnedé 6,4-3,2 mm typ: ZS064B	kus/ m	1,200	1,00	1,20
34	M	2830132000	zmršťovacie bužírky zel.žlté 6,4-3,2 mm typ: ZS064ZS	kus/ m	1,200	1,00	1,20
35	M	2830165500	zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	kus	4,000	5,78	23,10
36	K	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	KUS	10,000	3,68	36,75
37	M	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	10,000	3,78	37,80
38	K	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový prepínač-radenie 5	KUS	5,000	3,68	18,38
39	M	3450201480	Prepínač 5 do vlhka 3553-05629	ks	5,000	4,15	20,74
40	K	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6	KUS	6,000	3,68	22,05
41	M	3450201570	Prepínač 6 do vlhka 3553-06629	ks	6,000	5,25	31,50
42	K	210110081	Sporáková prípojka typ 39563 - 13C, nástenná vč. tlejivky	KUS	2,000	8,40	16,80
43	M	3450235300	Spínač 3656-13C	Kus	2,000	26,25	52,50
44	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	KUS	15,000	3,68	55,13
45	M	3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	15,000	4,15	62,22
46	K	210120102	Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V	KUS	6,000	0,15	0,88
47	M	3581531800	Poist.patron PH 00 35A gG	ks	6,000	4,53	27,16
48	K	210190003	Montáž ocelechovej rozvodnice do váhy 100 kg	KUS	2,000	10,50	21,00
49	M	3570161800	Rozvádzač RH 2	ks	1,000	1 312,50	1 312,50
50	M	3570161600	Rozvádzač RH	ks	1,000	3 135,30	3 135,30
51	M	3570168800	Rozvádzač RP 1	ks	1,000	351,75	351,75
52	M	3570152700	Rozvádzač RE	ks	1,000	262,50	262,50
53	M	3580760008	Istič LSN 6B/1 OEZ	kus	1,000	3,68	3,68
54	M	3580760010	Istič LSN 10B/1 OEZ	kus	12,000	3,68	44,10
55	M	3580760012	Istič LSN 16B/1 OEZ	kus	15,000	3,68	55,13
56	M	3580760038	Istič LSN 6C/1 OEZ	kus	1,000	3,68	3,68
57	M	3580760040	Istič LSN 10C/1 OEZ	kus	1,000	3,68	3,68
58	M	3580760200	Istič LSN 20C/3 OEZ	kus	2,000	15,75	31,50
59	M	3580760201	Istič LSN 25C/3 OEZ	kus	3,000	15,75	47,25
60	M	3890100100	Elektromer 120A/380V	ks	2,000	157,50	315,00
61	M	3451010300	Vývodka PG-16	ks	4,000	0,26	1,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	M	PC01	Vypínač ASN 32/3, In=32A	ks	2,000	12,60	25,20
63	M	PC02	Nul. prípojnice Cu/Al 16 mm ² , 63A	ks	3,000	2,05	6,14
64	M	3580760352	prúdový chránič FI 25-2p/0,03 OFI 20 OEZ	kus	4,000	26,25	105,00
65	M	3580760358	prúdový chránič FI 25-4p/0.03 OFI 40 4-pólové (je možné použiť aj ako 2-pólové) OEZ	kus	1,000	36,75	36,75
66	M	3580760494	schod. spínač TREALUX 210 In=16 A, 0,5-20 min., 3 i 4 vodičové zapojenie, max. 50 tleiviek OEZ	kus	1,000	40,43	40,43
67	M	3580760542	zásuvka ZS206 s ochranným kolíkom, 6 svoriek OEZ	kus	1,000	8,93	8,93
68	M	3570231300	Rozvodnica UK 540	ks	1,000	73,50	73,50
69	M	3570316400	Skrina prazdna oceloplechova	ks	1,000	36,75	36,75
70	M	3570231301	Rozvodnica UK 530E	ks	1,000	73,50	73,50
71	K	210191551	Rozpojovacia skriňa VRIS vr.montáže na stožiar, bez zapojenia vodičov VRIS I, VRIS II, VRIS K	KUS	1,000	3,68	3,68
72	M	3570329300	Skrina VRIS 1/200 zinkova	ks	1,000	126,00	126,00
73	K	210200010	Svietidlo žiarovkové - typ 211 20 01 - 60 W, bytové stropné	KUS	27,000	3,68	99,23
74	M	3470126800	Žiarovka 60W E27	ks	27,000	0,53	14,18
75	M	3480123100	Svietidlo 2112001 b.	ks	27,000	5,78	155,93
76	M	3481008800	Sklo 60W/317704213 gula dym.bu	ks	27,000	3,68	99,23
77	M	R-1	Dodávka a montáž termostatu CM21	ks	1,000	99,75	99,75
78	M	R-2	Dodávka a montáž elektrických konvektorov do 2000W, 230V	ks	8,000	131,25	1 050,00
79	M	R-3	Dodávka a montáž elektrických konvektorov do 750W, 230V	ks	3,000	105,00	315,00
80	M	R-99	Dodávka a montáž suborov elektrických zariadení	ks	3,000	997,50	2 992,50
81	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	M	50,000	1,05	52,50
82	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00mm	kg	32,340	1,05	33,96
83	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	4,200	0,50	2,12
84	K	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	M	25,000	4,04	101,08
85	M	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm	kg	9,850	1,05	10,34
86	M	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	18,750	1,05	19,69
87	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	2,000	0,53	1,05
88	K	210220201	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	KUS	1,000	18,90	18,90
89	M	3540200600	HR-Držiak DJ 5 d	ks	1,000	4,20	4,20
90	M	3540200700	HR-Držiak DJ 5 h	ks	1,000	3,15	3,15
91	M	3540300500	HR-Jimacia tyč JP30	ks	1,000	23,10	23,10
92	M	3540402000	HR-Ochr.strieska OS 02	ks	1,000	5,25	5,25
93	M	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	1,000	1,58	1,58
94	M	3540408600	Spodná ochranná strieška OS5	Kus	1,000	5,25	5,25
95	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	KUS	5,000	5,25	26,25
96	M	3544199600	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	kus	5,000	1,05	5,25
97	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	KUS	2,000	3,15	6,30
98	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	2,000	1,05	2,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99	K	210220321	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	KUS	2,000	2,42	4,83
100	M	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	Kus	2,000	0,89	1,79
101	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	KUS	1,000	1,58	1,58
102	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	kus	1,000	2,10	2,10
103	K	210220451	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne uložen., alebo v omietke Cu 4-16mm2	M	50,000	0,53	26,25
104	M	3410403400	Vodič medený CY 06 zz	m	52,500	0,74	38,59
105	K	210810014	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x16	M	120,000	1,58	189,00
106	M	3410108100	Kábel silový medený CYKY 4Bx16	m	126,000	8,93	1 124,55
107	M	3410109000	Kábel silový medený CYKY 4Dx16	m	126,000	8,93	1 124,55
108	K	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	M	480,000	1,58	756,00
109	M	3410104300	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	504,000	0,63	317,52
110	M	3410105000	Kábel silový medený CYKY 3Bx01,5	m	504,000	0,63	317,52
111	M	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	504,000	0,63	317,52
112	M	3410106900	Kábel silový medený CYKY 3Dx1,5	m	504,000	0,63	317,52
113	K	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	M	400,000	2,10	840,00
114	M	3410104400	Kábel silový medený CYKY 3Ax02,5	m	420,000	0,95	396,90
115	M	3410105100	Kábel silový medený CYKY 3Bx02,5	m	420,000	0,95	396,90
116	M	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	420,000	0,95	396,90
117	M	3410107100	Kábel silový medený CYKY 3Dx2,5	m	420,000	0,95	396,90
118	K	210810054	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x16	M	30,000	2,36	70,89
119	M	3410108100	Kábel silový medený CYKY 4Bx16	m	31,500	8,93	281,14
120	M	3410109000	Kábel silový medený CYKY 4Dx16	m	31,500	8,93	281,14
121	K	210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	M	35,000	2,10	73,50
122	M	3410109400	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	36,750	2,94	108,05
123	M	KC	Štrukturovaná slaboprúdová kabeláž	m	100,000	105,00	10 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova Šerédiovského kaštieľa v obci Zborov

Objekt: 04 - SO 04 Plynovodná prípojka

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:
Obec Zborov

Zhotoviteľ:
PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 5. 8. 2021

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				3 381,07
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				3 381,07
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 381,07	676,21
Cena s DPH		v	EUR	4 057,28

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

08 SEP. 2021

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

03 SEP. 2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova Šerédijskeho kaštieľa v obci Zborov

Objekt: 04 - SO 04 Plynovodná prípojka

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 5. 8. 2021

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFÍ STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	3 381,07
HSV - Práce a dodávky HSV	408,81
1 - Zemné práce	92,65
4 - Vodorovné konštrukcie	5,96
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	284,68
99 - Presun hmôt HSV	25,52
PSV - Práce a dodávky PSV	20,64
723 - Zdravotechnika - plynovod	20,64
M - M	2 454,55
23-M - Montáže potrubia	2 451,64
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	2,91
OST - Ostatné	497,07
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 381,07

ROZPOČET

Stavba: Obnova Šerédiovského kaštieľa v obci Zborov

Objekt: 04 - SO 04 Plynovodná prípojka

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 5. 8. 2021

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 381,07

HSV - Práce a dodávky HSV

408,81

1 - Zemné práce

92,65

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	4,000	14,55	58,19
2	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4,000	0,82	3,26
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	0,460	3,96	1,82
4	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,460	6,37	2,93
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,460	0,73	0,34
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,540	3,17	11,24
7	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,240	13,96	3,35
8	M	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	0,288	40,00	11,52

4 - Vodorovné konštrukcie

5,96

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,180	33,09	5,96
---	---	-----------	--	----	-------	-------	------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

284,68

10	K	953171001	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin. alebo ocelového vrátane rámu, hmotnosti do 50 kg	ks	2,000	16,55	33,10
11	M	5524214200	Poklop T-600P	ks	2,000	125,79	251,58

99 - Presun hmôt HSV

25,52

12	K	998276101	Presun hmôt pre rurové vedenie nábene z rur z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,567	45,01	25,52
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

20,64

723 - Zdravotechnika - plynovod

20,64

13	K	723239103	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1	ks	1,000	4,84	4,84
14	M	5517400910	Armatúra a príslušenstvo guľový kohút 1" plyn	ks	1,000	13,80	13,80
15	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,100	1,82	2,00

M - M

2 454,55

23-M - Montáže potrubia

2 451,64

16	K	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	120,89	120,89
----	---	-----------	---	------	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	9,500	0,45	4,24
18	K	230180007	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 25 x 2.7	m	9,500	4,46	42,41
19	M	2861303050	Rúra HDPE na plyn PE 100, SDR 11, d 32x3,0 mm, dĺ. 100 m, WAVIN	m	1,000	3,00	3,00
20	K	230200004	Montáž plynovodných prípojkov zvaraním DN 1 1/4" (32)	m	9,500	19,06	181,10
21	M	1413085003	Rúrka bezšvíková bralenová 11353.0 5/4"	m	9,500	17,85	169,61
22	K	230200004	Montáž plynovodných prípojkov zvaraním DN 1 1/4" (32)	m	9,500	19,06	181,10
23	M	1411098600	Rúrka hladká kruhová bezšvová D 31,8 mm, hrúbka steny 3,2mm ozn. 11 353.0.	m	9,500	7,00	66,50
24	K	230203187	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90	ks	1,000	16,37	16,37
25	M	2861618700	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 90 FRIALEN	ks	1,015	68,98	70,02
26	M	2861668819	Prechodka PE/ocel' USTRS PE 100 SDR 11 DN 32/25 FRIALEN	ks	1,015	95,36	96,79
27	K	230203266	Montáž armatúry DAA (Kit) prípojky navrtávacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 160/32	ks	1,000	29,39	29,39
28	M	2861626400	Elektrotvarovky s predĺženou odbočkou DAA PE 100 SDR 11 DN 160/32 FRIALEN	ks	1,015	247,52	251,23
29	K	230220017	Montáž čuchačky na plynovod ON 38 6725 DN 80	ks	1,000	26,04	26,04
30	K	230230001	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	m	9,500	27,53	261,49
31	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	9,500	4,09	38,87
32	K	2302500497	Montáž zabudovanej skrinky merania	ks	1,000	89,27	89,27
33	M	4224350902	DRZ AJ-GAZ W 600 NS/pre plynomer/ do steny, s plastovým okienkom	ks	1,000	726,33	726,33
34	M	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	2,000	9,03	18,06
35	K	MV	Murárske výpomoci	%	9,800	2,03	19,88
36	K	PM	Podružný materiál	%	3,150	6,09	19,17
37	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	9,800	2,03	19,88

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

2,91

38	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	2,000	0,47	0,93
39	M	2830002001	Fólia žltá "PLYN"	m	2,000	0,97	1,95
40	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,014	1,86	0,03

OST - Ostatné

497,07

41	K	HZS-0010	Revízie	hod	1,000	324,62	324,62
42	K	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšanju	hod	2,000	25,36	50,72
43	K	HZS-0080	Tlaková skúška - plyn	ks	1,000	121,73	121,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova Šerédiovského kaštieľa v obci Zborov
Objekt: 05 - SO 05 Elektrická káblová NN prípojka

JKSO:
Miesto: Obec Zborov

KS:
Dátum: 5. 8. 2021

Objednávateľ:
Obec Zborov

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 841,56
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				2 841,56
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 841,56	568,31
Cena s DPH		v	EUR	3 409,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

08 SEP. 2021

Pečiatka

Dátum a podpis: 03 SEP. 2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova Šerédiovského kaštieľa v obci Zborov

Objekt: 05 - SO 05 Elektrická káblová NN prípojka

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 5. 8. 2021

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	2 841,56
M - M	2 841,56
21-M - Elektromontáže	1 737,85
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	1 103,71
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 841,56

ROZPOČET

Stavba: Obnova Šerédiovského kaštieľa v obci Zborov

Objekt: 05 - SO 05 Elektrická káblková NN prípojka

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 5. 8. 2021

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 841,56

M - M

2 841,56

21-M - Elektromontáže

1 737,85

1	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	KUS	3,000	0,47	1,42
2	K	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	KUS	2,000	3,89	7,77
3	K	210100601	Koncovka prírubová do 1 kV pre káble celoplastové jednocestná do 4 x 16 mm2	KUS	2,000	5,51	11,03
4	M	3451808600	Koncovka PUJ kábelová	ks	2,000	9,98	19,95
5	K	210120102	Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V	KUS	3,000	0,15	0,44
6	M	3581531800	Poist.patron PH 00 35A gG	ks	3,000	3,50	10,49
7	K	210190002	Montáž ocelolehovej rozvodnice do váhy 50 kg	KUS	1,000	29,40	29,40
8	M	3570321500	Skrina RE.P 25A + HDO IP54 HASMA - pilierová - komplet	ks	1,000	304,50	304,50
9	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	M	25,000	1,00	24,95
10	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00mm	kg	16,170	1,00	16,14
11	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	2,100	0,56	1,17
12	K	210810089	Silový kábel 750 - 1000 V / mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 4x25	M	44,000	0,53	23,10
13	M	3410108200	Kábel silový medený CYKY 4Bx16	m	120,000	8,40	1 008,00
14	K	HZS	Nepredvídané práce	hod	8,000	10,50	84,00
15	K	M21-PM	Podružný materiál	%	0,166	262,50	43,58
16	K	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,199	341,25	67,91
17	K	R1	Revízia	hod	1,000	84,00	84,00

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

1 103,71

18	K	460010012	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie VN	KM	0,120	525,00	63,00
19	K	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	M	5,000	2,42	12,08
20	K	460200153	Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	M	120,000	5,25	630,00
21	K	460200303	Hĺbenie káblvej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	M	5,000	10,50	52,50
22	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	M	40,000	1,26	50,40
23	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	M	40,000	0,32	12,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	2830002000	Fólia červená v m	M	40,000	0,16	6,32
25	K	460510001	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z betónovej rúry svetlosti do 15 cm bez zemných prác	M	5,000	3,19	15,96
26	M	5922153200	KFKVR 50	kus	5,000	1,05	5,25
27	K	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	M	120,000	1,58	189,00
28	K	460560304	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4	M	5,000	3,68	18,38
29	K	460620013	Províz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	M2	10,000	3,15	31,50
30	K	M46-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,199	84,00	16,72

Údaje o subdodávateľoch

P.č.	Obchodné meno subdodávateľa	IČO	Sídlo	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia	Suma v EUR s DPH, ktorou sa má podieľať subdodávateľ na dodaní plnenia, vypočítaná z celkovej hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača	Predmety subdodávok
1.	ELEKTROMONT J.M.P., s.r.o.	36502731	Kľušovská Zábava 243 086 22 Kľušov	Jozef Pillár	43 601,13	Elektroinštalácia
2.	Jozef Sabol - EKO GAS	32052189	Bartošovce 234 08642 Hertník	Jozef Sabol	10 029,68	Plynoinštalácia
3.	Tomáš Dzuruš	47701552	Pod Šibeňou horou 349/16 08501, Bardejov	Tomáš Dzuruš	32 394,00	Drevené schodiská
4.	Makrowin, s.r.o.	36 025 151	Areál PPS 1761 Detva 962 12	Ing. Dušan Majer	82 242,48	Drevohliníkové okná MAKROWIN RETRO, Drevené vchodové dvere

V prípade, že zhotoviteľ nepredpokladá žiadnych subdodávateľov uvedie v prvom prázdnom riadku tabuľky vyjadrenie „Zhotoviteľ do času uzavretia tejto zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov“.

Meno, priezvisko a titul: Bc. Matas Matas

Dátum a miesto podpisu: Bardejov, 03 SEP. 2021

Podpis:

