

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Zborov

Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov

IČO: 00 322 741

DIČ: 2020624804

Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta

Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta

Oprávnený jednať vo veciach technických: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK32 5600 0000 0036 0537 9029

Tel.: 054 / 479 83 06

Fax: 054 / 479 86 07

E-mail: info@zborov.sk

Webová stránka: www.zborov.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: ZBOR – STAV, s. r. o.,
registrovaný sociálny podnik

Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov

IČO: 52 707 687

DIČ: 2121119715

IČ pre DPH: SK2121119715

Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: Okresný súd v Prešove, Oddiel: Sro, vložka č. 39233/P

Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Rastislav Fecilák, výkonný riaditeľ

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK32 0200 0000 0042 0436 1551

SWIFT: SUBASKBX

Tel.: + 421 908 841 027

Fax: - / -

E-mail: zborstavsro@gmail.com

Webová stránka: <https://www.zborov.sk/samosprava/obecne-spolocnosti/zbor-stav.html>

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I

Úvodné ustanovenia a preambula

- 1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých realizátorom je zhotoviteľ.
- 1.2 Zhotoviteľ – v procese zisťovania skutočností potrebných na zadanie in-house zákazky ako subjekt preukazujúci hospodárnosť, predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých vo výzve a prílohách výzvy na určenie hospodárnosti pri in-house zákazke, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) v in-house zákazke na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom **Novostavba Materskej školy v obci Zborov**.
- 1.3 Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentácie (prílohy podkladov), ktoré si podrobne preštudoval.
- 1.4 Meranie vykonaných prác:
 - pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len "PD") alebo vo Výkaze výmer, za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto“ (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených stavebným dozorom. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného).
 - Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer - Rozpočtu okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny systému CENKROS a ak ani také neexistujú, použijú sa ceny iného relevantného cenníka.
 - Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné" mimo zadefinovaného vo výkaze výmer nebude uznávať; zhotoviteľ si musí stratné započítať do jednotkových cien.
 - Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

ČLÁNOK II

Východiskové údaje a podklady

- 2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:
 - a) uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) z:
Predmet zmluvy sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov EÚ: Áno
Identifikácia projektu: SEP-IMRK2-2019-002990,
 - b) kompletná projektová dokumentácia na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „**Novostavba Materskej školy v obci Zborov**“,
 - c) Ocenený Výkaz výmer – Rozpočet,
 - d) informácie získané miestnou obhliadkou lokality budúceho realizovaného stavebného diela.

- 2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj opodstatnené operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela.
- 2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČLÁNOK III Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: **Novostavba Materskej školy v obci Zborov;** ktorá bola povolená Stavebným povolením č. 43/2019-SI zo dňa 20. 02. 2019, vydaným Obcou Chmeľová, ako príslušným stavebným úradom.
- 3.2 Objektová sústava diela predstavuje:
- osem stavebných objektov
- Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
- v projektovej dokumentácii,
 - vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte zhotoviteľa.
- 3.3 Pre odstránenie pochybností je Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva z projektovej dokumentácie a z výkazu výmer/rozpočtu súčasne. V prípade potreby dopracovania dokumentácie je toto povinný zabezpečiť zhotoviteľ.

ČLÁNOK IV Rozsah a obsah predmetu zmluvy

- 4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.3 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku.
- 4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nemusia byť uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer – Rozpočtu, resp. PD. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a naviac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“ alebo „Zovo“).
- 4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné

ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.

ČLÁNOK V

Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidiel pre zmenu subdodávateľov

- 5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 5.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy ktoré sú platné v SR a bezprostredne súvisia s realizáciou predmetu tejto Zmluvy.
- 5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi do 3 (troch) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predložiť na písomné odsúhlasenie „Plán organizácie výstavby“, vrátane koordinačnej situácie, v ktorom bude podrobne vymedzená hranica staveniska, určený vjazd a výjazd pre stavebnú dopravnú techniku aj s dopravnými trasami so zohľadnením nenarušenia prevádzky pozemných komunikácií a uvedený spôsob zaistenia BOZP, PO, ochrany životného prostredia, nároky na dodávku el. energie, spôsob likvidácie odpadu.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
- 5.6 Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do troch pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ.
- 5.7 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 5.8 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 5.9 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod.

- 5.10 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich zaplata, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom.
- 5.11 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku, v prípade potreby, prítomný zodpovedný pracovník zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), ktorý bude mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby.
- 5.12 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom:

Titul, meno a priezvisko	Ev. č. oprávnenia	Telefón, e-mail
Ing. Rastislav Fecíľák	11 783	Tel. č.: + 421 908 334 591 E-mail: riaditel.zborstavsro@gmail.com

- 5.13 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.
- 5.14 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozoru a súhrnne pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.
- 5.15 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.
- 5.16 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade s platným zákonom upravujúcim nakladanie s odpadmi. Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 5.17 Objednávateľa bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného diela zastupovať stavebný dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opodstatnené pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný technický dozor investora, pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaní so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody a pod..
- 5.18 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa (v prípade jeho zmeny) oznámi písomne objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však dňom fyzického začiatku realizácie diela.
- 5.19 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.
- 5.20 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa majú zakryť, počas realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 5.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať stavebnému dozoru vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) bezodkladne po jej vyhotovení alebo na požiadanie stavebného dozora.

- 5.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu podľa bodu 5.21 do rúk stavebného dozora uvedeného v Článku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.
- 5.23 Zhotoviteľ má po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávatelovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela v zmysle tejto zmluvy.
- 5.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
 - b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
- 5.25 Zhotoviteľ preukáže splnenie záväzku predložením dokumentov (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie o tom, že patria k marginalizovanej rómskej komunite, potvrdenia z príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie, resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod.).

ČLÁNOK VI

Odovzdanie a prevzatie staveniska

- 6.1 Objednávateľ vytýči, resp. určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky nachádzajúce sa na stavenisku.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje na písomnú výzvu Objednávateľa prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela do 20 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.
- 6.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávatel. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 6.4 Súčasťou odovzdania staveniska budú platné podklady pre vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí a vedení, overené ich správcami v polohopise a výškopise. Objednávateľ zároveň pri odovzdaní staveniska písomne oznámi zhotoviteľovi, ktoré podzemné vedenia a inžinierske siete, okrem zakreslených v projektovej dokumentácii, sa na stavenisku nachádzajú a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovaním projektovej dokumentácie a začatím stavebných prác.
- 6.5 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 2 sady kompletnej PD 1x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme vo formáte CD/DVD.
- 6.6 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska odovzdá zhotoviteľovi základné smerové a výškové body a vytyčovací výkresy objektov. Zároveň odovzdá katastrálnu mapu miesta realizácie diela pre jeho presnú identifikáciu.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávatelom.
- 6.8 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.
- 6.9 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom.
- 6.10 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednávatelovi. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.11 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko.

- 6.12 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ pokiaľ sa jedná o osoby zhotoviteľa, resp. osoby jeho subdodávateľov.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 6.14 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)
- 6.15 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť elektrickú energiu pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.16 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť odberný bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.17 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela.

ČLÁNOK VII

Cena predmetu zmluvy

- 7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.
- 7.2 Cena je pevná a spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v PD, Výkaze výmer - Rozpočte.
- 7.4 Zhotoviteľ ocenil všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolené nepozmenil Výkaz výmer.
- 7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela.
- 7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:
1 170 051,16 € bez DPH, slovom: jeden milión stosedemdesiatštyridsaťjeden eur a šesťdesiatštyri eurocentov,
117 005,12 € DPH 10 %, slovom: stosedemdesiatštyridsať eur a dvanásť eurocentov,
1 287 056,27 € s DPH, slovom: jeden milión dvestoosemdesiatštyridsaťšesť eur a dvadsaťsedem eurocentov.
- 7.7 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi.
- 7.8 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná na rozsah prác podľa čl. III. a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.
- 7.9 Oceňovanie prípadných navyšiac prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.
K zmene ceny môže dôjsť:
- 7.9.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
- 7.9.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,

- 7.9.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,
- 7.9.4 pri zmene colných poplatkov a dovozne prírážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať,
- 7.9.5 pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane objednávateľa, vtedy bude cena upravená o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,
- 7.10 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

ČLÁNOK VIII

Platobné podmienky

- 8.1 Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 8.2 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracováaniu Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“), pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela, má zhotoviteľ právo na priebežnú čiastkovú fakturáciu za vykonané práce súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ zrealizuje stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa tejto Zmluvy.
- 8.3 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať po odovzdaní diela Objednávateľovi, resp. mesačne, ak doba realizácie diela je dlhšia ako 1 mesiac.
- 8.4 Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. Stavebný dozor je povinný do 3 pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác/zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác/zisťovacím protokolom nesúhlasí.
- 8.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom.
Faktúra bude vystavená v 4 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom NFP podľa tejto zmluvy.
- 8.6 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
 - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
 - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
 - meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,
 - poradové číslo faktúry,
 - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza.
- 8.7 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:
- Krycí list rozpočtu,
 - Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,
 - Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,
 - výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce.
- Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky.
- 8.8 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.

- 8.9 Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami stavebným dozorom objednávateľovi do 10.-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
- 8.10 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:
- skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,
 - miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ stavebnému dozorovi a objednávateľovi,
 - vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 8.7 tejto Zmluvy,
 - schválenej ŽoP, ktorej súčasťou bude aj príslušná faktúra s fakturačnými podkladmi.
- 8.11 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba.
- 8.12 Práce a náklady navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.
- 8.13 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu ŽoP v rámci OP, pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximálnu 60 dňovú splatnosť faktúr, pričom sa táto doba počíta odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. O dátume úspešnej administratívnej kontroly RO bude objednávateľ zhotoviteľa informovať bezodkladne.
- 8.14 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške **0,05 %** z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti.

ČLÁNOK IX Závázky zmluvných strán

- 9.1 Úspešný uchádzač (Zhotoviteľ) sa zmluvne zaviazuje, na základe výzvy verejného obstarávateľa (Objednávateľa), **zložiť depozit 1 % z celkovej ceny diela bez DPH**, na bankový účet verejného obstarávateľa (Objednávateľa) alebo **poskytnúť bankovú záruku alebo poistenie záruky vo výške 1 % z celkovej ceny diela bez DPH**, a to najneskôr do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Depozit alebo bankovú záruku alebo poistenie záruky sú určené na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov Objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre Objednávateľa, Objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu alebo bankovú záruku alebo poistenie záruky. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Zhotoviteľovi depozit alebo uvoľniť bankovú záruku alebo poistenie záruky v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu alebo uvoľnenie bankovej záruky alebo poistenie záruky počas trvania zmluvného vzťahu. Objednávateľ nie je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, pokiaľ nie je na jeho účet pripísaná plná výška depozitu alebo vystavená bankovú záruku alebo poistenie záruky. V prípade oneskorenia zloženia depozitu na účet objednávateľa alebo vystavenia bankovú záruku alebo poistenie záruky nie je zhotoviteľ oprávnený sankcionovať objednávateľa za oneskorené odovzdania staveniska.
- 9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zo zloženej zábezpeky, uvedenej v odseku 9.1 tohto článku, uspokojovať prednostne nároky na zmluvné pokuty uvedené v článku XV (Zmluvné pokuty) tejto zmluvy, nároky na úroky z omeškania, nároky na náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa, ako aj náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa alebo odstúpenia objednávateľa, z dôvodu porušovania zmluvných povinností zhotoviteľom, od tejto zmluvy.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že po odovzdaní a prevzatí diela a vzájomnom vysporiadaní pohľadávok je objednávateľ povinný vrátiť zostávajúcu časť zloženej zábezpeky po odpočítaní

uspokojených nárokov objednávateľa a to na účet zhotoviteľa, č. ú.: IBAN SK32 0200 0000 0042 0436 1551 bezodkladne, v lehote najneskôr do 10 dní po doručení žiadosti zhotoviteľa o vrátenie zábezpeky na adresu objednávateľa, a to bez úrokov, nakoľko účet objednávateľa je neúročený.

- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 9.6 Záväzok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať aj v prípade, že vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedú v protokole o odovzdaní/prevzatí Diela, v ktorom sa súčasne dohodne lehota, v ktorej je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť.
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t. j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 9.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať, ako Prílohu č.1 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer – Rozpočet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosiči), vychádzajúc pritom z listinnej ponuky do verejného obstarávania.
- 9.10 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ.

ČLÁNOK X

Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

- 10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: bližšie viď PD.
- 10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:
 - odovzdanie staveniska: do 20 (dvadsať) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy,
 - termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa prevzatia staveniska,
 - termín ukončenia realizácie stavebného diela: **do 20 mesiacov od začatia realizácie stavebného diela**
- 10.3 Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela.
- 10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.
- 10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác navyše oproti PD a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyše prác, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak toto omeškanie vzniklo výlučne z dôvodov na jeho strane. V opačnom prípade zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením zmluvy.

ČLÁNOK XI

Odovzdanie a prevzatie diela

- 11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.
- 11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.
- 11.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných vád a zjavných nedorobkov.
- 11.4 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 10 kalendárnych dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.
- 11.5 Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa rozumie:
- podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných vád a ďalších vád brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela odovzdať objednávateľovi v min. 2 exemplároch:
- a) projekt skutočného vyhotovenia na základe kompletného geodetického zamerania stavebného diela, vr. všetkých križovaných inžinierskych sietí a pod.. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti PD do projektu skutočného vyhotovenia,
 - b) geodetický elaborát – geodetické zameranie stavebného diela po realizácii. Polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí, pri podzemných vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím. Geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného bremena nie sú potrebné.
 - c) elaborát kvality,
 - d) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikácií do spätného užívania, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, správcov vodných tokov a pod.),
 - e) stavebné denníky,
 - f) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,
 - g) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,
 - h) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),
 - i) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v 2 exemplároch.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.
- 11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

- 11.10 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

ČLÁNOK XII

Vady diela

- 12.1 Stavebné dielo má vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto Zmluvy.
- 12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa tejto zmluvy.
- 12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nemia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.
- 12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použitie trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.
- 12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti tejto zmluve vrátane prípadných doplnkov.
- 12.8 Rozoznávajú sa:
- a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov, ak tieto nie sú vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela.
 - b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých väd sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.
- 12.9 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 12.10 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň navrhnúť akým spôsobom vady predmetného diela odstrániť.
- 12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.
- 12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.
- 12.13 Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa,

- resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.
- 12.14 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hroziacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hroziacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.
- 12.15 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.

ČLÁNOK XIII

Záruka na realizovaný predmet zmluvy

- 13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebné dielo v zmysle Článku XI tejto Zmluvy sa stanovuje na **60 mesiacov** odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom.
- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebné dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebné dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád - dorúčením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.

ČLÁNOK XIV

Kontaktné osoby

- 14.1 Oprávnení jednať vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:
- za objednávateľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail
Mgr. JÁN ŠURKALA, PhD.	Starosta	Tel. č.: +421/54/479 83 06 E-mail: info@zborov.sk

- za zhotoviteľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail
Mgr. Peter Hudák, PhD.	Konateľ	Tel. č.: + 421 908 841 027 E-mail: zborstavsro@gmail.com

- 14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednať v rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.

ČLÁNOK XV

Zmluvné pokuty

- 15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi:
- 15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 3000,00 € za každý deň omeškania.

- 15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných väd a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 100,00 € za každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi.
- 15.1.3 za nepredloženie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii predmetného stavebného diela a živelných pohrôm, ku dňu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 € za každý začatý deň omeškania.
- 15.1.4 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.
- 15.1.5 za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € za každý začatý deň omeškania.
- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 15.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

ČLÁNOK XVI Odstúpenie od zmluvy

- 16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú lehotu na dodatočné plnenie, najmenej však 10 pracovných dní. Ustanovenia bodu 16.15 ostávajú zachované.
- 16.4 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
 - a) bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
 - b) omeškanie dlhšie ako 90 dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela alebo jeho časti podľa Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
 - c) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,
 - d) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.
- 16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
 - a) v prípade že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako 120 dní,
 - b) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti,
 - c) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 16.6 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.
- 16.7 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:
 - a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
 - b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,
 - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,

- d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.
- 16.8 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:
- a) vojna, vojnový stav, invázia, vzburá, pandémie, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,
 - b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
 - c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.
- 16.9 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.
- 16.10 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.
- 16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
- 16.12 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
- 16.13 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávatelom a stavebným dozorom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
- 16.14 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávatelovi v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávatela zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávatela.
- 16.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávatela odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pričom za podstatné zmeny okolností sa považuje právoplatné neposkytnutie dotácie na realizáciu diela podľa tejto zmluvy.

ČLÁNOK XVII

Ostatné ustanovenia

- 17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil majetok objednávatela a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávatela a osobu vykonávajúcu stavebný dozor cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným odborným odôvodnením.
- 17.2 Ak objednávatel a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.
- 17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto Zmluvy.
- 17.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými prácami/službami/tovarmi kedykoľvek počas platnosti tejto Zmluvy, a účinnosti Zmluvy o NFP medzi príslušným riadiacim orgánom a objednávatelom, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
 - b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu;
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

- 17.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí NFP.
- 17.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe objednávky objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto Zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

ČLÁNOK XVIII

Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti

- 18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy.
- 18.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 18.3 Ustanovenie v bode 18.2 tohto Článku sa nevzťahuje na:
- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
 - kontrolne orgány objednávateľa, SR a EÚ.
- 18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.

ČLÁNOK XIX

Záverečné ustanovenia

- 20.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas piatich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 20.2 Zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy (vykonaním prác a služieb, dodaním tovaru) kedykoľvek počas platnosti zmluvy, a to objednávateľom, poverenými zamestnancami objednávateľa a akýmikoľvek osobami a orgánmi určenými objednávateľom. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone kontroly/auditu/overovaní všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí NFP.
- Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
 - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu;
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;

- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 20.3 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručeníu aj dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní.
- 20.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia oboch nasledovných podmienok:
- a) táto Zmluva je v súlade so zákonom zverejnená,
b) došlo k právoplatnému schváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom.
- 20.5 Obe Zmluvné strany sú oprávnené od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že dôjde k neschváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom s konečnou platnosťou.
- 20.6 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli k predloženému dodatku sa vyjadriť v lehote do 10 dní od jeho doručenia.
- 20.7 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmiernu prostredníctvom zástupcov svojich štatutárných orgánov.
- 20.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.
- 20.9 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.
- 20.10 Práva a povinnosti vyplývajúce z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.
- 20.11 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) sú pre objednávateľa a 2 (dva) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 20.12 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Zborove dňa

26.02.2021

Za objednávateľa:



Mgr. Ján Šurkala, PhD.
starosta obce Zborov



V Zborove dňa

25.02.2021

Za zhotoviteľa:



Mgr. Peter Hudák, PhD.
konateľ spoločnosti

ZBOR - STAV, s. r. o.
registrovaný sociálny podnik
Lesná 10, 086 33 Zborov
IČ: 52 707 687 DIČ: 2121119715
IČ DPH: SK2121119715

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo sú:

- príloha č. 1: nacený položkový výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov stavby;



KRYCPLIST ROZPOCTU

Stavba: Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt: SO 01 - Mπ

J K S O:

Miesto:

Objednávateľ OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ ZBOR - STAV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ Ing. Rastislav Fecík

Poznámka:

K S:

Dátum:

IČO: 00 322 741

DIC 2020624804

IČO: 52 707 687

DIC 2121119715

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH 1 170 051,16

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	10,00%	117 005,12
znížená	0,00	10,00%	0,00

Cena s DPH v EUR 1 287 056,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

stavba: Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Rekapitulácia

objekt	cena bez DPH	DPH 10%	cena s DPH
SO 01 Materská škola	1 114 659,69	111 465,97	1 226 125,66
SO 02 spevnené plochy	15 110,55	1 511,05	16 621,60
SO 03 kanalizačná prípojka splatkova	4 329,86	432,99	4 762,85
SO 04 kanalizačná prípojka dažďová	7 096,42	709,64	7 806,06
SO 05 vodovodná prípojka	3 203,10	320,31	3 523,41
SO 06 STL plynová prípojka	1 975,50	197,55	2 173,05
SO 08 odberné elektrické zariadenie	12 460,00	1 246,00	13 706,00
SO 09 oplotenie	11 216,05	1 121,60	12 337,65
spolu	1 170 051,16	117 005,12	1 287 056,27

KRYCPLIST ROZPOCTU

Stavba: Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt: SO 01 - Mπ

J K S O:

Miesto:

Objednávateľ OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ ZBOR - STAV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ Ing. Rastislav Fecák

Poznámka:

K S:

Dátum:

IČO: 00 322 741

DÍČ 2020624804

IČO: 52 707 687

DÍČ 2121119715

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 114 659,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	10,00%	111 465,97
znížená	0,00	10,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

1 226 125,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

stavba: Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Rekapitulácia

objekt	časť	cena bez DPH	DPH 10%	cena s DPH
SO 01 Materská škola	ASR	868 931,69	86 893,17	955 824,86
	ZTI	47 669,60	4 766,96	52 436,56
	UK	44 107,50	4 410,75	48 518,25
	plynofikácia OPZ	1 136,45	113,65	1 250,10
	ELI	76 285,25	7 628,53	83 913,78
	VZT	51 529,20	5 152,92	56 682,12
	všeobecná	25 000,00	2 500,00	27 500,00
spolu		1 114 659,69	111 465,97	1 226 125,66

KRYCPLIST ROZPOCTU

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 01 Mπ ASR

J KSO:

Miesto:

Objednavateľ OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ ZBOR - STAV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ Ing. Rastislav Fecák

Poznámka:

KS:

Datum:

ICO: 00 322 741

DIC: 2020624804

ICO: 52 707 687

DIC: 2121119715

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

Cena bez DPH	868 931,69
--------------	------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	10,00%	0,00
známená	868 931,69	10,00%	86 893,17

Cena s DPH	v EUR	955 824,86
------------	-------	------------

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednavateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis:

PeTiatka

Datum a podpis:

PeTiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 01 Mŕ ASR

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

868 931,69

HSV - Práce a dodávky HSV

476 597,33

1 - Zemné práce	12 845,22
2 - Zakladanie	39 866,59
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	94 589,13
4 - Vodorovné konštrukcie	129 649,28
6 - Opravy povrchov, podlahy, osadenie	161 742,56
9 - Ostatné konštrukcie a práce-bŕanie	18 834,06
99 - Presun hmot HSV	19 070,49

PSV - Práce a dodávky PSV

392 334,36

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	12 446,35
713 - Izolácie tepelné	40 507,62
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	1 440,00
762 - Konštrukcie tesárske	19 270,84
763 - Konštrukcie - drevostavby	55 614,11
764 - Konštrukcie klampiarske	43 784,12
766 - Konštrukcie stolárske	116 791,25
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 066,80
771 - Podlahy z dlaždíc	11 306,28
776 - Podlahy povlakové	49 972,61
781 - Obklady	18 384,80
783 - Nátery	9 819,84
784 - Maľby	7 929,76

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 01 Mŕ ASR

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	122,688	1,00	122,69
2	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapatenej hĺbky 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	261,734	3,50	916,07
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapatenej. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m ³	87,244	1,00	87,24
4	K	131201101	Výkop nezapatenej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	74,736	10,00	747,36
5	K	131201109	Hĺbenie nezapatenej jamy a zrezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	24,912	0,80	19,93
6	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hĺbke 3 nad 100 m ³	m ³	83,467	15,00	1 252,01
7	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení ručnou šírky do 600 mm zapatených i nezapatenej s urovnením dna v hĺbke 3	m ³	27,822	8,00	222,58
8	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 500 m	m ³	542,625	1,60	868,20
9	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	436,647	4,00	1 746,59
10	K	167101102	Nakladanie neupraveného výkopku z horniny tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	105,978	1,80	190,76
11	K	171201202	Uloženie sypaniny na sklady nad 100 do 1000 m ³	m ³	542,625	0,70	379,84
12	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, pachiet, rúk, zrezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	105,978	3,00	317,93
13	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 at 4 s prehodením sypaniny	m ³	119,840	28,00	3 355,52
14	M	583310003310	Príprava	t	227,696	11,50	2 618,50

D 2 Zakladanie

15	K	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 at 4 pod násyp, m ²	833,440	0,70	583,41
16	K	271573001	Násyp pod základovými konštrukciami so zhutnením zo pŕtkopiesku fr.0-32 mm m ³	166,688	35,00	5 834,08
17	K	274313521	Betón základových pŕšov, prostŕtr. C 12/15 m ³	83,467	85,00	7 094,70
18	K	274351217	Debnenie stien základových pŕšov, zhotovenie-tradičným m ²	58,170	20,00	1 163,40
19	K	274351218	Debnenie stien základových pŕšov, odstránenie-tradičným m ²	58,170	5,00	290,85
20	K	274361821	Vŕstŕ základových pŕšov z ocele 10505 t	4,173	1 400,00	5 842,20
21	K	275313611	Betón základových pŕtiiek, prostŕtr. C 16/20 m ³	74,736	90,00	6 726,24
22	K	275351217	Debnenie stien základových pŕtiiek, zhotovenie-tradičným m ²	67,296	15,00	1 009,44

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	275351218	Debnenie stien z ťkladovŧch pŧtiiek, odstrŧenie-tradiTnŧ	m2	67,296	5,00	336,48
24	K	275361821	Vŧstŧt z ťkladovŧch pŧtiiek z ocele 10505	t	7,847	1 400,00	10 985,80

D 3 Zvislŧ a kompletnŧ konprukcie

25	K	311272119	Murivo nosnŧ z tvŧmic porobeton hr. 200 mm	m3	202,930	180,00	36 527,40
26	K	314275240	Komŧnovŧ zostava , jednoprieduchovŧ do vŧpky 8,5 m D+M	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
27	K	317165120	Preklad prefabrikovanŧs osadenŧm	m	135,400	20,00	2 708,00
28	K	331321410	Betŧn stŧpov a pilierov hranatŧch, ŧŧhadiel, rŧmovŧch stojok, vzpier, telezovŧ (bez vŧstŧte) tr. C 25/30	m3	40,960	105,00	4 300,80
29	K	331351101	Debnenie hranatŧch stŧpov prierezu pravouhŧlŧho pŧvoruholnŧka vŧpky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	409,600	25,00	10 240,00
30	K	331351102	Debnenie hranatŧch stŧpov prierezu pravouhŧlŧho pŧvoruholnŧka vŧpky do 4 m, odstrŧenie-dielce	m2	409,600	5,00	2 048,00
31	K	331361821	Vŧstŧt stŧpov, pilierov, stojok hranatŧch z bet. ocele 10505	t	3,481	1 500,00	5 221,50
32	K	341321410	Betŧn stien a prieTok, telezovŧ (bez vŧstŧte) tr. C 25/30	m3	31,680	105,00	3 326,40
33	K	341351101	Debnenie stien a prieTok jednostrannŧ, zhotovenie-dielce	m2	316,800	20,00	6 336,00
34	K	341351102	Debnenie stien a prieTok jednostrannŧ, odstrŧenie-dielce	m2	318,800	5,00	1 594,00
35	K	341362021	Vŧstŧt stien a prieTok zo zvŧranŧch sietŧ KARI	t	2,578	1 400,00	3 609,20
36	K	342272101	PrieTky z tvŧmic porobeton hr. 75 mm	m2	41,850	21,00	878,85
37	K	342272102	PrieTky z tvŧmic porobeton hr. 100 mm	m2	32,529	25,00	813,23
38	K	342272104	PrieTky z tvŧmic porobeton hr. 150 mm	m2	499,525	30,00	14 985,75

D 4 Vodorovnŧ konprukcie

39	K	411321414	Betŧn stŧpov doskovŧch a trŧmovŧch, telezovŧtr. C 25/30	m3	148,304	100,00	14 830,40
40	K	411351101	Debnenie stŧpov doskovŧch zhotovenie-dielce	m2	663,430	20,00	13 268,60
41	K	411351102	Debnenie stŧpov doskovŧch odstrŧenie-dielce	m2	663,430	5,00	3 317,15
42	K	411354173	Podpomŧkonprukcia stŧpov vŧpky do 4 m pre zaŧŧtenie do 12 kPa zhotovenie	m2	663,430	7,00	4 644,01
43	K	411354174	Podpomŧkonprukcia stŧpov vŧpky do 4 m pre zaŧŧtenie do 12 kPa odstrŧenie	m2	663,430	3,00	1 990,29
44	K	411361821	Vŧstŧt stŧpov doskovŧch, trŧmovŧch, vlotkovŧch, konzolovŧch alebo balkŧnovŧch, 10505	t	13,388	1 400,00	18 743,20
45	K	411362021	Vŧstŧt stŧpov doskovŧch, trŧmovŧch, vlotkovŧch, konzolovŧch alebo balkŧnovŧch, zo zvŧranŧch sietŧ KARI	t	2,322	1 500,00	3 483,00
46	K	413321414	Betŧn nosnŧkov, telezovŧtr. C 25/30	m3	59,008	110,00	6 490,88
47	K	413351107	Debnenie nosnŧka zhotovenie-dielce	m2	729,600	25,00	18 240,00
48	K	413351108	Debnenie nosnŧka odstrŧenie-dielce	m2	729,600	5,00	3 648,00
49	K	413351213	Podpomŧkonprukcia nosnŧkov vŧpky do 4 m zaŧŧtenia do 10 kPa - zhotovenie	m2	243,200	7,00	1 702,40
50	K	413351214	Podpomŧkonprukcia nosnŧkov vŧpky do 4 m zaŧŧtenia do 10 kPa - odstrŧenie	m2	243,200	3,00	729,60
51	K	413361821	Vŧstŧt nosnŧkov a trŧmov, bez rozdielu tvaru a ŧlŧtenia, 10505	t	5,015	1 500,00	7 522,50
52	K	417321515	Betŧn stŧtujŧcich pŧŧov a vencov telezovŧtr. C 25/30	m3	76,657	110,00	8 432,27
53	K	417351115	Debnenie boTnŧc stŧtujŧcich pŧŧov a vencov vrŧtane vzpier zhotovenie	m2	345,960	25,00	8 649,00
54	K	417351116	Debnenie boTnŧc stŧtujŧcich pŧŧov a vencov vrŧtane vzpier odstrŧenie	m2	345,960	5,00	1 729,80
55	K	417361821	Vŧstŧt stŧtujŧcich pŧŧov a vencov z betonŧskej ocele 10505	t	5,189	1 500,00	7 783,50

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonanú s účasťou s betónovaným extrudovaným polystyrénom	m2	115,380	3,00	346,14
57	M	283750001801	Doska XPS hr. 50 mm	m2	121,149	8,00	969,19
58	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betónové v interiéri C 25/30	m3	7,200	110,00	792,00
59	K	430361821	Výstup schodiskových konštrukcií z betónovej ocele 10505	t	0,371	1 600,00	593,60
60	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupkových dosiek pódiových priamo pri zhotovení	m2	34,875	25,00	871,88
61	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupkových dosiek pódiových priamo pri odstránení	m2	34,875	5,00	174,38
62	K	434351141	Debnenie stupkov na podstupkovej doske alebo na terásnej pódiových priamo pri zhotovení	m2	23,250	25,00	581,25
63	K	434351142	Debnenie stupkov na podstupkovej doske alebo na terásnej pódiových priamo pri odstránení	m2	23,250	5,00	116,25

D 6 Opravy povrchov, podlahy, osadenie

64	K	611460121	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou zátkladnou	m2	663,430	1,50	995,15
65	K	611460241	Vnútorná omietka stropov v penocementových jadrových (hrubá, hr. 10 mm)	m2	663,430	8,00	5 307,44
66	K	611460251	Vnútorná omietka stropov v penocementových pútkových (jemná, hr. 3 mm)	m2	663,430	7,00	4 644,01
67	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou zátkladnou	m2	2 835,116	1,00	2 835,12
68	K	612460241	Vnútorná omietka stien v penocementových jadrových (hrubá, hr. 10 mm)	m2	2 835,116	7,00	19 845,81
69	K	612460251	Vnútorná omietka stien v penocementových pútkových (jemná, hr. 3 mm)	m2	2 835,116	6,00	17 010,70
70	K	612481121	Potiahnutie vnútorných stien sklotextúrou mrietkou s vložením bez lepidla	m2	2 835,116	5,00	14 175,58
71	K	621462220	Vonkajšia omietka podlahových, silikátových	m2	104,339	10,00	1 043,39
72	K	621481119	Potiahnutie vonkajších podlahových sklotextúrou mrietkou s celoplošným prilepením	m2	104,339	5,50	573,86
73	K	622464220	Vonkajšia omietka stien silikátových	m2	856,088	9,00	7 704,79
74	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaikových	m2	74,320	15,00	1 114,80
75	K	625259383	Kontaktný zátepový systém z XPS hr. 150 mm, vr. 1. št.	m2	74,320	35,00	2 601,20
76	K	625259442	Kontaktný zátepový systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, vr. 1. št.	m2	735,284	47,00	34 558,35
77	K	625259462	Kontaktný zátepový systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm vr. 1. št.	m2	120,804	25,00	3 020,10
78	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr. nad 120 do 240 mm	m3	114,426	110,00	12 586,86
79	K	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	114,426	2,00	228,85
80	K	631351101	Debnenie stien, roh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	38,460	25,00	961,50
81	K	631351102	Debnenie stien, roh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	38,460	5,00	192,30
82	K	631362021	Výstup mazaniny z betónu (z kameniva) a z dŕhových betónov zo zväzovaných sietí z drôtov typu KARI	t	2,311	1 400,00	3 235,40
83	K	632001011	Zhotovenie separačnej vrstvy v podlahových vrstvách z PE	m2	1 337,750	0,20	267,55
84	M	2832900036001	Separácia PE	m2	1 404,638	0,50	702,32
85	K	632452221	Cementová poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	1 353,700	11,00	14 890,70
86	K	632452640	samonivelizačná stierka	m2	1 087,310	9,00	9 785,79
87	K	642942111	Osadenie oceňovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	63,000	29,00	1 827,00
88	M	553310008301	Zárubka oceňová CGU 600x1970 mm	ks	9,000	25,00	225,00
89	M	553310008701	Zárubka oceňová CGU 800x1970 mm	ks	49,000	26,00	1 274,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
90	M	553310009001	Zrubka oceňovná CgU 900x1970 mm	ks	5,000	27,00	135,00
D 9 Ostatný konštrukcie a práce-bávanie							
91	K	916561111	Osadenie zónových alebo parkových obrubníka betón., do lúčka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	81,000	4,50	364,50
92	M	592170002901	Obrubník betonový	ks	81,000	2,60	210,60
93	K	918101111	Lúčko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlatobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	9,720	85,00	826,20
94	K	941941041	Montáž lepenia náhľadného pracovného radového s podlahami parky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 383,380	2,00	2 766,76
95	K	941941291	Príplatok za prvú katódovú i za 12 mesiac použitie lepenia náhľadného pracovného radového s podlahami parky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	6 916,900	1,00	6 916,90
96	K	941941841	Demontáž lepenia náhľadného pracovného radového s podlahami parky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 383,380	1,25	1 729,23
97	K	941955001	Lepenie náhľadného pracovného pomocného, s výškou lepekovej podlahy do 1,20 m	m2	1 337,750	2,00	2 675,50
98	K	952901111	Vytistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	1 337,750	2,50	3 344,38
D 99 Presun hmotnosti HSV							
99	K	998011002	Presun hmotnosti pre budovy (801, 803, 812), závislý konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	2 724,356	7,00	19 070,49
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							
100	K	711131103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	1 337,750	0,20	267,55
101	M	283230007502	separačná fólia	m2	1 404,638	0,50	702,32
102	K	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	121,590	0,50	60,80
103	M	693110001202	Geotextília separačná	m2	145,908	1,00	145,91
104	K	711133001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou polotenu vo vode na vodorovnej ploche so zvarovým spojom	m2	748,640	5,00	3 743,20
105	M	283220000301	Hydroizolačná fólia PVC	m2	860,936	8,00	6 887,49
106	K	711470191	Nopová fólia D+M	m2	121,590	3,20	389,09
107	K	998711202	Presun hmotnosti pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000	2,50	250,00
D 713 Izolácie tepelné							
108	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou	m2	1 558,120	3,00	4 674,36
109	M	631440000801	Tepelná izolácia minerálna izolácia hr.150 mm	m2	1 636,026	9,00	14 724,23
110	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podlah polystyrénom, kladenú vo vode v jednej vrstve	m2	1 337,750	1,50	2 006,63
111	M	283720002701	tep izolácia kroková doska EPS hr. 30 mm, pre podlahy	m2	708,036	3,50	2 478,13
112	M	283720001410	Podlahový polystyrén EPS 150 S, hr. 120 mm	m2	696,602	9,00	6 269,42
113	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	121,590	7,50	911,93
114	M	283750002501	Doska XPS hr. 150 mm	m2	127,669	21,50	2 744,88
115	K	713191120	Izolácie tepelné, doplnky, stropov parozabrána d+m	m2	779,060	4,50	3 505,77
116	K	713191121	Izolácie tepelné, doplnky, podlah, stropov zvrchu, stiech prekrytím pšom do výšky 100mm A400/H	m2	51,700	3,00	155,10
117	K	713191127	Dodávka a montáž difúznej folie	m2	779,060	3,00	2 337,18

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
118	K	998713202	Presun hmŕt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	100,000	7,00	700,00
D		725	Zdravotechnika - zariadenia predmety				
119	K	725190000	Montáž pŕosovej deliacej steny plastovej	ks	16,000	15,00	240,00
120	M	5549500001001	deliaca stienka	ks	16,000	75,00	1 200,00
D		762	Konštrukcie tesárske				
121	K	762341002	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drôtku	m2	817,384	3,50	2 860,84
122	M	607260000401	Doska OSB 3 hr.18mm	m2	899,122	8,00	7 192,98
123	K	762341031	Montáž debnenia pŕetových hrŕn z dosiek pre vpetky druhy striech	m2	32,400	12,00	388,80
124	K	762341252	Montáž kontralaty pre sklon od 22é do 35é	m	895,000	2,20	1 969,00
125	M	60511000000	Rezivo S/MJ D	m3	3,030	240,00	727,20
126	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laupvanie, nadstrepné konštr., spodové klíny - svorky, dosky, klince, pŕesovové vruty	m3	17,603	30,00	528,09
127	K	762421347	Oblotenie stropov alebo strepných podhŕádov z dosiek CETRIS skrutkovaných na pero a drôtku hr. dosky 18 mm	m2	104,339	30,00	3 130,17
128	K	762421500	Montáž oblotenia stropov, podkladový ropt	m2	104,339	5,00	521,70
129	M	611920000902	podkladový ropt	m2	114,773	10,00	1 147,73
130	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre oliptovanie pŕŕ, oblotenie stropov, strepných podhŕádov a stien - klince, vruty	m2	104,339	1,00	104,34
131	K	998762202	Presun hmŕt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	100,000	7,00	700,00
D		763	Konštrukcie - drevostavby				
132	K	763120010	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché oplátenie, doska RBI 12,5 mm	m2	64,680	30,00	1 940,40
133	K	763138112	Podhŕád SDK 2x12, 5-vrŕoptu D+M	m2	674,320	30,00	20 229,60
134	K	763138204	Podhŕád SDK 1x 12,5 mm vrŕoptu D+M	m2	195,165	25,00	4 879,13
135	M	6122200006R1	Vŕznŕk strepných drevených priehradových vrátane kotv.spoj.prvkov povrch úpravy s osadením	m2	817,384	32,50	26 564,98
136	K	998763201	Presun hmŕt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	100,000	20,00	2 000,00
D		764	Konštrukcie klampiarske				
137	K	764313001	Oddeľovacia pŕukŕbrovaná rohot pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	817,384	10,50	8 582,53
138	K	7643132PC	Krytiny strepné z plechu povrch.úprav.vr.kotv.spoj.a systémových prvkov D+M	m2	817,384	33,50	27 382,36
139	K	764351408	ŕŕby z plechu povrch.úprav, pododkŕapové pŕvorhanné r.p. 330 mm vr.Tiel,hakov.rohov	m	91,000	21,00	1 911,00
140	K	764359435	Kotík pŕvorhanných plechu povrch.úprav. pre pododkŕapové ŕŕby	ks	12,000	20,00	240,00
141	K	764410490	Oplechovanie parapetov z plechu povrch.úprav , vrŕtane rohov	m	125,160	17,00	2 127,72
142	K	764430472	Oplechovanie muriva a atík z plechu pvrch.úprav., vrŕtane rohov r.p. 690	m	53,200	25,00	1 330,00
143	K	764451405	Zvodové ŕŕby z plechu povrch.úprav , pŕvorcové vr.kolien,objŕmok	m	79,500	19,00	1 510,50
144	K	998764202	Presun hmŕt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000	7,00	700,00
D		766	Konštrukcie stolárske				
145	K	766211500	Montáž madiel schodiskových drevených	m	7,750	5,00	38,75

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
146	M	611930000701	Drevené madlo , vr.kotv.prvkov a povrch.upravy	m	7,750	35,00	271,25
147	K	766661423	Montáž dverí drevených protipotiarých	ks	26,000	35,00	910,00
148	M	611720000103	Dvere protipotiarne EW 30/D3- C roz.60x197 cm vr.kovania	ks	6,000	220,00	1 320,00
149	M	611720000104	Dvere protipotiarne EW 30/D3- C roz.80x197 cm vr.kovania	ks	16,000	240,00	3 840,00
150	M	611720000105	Dvere protipotiarne EW 30/D3- C roz.90x197 cm vr.kovania	ks	4,000	260,00	1 040,00
151	K	766662112	Montáž dverí s krídla otočné s jednokrídlové s vrátnice kovania	ks	37,000	15,00	555,00
152	M	611610000401	Dvere vnútorné DF roz. 60x197 cm vr.kovania	ks	3,000	90,00	270,00
153	M	611610000402	Dvere vnútorné DF roz. 80x197 cm vr.kovania	ks	33,000	95,00	3 135,00
154	M	611610000403	Dvere vnútorné DF roz. 90x197 cm vr.kovania	ks	1,000	100,00	100,00
155	M	611000001	Plastové okno OS 1 roz.1800x1700 mm vr.nut.parapetu s osadením	ks	62,000	612,00	37 944,00
156	M	611000002	Plastové okno OS 1 roz.1500x1700 mm vr.nut.parapetu s osadením	ks	1,000	510,00	510,00
157	M	611000003	Plastové okno OS 1 roz. 900x1700 mm vr.nut.parapetu s osadením	ks	3,000	306,00	918,00
158	M	611000004	Plastové okno OS 1 roz.900x900 mm vr.nut.parapetu s osadením	ks	4,000	162,00	648,00
159	M	611000005	Plastové okno S 1 roz.1500x800 mm vr.nut.parapetu s osadením	ks	1,000	240,00	240,00
160	M	611000006	Plastová stena s Tienením celk.roz.1800x2700mm s 1kr.dv. mm s osadením	ks	4,000	1 701,00	6 804,00
161	M	611000000	Plastové okno pevné roz. 900x650 mm s osadením	ks	42,000	117,00	4 914,00
162	M	61100000v1	Podšatie okno v súvislosti roz.1650x1200 vr.parapetov s osadením	ks	6,000	693,00	4 158,00
163	M	61100000v21	Podšatie okno v súvislosti roz.1150x1200 vr.parapetov s osadením	ks	2,000	483,00	966,00
164	M	611000000D1	Plastová stena celk. roz.1800x2700 s 2 kr.dv.1800x2000 mm s osadením	ks	1,000	1 701,00	1 701,00
165	M	611000000D2	Plastová stena celk. roz.1000x2700 s 1 kr.dv.1000x2000 mm s osadením	ks	2,000	945,00	1 890,00
166	M	611000000D3	Plastová stena celk. roz.1850x2700 s 2 kr.dv.1850x2000 mm s osadením	ks	1,000	1 748,25	1 748,25
167	K	766672060	Montáž okna strešného	ks	1,000	50,00	50,00
168	M	6113300017001	Strešná doska 600x600 mm	ks	1,000	120,00	120,00
169	M	6117300005	Zhrkovacie dvere roz.5600x2700mm vr.osad.ramu d+m	ks	8,000	5 250,00	42 000,00
170	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000	7,00	700,00

D 767 Konštrukcie doplnkov kovových

171	K	767310120	Montáž vložu	ks	1,000	50,00	50,00
172	M	6113300001001	Strešná doska protipodšatie so skladacími schodami roz. 700x1200 mm	ks	1,000	320,00	320,00
173	M	55300000001	Oc.zábradlie v=1100mm ozn.z1 vrátane kotv.a soj.prvkov s povrch.upravou s osadením	ks	2,000	1 260,00	2 520,00
174	M	55300000002	Oc.zábradlie v= 1,1 možn.z2 vrátane kotv.a soj.prvkov s povrch.upravou s osadením	ks	1,000	2 088,00	2 088,00
175	K	998767202	Presun hmot pre kovové stavebné doplnky konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,398	2,00	88,80

D 771 Podlahy z dlaždíc

176	K	771415017	Montáž soklov do tmelu	m	212,874	3,50	745,06
177	K	771575207	Montáž podlahy z dlaždíc keramických do tmelu	m2	262,914	18,00	4 732,45
178	M	59762800002	Dlaždice keramické	m2	298,411	15,00	4 476,17

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
179	K	771579000	príplatok za pp.hmotu	m2	284,201	3,00	852,60
180	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000	5,00	500,00

D 776 Podlahy povlakov

181	K	77652110R	Podlahovina PVC vr.soklikov D+M	m2	1 087,310	44,00	47 841,64
182	K	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	1 087,310	1,50	1 630,97
183	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakov v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000	5,00	500,00

D 781 Obklady

184	K	781445102	Montáž obkladov vnštor. stien z obkladuTiek kladených do tmelu	m2	448,640	20,00	8 972,80
185	K	781445900	prípl.za pparováciu hmotu	m2	448,640	3,00	1 345,92
186	M	59764000000	Obkladačky keramické	m2	471,072	15,00	7 066,08
187	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000	10,00	1 000,00

D 783 Nátery

188	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konptr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojsobné	m2	96,136	10,00	961,36
189	K	783782203	Nátery tesárskych kontrukcií povrchov impregnácia Bochemitom QB	m2	1 896,330	3,25	6 163,07
190	K	783894612	Náter sadrokartón. stropov 2x	m2	869,485	3,10	2 695,40

D 784 Maľby

191	K	784410100	Penetrovanie jednonsobnými jemnozrnnými podkladov výšky do 3,80 m	m2	3 049,906	0,80	2 439,92
192	K	784452475	Maľby z maliarskych zmesí dvojsobné	m2	3 049,906	1,80	5 489,83

KRYCPLIST ROZPOCTU

Názov stavby Novostavba materskej školy v obci Zborov

Názov objektu SO 01 Mŕ ELI

J KSO

ECO

Miesto

ICO

DIC

Objednávateľ OBEC ZBOROV

Projektant

Zhotoviteľ ZBOR - STAV, s.r.o.

Spracoval Ing. Rastislav Fecák

00 322 741

2020624804

52 707 687

2121119715

Rozpočet Tislo

Dka

CPV

CPA

Merní a Ťeloví jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Ťzemní vplyvy		
4		Montáž		11				16	Prevádzkové vplyvy		
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		76 285,25	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. Tinnosť			22	Ostatní náklady		

Projektant

Datum a podpis

Objednávateľ

Datum a podpis

Zhotoviteľ

Datum a podpis

PeTiatka

PeTiatka

PeTiatka

D Celkové náklady

23	SŤtet 7, 12, 19-22	76 285,25
24	DPH 10,00 % z 76 285,25	7 628,53
25	Cena s DPH (r. 23-24)	83 913,78

E PrípoTty a odpóTty

26	Dodávky zadávateľ	
27	Kŕavádolotka	
28	Zvúhodnenie + -	

KRYCPLIST ROZPOCTU

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 01 Mŕ plynofikácia OPZ

J KSO:

Miesto:

Objednavateľ OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ ZBOR - STAV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ Ing. Rastislav Fecák

Poznámka:

KS:

Datum:

ICO: 00 322 741

DIC 2020624804

ICO: 52 707 687

DIC 2121119715

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

Cena bez DPH

1 136,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	10,00%	0,00
znátená	1 136,45	10,00%	113,65

Cena s DPH

v EUR

1 250,10

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednavateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis:

PeTiatka

Datum a podpis:

PeTiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 01 Mŕ plynofikácia OPZ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 136,45

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

1 136,45

D2 - 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

939,95

D3 - 723 - Vnútorný plynovod

939,95

D5 - 73 - OŠTREDNÉ VYKUROVANIE

145,00

D6 - 733 - Rozvod potrubia

30,00

D7 - 734 - Armatúry

115,00

D9 - 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

51,50

D10 - 783 - Nátery

51,50

ROZPOČET/vukaz vumer

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 01 Mŕ plynofikácia OPZ

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D	D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV
D	D2	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE
D	D3	723 - Vnútorný plynovod

1	K	72312-0202	Potrubie plyn. ocel. rbrok zov. Tier. spoj zvar 11353 DN 15	m	12,000	10,00	120,00
2	K	72312-0204	Potrubie plyn. ocel. rbrok zov. Tier. spoj zvar 11353 DN 25	m	2,000	14,00	28,00
3	K	72312-0205	Potrubie plyn. ocel. rbrok zov. Tier. spoj zvar 11353 DN 32	m	5,000	18,00	90,00
4	K	72315-0315	Potrubie plyn. z ocel. rbrok hlad. Tier. zvar. D 108/4	m	1,600	35,00	56,00
5	K	72315-0365	Chrônička plyn. potrubia D 38/2.6	m	0,500	10,00	5,00
6	K	72315-0366	Chrônička plyn. potrubia D 44,5/2.6	m	0,500	11,00	5,50
7	K	72316-0204	Prípojka k plynomerom spoj. na zvit bez odchodu G 1	ks	1,000	38,00	38,00
8	K	72316-0334	Rozperky prípojok k plynomerom G 1	ks	1,000	8,00	8,00
9	K	72319-0251	Prípojka plyn. vyved. a upevnenie vupustiek na potrub° DN 15	kus	1,000	8,50	8,50
10	K	72319-0252	Prípojka plyn. vyved. a upevnenie vupustiek na potrub° DN 20	kus	2,000	9,50	19,00
11	K	72319-0901	Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia	kus	1,000	3,00	3,00
12	K	72319-0907	Opr. plyn. potrubia, odvzdupnenie a napustenie potrubia	m	8,500	1,50	12,75
13	K	72319-0909	Opr. plyn. potrubia, nebradnôtlak. skôpka stôvajšceho potr.	kus	1,000	10,00	10,00
14	K	72322-1133	Armat. plyn. s 1 zvitom, kohôst hadicovô G 1/2	ks	1,000	6,20	6,20
15	K	72322-9102	Montô plynovodných armatôr s 1 zvitom, ostatnô typy G 1/2	ks	1,000	3,00	3,00
16	K	72323-1162	Kohôst guôpvôpriamy G 1/2 PN 42 do 185ôC plnoprietokovô guôpu DADO vnôstornôzvit ôtkôrada	kus	2,000	7,50	15,00
17	K	72323-1163	Kohôst guôpvôpriamy G 3/4 PN 42 do 185ôC plnoprietokovô guôpu DADO vnôstornôzvit ôtkôrada	kus	2,000	10,00	20,00
18	K	72323-4201	Montô strednôtlakovôho regulôra tlaku plynu bez skrinky jednoduchô	ks	1,000	10,00	10,00
19	M	422 435100.1	Skrinka plastovô s domovou regul.z ostavou a RTP FE 10 na stenu	kus	1,000	240,00	240,00
20	K	72323-4351	Skrinka s dom.regul.zostavou- montô	kus	1,000	50,00	50,00
21	K	72323-9101	Montô plynovodných armatôr s 2 zvitmi, ostatnô typy G 1/2	kus	2,000	3,00	6,00
22	K	72323-9102	Montô plynovodných armatôr s 2 zvitmi, ostatnô typy G 3/4	kus	2,000	3,00	6,00
23	K	72399-9904.1	Vnôstornô plynovod HZS T4 - vrtacie a sekacie práce	hod	8,000	10,00	80,00
24	K	72399-9906.1	Vnôstornô plynovod -Revizia a ôtkôpka OPZ	ks	1,000	100,00	100,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	D5		73 - OŠTREDNE VYKUROVANIE				
D	D6		733 - Rozvod potrubia				
25	K	73319-3928	Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dňkom pr. 108	kus	2,000	15,00	30,00
D	D7		734 - Armatúry				
26	K	73442-1130	Tlakomery deformačné so spodným pripojom 03313 pr. 160	kus	1,000	76,00	76,00
27	K	73442-4101	Kondenzačná slučka na privarenie zahnutá PN 250 do 300°C	kus	1,000	5,00	5,00
28	K	73442-4912	Príslušenstvo tlakomerov, koháky Tapovú K70-181-716 M 20x1,5	kus	1,000	10,00	10,00
29	K	73442-9130	Montáž tlakomerov deformač. so spodným pripojom do 160mm	kus	1,000	8,00	8,00
30	K	73449-4214	Ostatné meracie armatúry, návrky s rúrk. zvitom G 3/4	kus	2,000	5,00	10,00
31	K	73449-9211	Ostatné meracie armatúry, montáž návrky M 20 x 1,5	kus	2,000	3,00	6,00
D	D9		78 - DOKONCOVACIE PRÁCE				
D	D10		783 - Nátery				
32	K	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zák.	m	20,600	2,50	51,50

1 136,45

KRYCPLIST ROZPOCTU

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 01 Mπ UK

J KSO:

Miesto:

Objednávateľ OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ ZBOR - STAV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ Ing. Rastislav Fecák

Poznámka:

KS:

Dátum:

ICO: 00 322 741

DIC 2020624804

ICO: 52 707 687

DIC 2121119715

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

Cena bez DPH	44 107,50
--------------	-----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	10,00%	0,00
známená	44 107,50	10,00%	4 410,75

Cena s DPH	v EUR	48 518,25
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis:

PeTiatka

Datum a podpis:

PeTiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 01 Mπ UK

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

44 107,50

D1 - PRÁCE A DODĚVKY PSV

44 107,50

D2 - 71 - IZOLÁCIE

567,00

D3 - 713 - Izolácie tepelné

567,00

D4 - 73 - OŠTREDNÉ VYKUROVANIE

43 225,50

D5 - 731 - Kotelne

10 502,00

D6 - 732 - Strojovne

385,00

D7 - 733 - Rozvod potrubia

18 337,50

D8 - 734 - Armatúry

3 036,00

D9 - 735 - Vykurovacie telesá

10 965,00

D11 - 76 - KONŠTRUKCIE

315,00

D12 - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

315,00

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 01 Mŕ UK

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D D1 PRÍCE A DODĚVKY PSV

D D2 71 - IZOLÁCIE

D D3 713 - Izolácie tepelné

1	K	71346-2113	Montáž tep. izolácie potrubia skrutkami PE upevn. sponou potr. DN 25	m	120,000	0,30	36,00
2	M	283 771060	Izolácia potrubia MIRELON 28x6mm	m	120,000	1,30	156,00
3	M	283 771100	Izolácia potrubia MIRELON 35x6mm	m	210,000	1,40	294,00
4	M	283 771140	Izolácia potrubia MIRELON 42x10mm	m	10,000	1,50	15,00
5	K	71346-2114	Montáž tep. izolácie potrubia skrutkami PE upevn. sponou potr. DN 32	m	210,000	0,30	63,00
6	K	71346-2115	Montáž tep. izolácie potrubia skrutkami PE upevn. sponou potr. DN 40	m	10,000	0,30	3,00

D D4 73 - OŠTREDNE VYKUROVANIE

D D5 731 - Kotelne

7	K	73124-9211	Montáž kotlov ocel. rúchlovyhr. agr. kondenzačných bez prír. TUV	ks	2,000	150,00	300,00
8	M	484 F00104.1	Kotol kondenzačný Condens 9000i W 50E , 6,5-49,9kW	kus	2,000	2 400,00	4 800,00
9	M	484 F00104.2	Príslušenstvo T.759 montážna lišta	kus	2,000	55,00	110,00
10	M	484 F00104.4	Regulácia ekvitermica CW400+ MC400 s montážou	kus	1,000	750,00	750,00
11	K	73129-3125	Montáž kotl. príslušenstva - rúchlomont. sady bez zmiešavacieho ventilu DN 25	kus	1,000	72,00	72,00
12	K	73129-3225	Montáž kotl. príslušenstva - rúchlomont. sady s 3cestným zmieš. ventilom DN 25	kus	1,000	80,00	80,00
13	M	484 F08221	Nadoba neutralizačná	kus	1,000	220,00	220,00
14	M	484 F08222	Granulát neutralizačný bal.4 kg T.839	ks	1,000	80,00	80,00
15	M	484 F08441	Odluč. spalín pre kaskádu zavesných kondenzačných kotlov do 126kW s montážou D 125mm plastov	ks	1,000	950,00	950,00
16	M	484 F09147.1	Sada rúchlomontážna HS 25/6 MM100	kus	1,000	350,00	350,00
17	M	484 F09148.1	Sada rúchlomontážna HSM 25/6 MM100	kus	2,000	350,00	700,00
18	M	484 F09149.1	Držiak rúchlomontážnych skupín 3 okruhy	kus	1,000	50,00	50,00
19	K	73199-9904.1	Kotelne, HZS T4-Vykurovací skřípka	hod	72,000	20,00	1 440,00
20	K	73199-9905.1	Kotelne, - Uvedenie do prevádzky vT. elektra	Hod	30,000	20,00	600,00

D D6 732 - Strojovne

21	K	73211-1315.1	Rozdelovacia a zberacia, DN 32 - montáž	kus	1,000	10,00	10,00
22	K	73233-0315	Expanzomat, bez poistného ventilu, tlak 6 barov, objem 50 l	ks	3,000	80,00	240,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	73233-1911	Príslušenstvo k expanznému nádobu, konzola mosadzná	ks	3,000	20,00	60,00
24	K	73233-1922	Príslušenstvo k expanznému nádobu bezpečnostný uzáver G 1 na meranie tlaku	kus	3,000	25,00	75,00

D D7 733 - Rozvod potrubia

25	K	73311-3113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok z ocelí DN 15	kus	164,000	2,50	410,00
26	K	73311-3115	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok z ocelí DN 25	kus	12,000	3,00	36,00
27	K	73311-3116	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok z ocelí DN 32	kus	1,000	3,50	3,50
28	K	73311-3117	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok z ocelí DN 40	kus	4,000	4,00	16,00
29	K	73313-9210.1	Montáž hydraulických výrovnávových tlakov Q= do 5m3/hod	kus	1,000	100,00	100,00
30	M	484 F09142	Anuloid WHY 120/80, prietok do 5000 l/hod, 4xDN 40	kus	1,000	240,00	240,00
31	M	484 F09145.1	Rozdeľovač-zberač kombinovaný HKV 3/25/32	kus	1,000	220,00	220,00
32	K	73316-5325	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 mm v tyčiach	m	120,000	22,00	2 640,00
33	K	73316-5332	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 mm v tyčiach	m	210,000	26,00	5 460,00
34	K	73316-5340	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN stabil DN 40,0x6,0 mm v tyčiach	m	10,000	35,00	350,00
35	K	73317-3311	Potrubie vykurovacie z rúrok z polyetylénu RAUTHERM S-predizolované D17/2	m	280,000	14,00	3 920,00
36	K	73317-3312	Potrubie vykurovacie z rúrok z polyetylénu RAUTHERM S-predizolované D20/2	m	90,000	15,00	1 350,00
37	K	73319-1111	Mantety prestupové pre rúrkové DN 20	kus	40,000	5,00	200,00
38	K	73319-1112	Mantety prestupové pre rúrkové DN 32	kus	30,000	8,00	240,00
39	K	73332-4305	Prípl. za potrubie plastové spoj plast obj. m. v kotol. d32	m	203,000	5,00	1 015,00
40	K	73332-4306	Prípl. za potrubie plastové spoj plast obj. m. v kotol. d40	m	10,000	5,00	50,00
41	K	73339-1101	Tlakovoskúška potrubia plastového do d 32	m	490,000	0,60	294,00
42	K	73339-1102	Tlakovoskúška potrubia plastového do d 50	m	220,000	0,65	143,00
43	K	73389-0801	Vníštrost. prem. výb. hmot. potrubia vodor. 100m v. do 6m	t	0,500	100,00	50,00
44	K	73399-9904.1	Rozvod potrubia, HZS T4-vrtacie a sekacie práce	hod	80,000	20,00	1 600,00

D D8 734 - Armatúry

45	K	73420-9103	Montáž armatur s jedným závitom G 1/2	kus	87,000	1,00	87,00
46	K	73420-9105	Montáž armatur s jedným závitom G 1	kus	1,000	1,50	1,50
47	K	73420-9115	Montáž armatur s dvoma závitmi G 1	kus	22,000	4,00	88,00
48	K	73420-9117	Montáž armatur s dvoma závitmi G 6/4	kus	7,000	4,50	31,50
49	K	73421-1112	Ventil odvzduškovací závitový vyk. telies do 1/2	kus	82,000	2,50	205,00
50	K	73421-1120	Ventil závitový odvzduškovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	3,000	6,00	18,00
51	K	73422-0102	Ventil závitový regulačný priamy G 1 PN 20 do 100°C vyvratovací	kus	4,000	50,00	200,00
52	K	73422-1682	Termostatická hlavička kvapalinová PN 10 do 110°C vyhrievacích telies VK	kus	82,000	12,00	984,00
53	K	73422-9142	Montáž ventilov J HS so zmiernavacím, dvojbodovým pripojením	kus	82,000	4,00	328,00
54	K	73424-2215	Ventily spätné závitové zvislé V 3038 G 1	kus	5,000	12,00	60,00
55	K	73425-1223	Ventily poistné závitové rohové 3 bar G 1	kus	1,000	18,00	18,00
56	K	73426-1215	Skrutkovanie priame V 4300 G 1	kus	10,000	7,00	70,00
57	K	73426-1235	Skrutkovanie kĺbové priame G 1 PN 16 do 120°C	kus	10,000	8,00	80,00
58	K	73426-1237	Skrutkovanie kĺbové priame G 6/4 PN 16 do 120°C	kus	2,000	10,00	20,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	73426-1402	Armatúra pripojovacia rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorov typu VK	kus	2,000	30,00	60,00
60	K	73429-1113	Kohľový plniaci a vypúšťací G 1/2	kus	4,000	5,00	20,00
61	K	73429-1244	Filter zvitový priamy s vnút. zvitmi PN 16 do 130°C G 1	kus	2,000	20,00	40,00
62	K	73429-1246	Filter zvitový priamy s vnút. zvitmi PN 16 do 130°C G 1 1/2	kus	1,000	35,00	35,00
63	K	73429-1951	Montáž hlavíc ovládania	kus	82,000	3,00	246,00
64	K	73429-2765	Kohľový guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vonkajš. a vnútorný zvit	kus	12,000	10,00	120,00
65	K	73429-2767	Kohľový guľový priamy G 1 1/2 PN 42 do 185°C vonkajš. a vnútorný zvit	kus	2,000	12,00	24,00
66	K	73429-9110	Montáž kohľového guľu do DN 25	kus	12,000	3,00	36,00
67	K	73429-9120	Montáž kohľového guľu do DN 50	kus	2,000	8,00	16,00
68	K	73449-1102	Ventil zvitový regulačný priamy G 1 PN 20 do 100°C merac. k vyvratovaciemu ventilu	kus	4,000	50,00	200,00
69	K	73449-4214	Ostatné meracie armatúry, nárky s rbrk. zvitom G 3/4	kus	4,000	8,00	32,00
70	K	73449-9211	Ostatné meracie armatúry, montáž nárky M 20 x 1,5	kus	4,000	4,00	16,00
D D9 735 - Vykurovacie telesá							0,00
71	K	73500-0911	Vyregulovanie ventilov a kohľov s ručným ovlád. pri oprav.	kus	86,000	3,00	258,00
72	K	73500-0912	Vyregulovanie ventilov a kohľov s termost. ovlád. pri oprav	kus	82,000	4,00	328,00
73	K	73515-9619	Montáž vyhr. telies oc.doskov. jednoduch. bez odvzd.-11K Hdo600/Ldo2000mm	kus	4,000	25,00	100,00
74	K	73515-9639	Montáž vyhr. telies oc.doskov. dvojité. bez odvzd. -21K Hdo600/Ldo2000mm	kus	76,000	25,00	1 900,00
75	K	73515-9645	Montáž vyhr. telies oc.doskov. dvojité. bez odvzd.-22K Hdo600/Ldo2000mm	kus	2,000	25,00	50,00
76	M	286 3G4602.1	Zátka, korad 1/2"	kus	82,000	1,00	82,00
77	M	484 9D01991	Radiátor panelový oceľový 11VK 600x400	kus	2,000	60,00	120,00
78	M	484 9D01993	Radiátor panelový oceľový 11VK 600x600	kus	2,000	65,00	130,00
79	M	484 9D02601	Radiátor panelový oceľový 21VK 600x400	kus	3,000	75,00	225,00
80	M	484 9D02602	Radiátor panelový oceľový 21VK 600x500	kus	6,000	76,00	456,00
81	M	484 9D02603	Radiátor panelový oceľový 21VK 600x600	kus	4,000	80,00	320,00
82	M	484 9D02605	Radiátor panelový oceľový 21VK 600x800	kus	21,000	92,00	1 932,00
83	M	484 9D02607	Radiátor panelový oceľový 21VK 600x1000	kus	35,000	100,00	3 500,00
84	M	484 9D02609	Radiátor panelový oceľový 21VK 600x1200	kus	3,000	125,00	375,00
85	M	484 9D02611	Radiátor panelový oceľový 21VK 600x1400	kus	4,000	132,00	528,00
86	M	484 9D02895	Radiátor panelový oceľový 22VK 600x800	kus	2,000	108,00	216,00
87	M	553 95630.1	Konzola Korad nástenná	ks	82,000	2,50	205,00
88	K	73599-9905.1	Vykurovacie telesá HZS T5- napájanie systému Uk s odvzdupnením	hod	12,000	20,00	240,00
D D11 76 - KONSTRUKCIE							
D D12 767 - Konštrukcie doplnk. kovových stavebných							
89	K	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	35,000	5,00	175,00
90	M	553 000020	Oceľové konštrukcie - predbetónová cena	kg	35,000	4,00	140,00

KRYCPLIST ROZPOCTU

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 01 Mŕ v učňu

J KSO:

Miesto:

Objednatel OBEC ZBOROV

Zhotovitel ZBOR - STAV, s.r.o.

Projektant:

Spracovatel Ing. Rastislav Fecák

Poznámka:

KS:

Datum:

ICO: 00 322 741

DIC 2020624804

ICO: 52 707 687

DIC 2121119715

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

Cena bez DPH	25 000,00
--------------	-----------

	Základ dane	Sazba dane	Výška dane
DPH základní	0,00	10,00%	0,00
znížení	25 000,00	10,00%	2 500,00

Cena s DPH	v EUR	27 500,00
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovatel

Datum a podpis:

Podpis

Datum a podpis:

Podpis

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

PeTiatka

Datum a podpis:

PeTiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 01 Mŕtva výhy

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

25 000,00

M - Práce a dodávky M

25 000,00

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a vch

25 000,00

ROZPOCET/vukaz vumer

Stavba: Novostavba Materskej pkoly v obci Zborov

Objekt: SO 01 Mπ vuphy

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Mnotstvo	J .cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Naklady z rozpoTtu

D	M	Práce a dodávky M					
D	33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a vozň					
1	K	33003000R 1	Vozň - malá nakladná 100 kg D+M	ks	2,000	12 500,00	25 000,00

Stavba: Novostavba materskej školy v obci Zborov

objekt:	SO 01 Mrt VZT	Objednávateľ	OBEC ZBOROV					
		Zhotoviteľ	ZBOR - STAV, s.r.o.					
P. T.	Názov	M.j.	Mnot. m.j.	Dodávka jednotkov	Dodávka celkov	Montáž jednotkov	Montáž celkov	Norma
	Zar.1 - Vetranie priestorov patn° a hygienických zariaden°							
1.1	Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla DUPLEX 3500 Multi Eco / 30/0 (Atrea) Kompaktná vetracia jednotka s rekuperáciou tepla podstropná s prúžkami ErP 2018 (E codesign) DUPLEX 3500 Multi Eco / 30/0 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 - S7.C - Fe.K5 - Fi.K4 - B.LM24A - E.7200 - Ke.LM24A - Ki.LM24A - He1.400/400.P - He2.710/500.P - Hi1.400/400.P - Hi2.710/500.P - RD5 - Pfe - Pfi - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018 Vybavenie jednotky: - Prívodný filter M5, odvodný G4 - Prívod a odvod z jednotky vybavený tlmiacimi vložkami - Nasávanie Terstváho a odvodňujúceho vzduchu vybavené klapkami ovládanými servomotorom - Protiprúdová rekuperácia vybavená obtokom so servomotorom - Elektrický ohrievač s výkonom 3,7 kW, ohriatie na 22°C; - Ventilátory s EC motormi a prúžkami v pracovných bodoch - Regulácia jednotky zabezpečujúca konštantný prítok vzduchu, obtok rekuperátora s jeho ochranou proti zamrznutiu, signalizáciu zanesenia filtrov, reguláciu elektrického ohrievača a digitálny dotykový ovládač Vp= 3340 m³/hod; pext= 250 Pa; Vo= 3200 m³/hod; pext= 250 Pa; N= 2 x 2,5 kW - 2 x 3,8A - 400 V; (Skutočný príkon 0,91 + 0,81 kW); QTinnos rekuperácie zima/leto 90/63 %; Teplota vzduchu za rekuperáciou zima/leto 18/27°C; Qspora tepla/chladu 38,4/5,5 kW; Množstvo kondenzátu 14,6 l/hod.;	ks	1	7 100,00	7 100,00			
1.1a	Prírčka za filter M5 (Fe.K5)	ks	1	220,00	220,00			
1.1b	Prírčka za by-pass	ks	1	450,00	450,00			
1.1c	Prírčka za elektrický ohrievač E.3500-7200	ks	1	744,00	744,00			
1.1d	Prírčka za klapky Ke.400/400.x a Ki.400/400.x	ks	2	620,00	1 240,00			
1.1e	Prírčka za prúžkový mantet H.400/400.P	ks	2	185,00	370,00			
1.1f	Prírčka za prúžkový mantet H.500/710.P	ks	2	205,00	410,00			
1.1g	Prírčka za servomotory LM24A (by-pass, e1, i1)	ks	3	160,00	480,00			
1.1h	Prírčka za rozvádzač RD5 400V-EC/400V-EC	ks	1	800,00	800,00			
1.1i	Prírčka za manostaty filtrov e1 a i1	ks	2	63,00	126,00			
1.1j	Prírčka za hlavný vypínač SW	ks	1	50,00	50,00			
1.1k	Prírčka za regulátor CP Touch	ks	1	360,00	360,00			
1.2	Radiálny ventilátor DX200T (Systemair) V= 60 m³/hod; N= 27 W - 230 V Akustický výkon 42 dB(A)	ks	2	150,00	300,00			
1.3	Protidatbbový talířzia PZAL - 800x500 - R1.S	ks	1	65,00	65,00			
1.4	Protidatbbový talířzia PZAL - 500x630 - R1.S	ks	1	50,00	50,00			
1.5	Tlmič hluku ršrovoLDC 400 - L = 900	ks	2	220,00	440,00			
1.6	Tlmič hluku ršrovoLDC 315 - L = 900	ks	4	200,00	800,00			
1.7	Tlmič hluku THP-10 - 800 x 400 - 1000 / 4	ks	1	275,00	275,00			
1.8	Tlmič hluku THP-10 - 800 x 400 - 500 / 4	ks	1	155,00	155,00			
1.9	Potiarna klapka PKIS - 3G - 400x400 - ZV	ks	2	120,00	240,00			
1.10	Potiarna klapka PKIR - 3G - d315 - ZV	ks	4	100,00	400,00			
1.11	Pretlakový talířzia VK 10	ks	1	10,00	10,00			
1.12	Neobsadený							
1.13	Prívodný tanierový ventil TFF 160	ks	2	11,00	22,00			
1.14	Prívodný tanierový ventil TFF 200	ks	16	12,50	200,00			
1.15	Tanierový ventil odvodný EFF - 200	ks	16	12,50	200,00			
1.16	Ohybná hadica SEMIVAC DN 100	m	1	2,40	2,40			
1.17	Ohybná hadica SEMIVAC DN 200	m	6	4,00	24,00			
1.18	Ohybná hadica SEMIVAC DN 250	m	6	5,50	33,00			
1.19	Ohybná hadica SEMIVAC DN 315	m	6	9,00	54,00			
1.20	Ohybná hadica SEMIVAC DN 400	m	1	11,00	11,00			
1.21	NOVA-L1 - 1 - 400 x 300 - 0 - 20 0 - AN	ks	16	10,00	160,00			
1.21a	Montážny rámik NOVA-UR - 400 x 300 - ZN	ks	16	5,00	80,00			
	SPIRO potrubie							
1.22	Kruhový potrubie SPIRO 100							
1.22a	Rúra SPIRO 100	m	7	5,50	38,50			
1.22b	Zlomitvarovka SPIRO 100	ks	3	6,00	18,00			
1.23	Kruhový potrubie SPIRO 160							
1.23a	Rúra SPIRO 160	m	4	7,50	30,00			
1.23b	Zlomitvarovka SPIRO 160	ks	3	8,00	24,00			
1.24	Kruhový potrubie SPIRO 200							

Stavba: Novostavba materskej školy v obci Zborov

P. T.	Názov	M.j.	Mnot. m.j.	Dodávka jednotkov	Dodávka celkov	Montáž jednotkov	Montáž celkov	Norma
1.24a	Rúra SPIRO 200	m	19	8,50	161,50			
1.24b	Zlomit@tvarovka SPIRO 200	ks	32	10,00	320,00			
1.25	Kruhová potrubie SPIRO 250							
1.25a	Rúra SPIRO 250	m	31	10,00	310,00			
1.25b	Tvarovka SPIRO 250 jednoduchá	ks	4	12,50	50,00			
1.25c	Zlomit@tvarovka SPIRO 250	ks	7	16,00	112,00			
1.26	Kruhová potrubie SPIRO 315							
1.26a	Rúra SPIRO 315	m	53	13,00	689,00			
1.26b	Zlomit@tvarovka SPIRO 315	ks	8	20,00	160,00			
1.27	Kruhová potrubie SPIRO 400							
1.27a	Zlomit@tvarovka SPIRO 400	ks	2	25,00	50,00			
1.28	Hranatá potrubie skupiny 1 z pozinkovaného plechu nasledovných obvodov:							
	Do obvodu 1890 mm - 60 % tvaroviek	m	7	25,00	175,00			
	Do obvodu 2630 mm - 100 % tvaroviek	m	1	35,00	35,00			
	Do obvodu 3000 mm - 75 % tvaroviek	m	3	40,00	120,00			
1.29	Izolácia proti orosovaniu hrúbky 20 mm pre potrubie nasávanie Terstváho a vŕfuku odpadného vzduchu od jednotiek po obvodovú stenu	m	14	12,00	168,00			
1.30	Tepelná izolácia (súčasťou aj ako protihluková) pre prvotný a aj odsávacie potrubie v podkrovi - hr. 20 mm	m	36	12,00	432,00			
1.31	Protipotiarň obklad s potiarňou odolnou 90 min	m	10	38,00	380,00			
1.32	Montážny materiál (spojovacie, hutné závesy, závitové tyče, tesniaca Al-páska, SK-páska atď)	kg	50	10,00	500,00			
1.33	Montáž zariadenia	HZS	181	20,00		17,00	3 077,00	
1.34	a ďalšie súb neobsadené							
	Zariadenie T.1 spolu:				19 661,40		3 077,00	
	<u>Zar.2 - Vetranie priestorov vŕdaja stravy</u>							
2.1	Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla DUPLEX 1400 Basic / 31/12 (Atria) Kompaktná vetracia jednotka s rekuperáciou tepla - nie je potažovaná plnenie nariadenia EÚ 1253/2014 DUPLEX 1400 Basic / 31/12 - Me.107.EC1 - Mi.107.EC1 - K750.G - Fe.K5 - Fi.K4 - B.CM24 - E.4200 - Ke.LM24A - Ki.LM24A - He1.D315.P - He2.D315.P - Hi1.400/200.P - Hi2.D315.P - RD5 - PFe - PFi - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP x Vybavenie jednotky: - Prvotný filter M5, odvodný G4 - Prívod a odvod z jednotky vybavené tlmiacimi vložkami - Nasávanie Terstváho a odvodného vzduchu vybavené klapkami ovládanými servomotorom - Krútoť rekuperátor vybavená obtokom so servomotorom - Elektrický ohrievač s výkonom 3,2 kW, ohriatie na 20°C; - Ventilátory s EC motormi a prúkonmi v pracovných bodoch - Regulácia jednotky zabezpečuje konštantný prítok vzduchu, obtok rekuperátora s jeho ochranou proti zamrznutiu, signalizáciu zanesenia filtrov, reguláciu elektrického ohrievača a digitálny dotykový ovládač	ks	1	3 200,00	3 200,00			
	Vp= 1160 m³/hod; p _{ext} = 200 Pa; Vo= 1160 m³/hod; p _{ext} = 300 Pa; N= 2 x 0,39 kW - 2 x 2,5A - 230 V; (Skutočný príkon 0,24 + 0,30 kW); Q _{Tinnos} rekuperácie zima/leto 71,7/65 %; Teplota vzduchu za rekuperáciu zima/leto 12/28°C; Úspora tepla/chladu 10,6/1,6 kW; Množstvo kondenzátu 3,9 l/hod;							
2.1a	Príloha za filter M5 (Fe.K5)	ks	1	220,00	220,00			
2.1b	Príloha za by-pass	ks	1	450,00	450,00			
2.1c	Príloha za elektrický ohrievač E.4200	ks	1	720,00	720,00			
2.1d	Príloha za klapky Ke.D315.x a Ki.400/200.x	ks	2	550,00	1 100,00			
2.1e	Príloha za prútný mantet H.D315.P	ks	3	140,00	420,00			
2.1f	Príloha za prútný mantet H.400/200.P	ks	1	95,00	95,00			
2.1g	Príloha za servomotor C.M24 (by-pass)	ks	1	90,00	90,00			
2.1h	Príloha za servomotory LM24A (e1, i1)	ks	2	105,00	210,00			
2.1i	Príloha za rozvážač RD5 400V - E C/400V - EC	ks	1	800,00	800,00			
2.1j	Príloha za manostaty filtrov e1 a i1	ks	2	63,00	126,00			
2.1k	Príloha za hlavný výpný SW	ks	1	50,00	50,00			
2.1l	Príloha za regulátor C.P Touch	ks	1	220,00	220,00			
2.2	Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla DUPLEX 1400 Basic / 30/12 (Atria)	ks	1	3 200,00	3 200,00			

Stavba: Novostavba materskej školy v obci Zborov

P. T.	Názov	M.j.	Mnot. m.j.	Dodávka jednotkov	Dodávka celkov	Montáž jednotkov	Montáž celkov	Norma
	Kompaktná vetracia jednotka s rekuperáciou tepla - nie je potádaný plnenie nariadenia EÚ 1253/2014 DUPLEX 1400 Basic / 30/12 - Me.107.EC1 - Mi.107.EC1 - K750.G - Fe.K5 - Fi.K4 - B.CM24 - E.4200 - Ke.LM24A - Ki.LM24A - He1.D315.P - He2.D315.P - Hi1.400/200.P - Hi2.D315.P - RD5 - PFe - PFi - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP x Vybavenie jednotky: - Prívodný filter M5, odvodný G4 - Prívod a odvod z jednotky vybavený tlmiacimi vložkami - Nasávanie Terstváho a odvodného vzduchu vybavený klapkami ovládanými servomotorom - Kričový rekuperátor vybavený obtokom so servomotorom - Elektrický ohrievač s výkonom 3,2 kW, ohriatie na 20°C; - Ventilátory s EC motormi a prvkami v pracovných bodoch - Regulácia jednotky zabezpečujúca konštantný prítok vzduchu, obtok rekuperátora s jeho ochranou proti zamrznutiu, signalizáciu zanesenia filtrov, reguláciu elektrického ohrievača a digitálny dotykový ovládač Vp= 1160 m³/hod; p _{ext} = 200 Pa; Vo= 1160 m³/hod; p _{ext} = 300 Pa; N= 2 x 0,39 kW - 2 x 2,5A - 230 V; (Skutočný príkon 0,24 + 0,30 kW); Účinnosť rekuperácie zima/leto 71,7/65 %; Teplota vzduchu za rekuperáciu zima/leto 12/28°C; Úspora tepla/chladu 10,6/1,6 kW; Množstvo kondenzátu 3,9 l/hod.;							
2.2a	Prírátka za filter M5 (Fe.K5)	ks	1	220,00	220,00			
2.2b	Prírátka za by-pass	ks	1	450,00	450,00			
2.2c	Prírátka za elektrický ohrievač E.4200	ks	1	720,00	720,00			
2.2d	Prírátka za klapky Ke.D315.x a Ki.400/200.x	ks	2	550,00	1 100,00			
2.2e	Prírátka za prútný mantet H.D315.P	ks	3	140,00	420,00			
2.2f	Prírátka za prútný mantet H.400/200.P	ks	1	95,00	95,00			
2.2g	Prírátka za servomotor CM24 (by-pass)	ks	1	90,00	90,00			
2.2h	Prírátka za servomotory LM24A (e1, i1)	ks	2	105,00	210,00			
2.2i	Prírátka za rozvážač RD5 400V-EC/400V-EC	ks	1	800,00	800,00			
2.2j	Prírátka za manostaty filtrov e1 a i1	ks	2	63,00	126,00			
2.2k	Prírátka za hlavný výpínač SW	ks	1	50,00	50,00			
2.2l	Prírátka za regulátor C.P.Touch	ks	1	220,00	220,00			
2.3	Protidatá bbbv@talšzia PZAL - 500x315 - R1.S	ks	4	40,00	160,00			
2.4	TLmT hluku THP-10 - 600 x 250 - 1000 / 3	ks	8	160,00	1 280,00			
2.5	TLmT hluku THP-10 - 400 x 315 - 1000 / 2	ks	2	130,00	260,00			
2.6	TLmT hluku THP-10 - 400 x 315 - 500 / 2	ks	2	85,00	170,00			
2.7	TLmT hluku THP-10 - 400 x 250 - 500 / 2	ks	4	80,00	320,00			
2.8	TLmT hluku THP-10 - 400 x 200 - 1000 / 2	ks	2	125,00	250,00			
2.9	Neobsadený							
2.10	Digestor NAZ - 70x45x60 n@stenný (Elektrodesign) V = 550 m³/hod;	ks	2	630,00	1 260,00			
2.11	Kruhový regulačný klapka KSK 200	ks	2	45,00	90,00			
2.12	Vústka NOVA - A - 2 - 2 - 600 x 150 - R1 - H	ks	2	40,00	80,00			
2.13	Vústka NOVA - A - 2 - 2 - 800 x 150 - R1 - H	ks	2	50,00	100,00			
2.14	Vústka NOVA - A - 1 - 2 - 300 x 150 - R1 - H	ks	2	25,00	50,00			
2.15	Prívodný tanierový ventil TFF 100	ks	4	9,50	38,00			
2.16	Prívodný tanierový ventil TFF 125	ks	2	10,00	20,00			
2.17	Prívodný tanierový ventil TFF 160	ks	4	11,00	44,00			
2.18	Tanierový ventil odvodný EFF - 160	ks	4	11,00	44,00			
2.19	Neobsadený							
2.20	Ohybná hadica SEMIVAC DN 160	m	4	3,50	14,00			
2.21	Ohybná hadica SEMIVAC DN 200	m	2	4,00	8,00			
2.22	Ohybná hadica SEMIVAC DN 315	m	4	9,00	36,00			
	<u>SPIRO potrubie</u>							
2.23	Kruhový potrubie SPIRO 125							
2.23a	Rúra SPIRO 125	m	1	6,00	6,00			
2.24	Kruhový potrubie SPIRO 160							
2.24a	Rúra SPIRO 160	m	32	7,50	240,00			
2.24b	Jednoduchá tvarovka SPIRO 160	ks	2	8,00	16,00			
2.24c	Zlomitvarovka SPIRO 160	ks	28	10,00	280,00			
2.25	<u>Hranatý potrubie skupiny 1 z pozinkovaného plechu nasledovných obvodov:</u>							
	Do obvodu 800 mm - 20 % tvaroviek	m	12	20,00	240,00			
	Do obvodu 1500 mm - 50 % tvaroviek	m	19	22,00	418,00			
	Do obvodu 1890 mm - 50 % tvaroviek	m	20	25,00	500,00			
2.26	Izolácia proti orosovaniu hrúbky 20 mm pre potrubie nasávanie Terstváho a výfuku odpadného vzduchu							

Stavba: Novostavba materskej školy v obci Zborov

P. T.	Názov	M.j.	Mnot. m.j.	Dodávka jednotkov	Dodávka celkov	Montáž jednotkov	Montáž celkov	Norma
	od jednotiek po obvodovú stenu	m	40	12,00	480,00			
2.27	Tepelná izolácia (slúži aj ako protihluková) od tlmivého hluku (všetne) po jednotku pre prívod a odsávacie potrubie - hr. 20 mm	m	20	12,00	240,00			
2.28	Montážny materiál (spojovacie, hutné závitové, tesniace, tesniaca Al-páska, SK-pásy atď.)	kg	20	10,00	200,00			
2.29	Montáž zariadenia	HZS	207			17,00	3 519,00	
2.30	a ďalej s n neobsadené							
	Zariadenie T.2 spolu:				22 246,00		3 519,00	
	<u>Zar.3 - Vetracie hygienické zariadenia ekonomatov</u>							
3.1	Radiálny ventilátor DX200T (Systemair) V= 60 m³/hod; N= 27 W - 230 V Akustický výkon 42 dB(A)	ks	5	150,00	750,00			
3.2	Pretlaková žalúzia VK 10	ks	1	10,00	10,00			
3.3	Spättná klapka RSK 125	ks	1	10,00	10,00			
3.4	Neobsadené							
3.5	Ohybná hadica SEMIVAC DN 100	m	2	2,40	4,80			
	<u>SPIRO potrubie</u>							
3.6	Kruhové potrubie SPIRO 100							
3.6a	Rúra SPIRO 100	m	8	5,50	44,00			
3.6b	Zlomitvarovka SPIRO 100	ks	3	6,00	18,00			
3.7	Kruhové potrubie SPIRO 125							
3.7a	Rúra SPIRO 125	m	4	6,00	24,00			
3.7b	Jednoduchá tvarovka SPIRO 125	ks	1	8,00	8,00			
3.7c	Zlomitvarovka SPIRO 125	ks	3	9,00	27,00			
3.8	Montážny materiál (spojovacie, hutné závitové, tesniace, tesniaca Al-páska, SK-pásy atď.)	kg	5	10,00	50,00			
3.9	Montáž zariadenia	HZS	10			17,00	170,00	
3.10	a ďalej s n neobsadené							
	Zariadenie T.3 spolu:				945,80		170,00	
	Zariadenie T.1:				19 661,400		3 077,000	
	Zariadenie T.2:				22 246,000		3 519,000	
	Zariadenie T.3:				945,800		170,000	
	Zariadenia spolu:							
	Stavebná pomoc sekcie práce	HZS	90			8,00	720,00	
	Komplexné odskúšanie zariadenia s jeho vyregulovaním a záručnou službou	HZS	70			17,00	1 190,00	
	Zariadenia spolu s príslušenstvom:				42 853,20		8 676,00	
	Dodávka a montáž spolu bez DPH				51 529,20			
	DPH 10%				5 152,92			
	Spolu s DPH				56 682,12			

KRYCPLIST ROZPOCTU

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 01 Mπ ZTI

J KSO:

Miesto:

Objednatel OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p.

Projektant:

Spracovateľ Ing. Rastislav Fecák

Poznámka:

KS:

Datum:

ICO: 00 322 741

DIC 2020624804

ICO: 52 707 687

DIC 2121119715

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

Cena bez DPH	47 669,60
--------------	-----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	10,00%	0,00
známená	47 669,60	10,00%	4 766,96

Cena s DPH	v EUR	52 436,56
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednatel

Zhotoviteľ

Datum a podpis:

PeTiatka

Datum a podpis:

PeTiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 01 Mŕ ZTI

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

47 669,60

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

47 669,60

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

47 669,60

D2 - 721 - Vnútorná kanalizácia

6 736,00

D3 - 722 - Vnútorný vodovod

13 747,60

D4 - 724 - Strojní vybavenie

1 926,00

D5 - 725 - Zariadenie predmety

25 260,00

ROZPOČET ukaz vmer

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 01 Mπ ZTI

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D D1 PRÁCE A DODĚVKY PSV

D 72 ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INSTALACE

D D2 721 - Vnitřní kanalizace

1	K	72117-0975	Opr. PVC potrubia, krčenie rŕ D 110	kus	10,000	0,45	4,50
2	K	72117-0976	Opr. PVC potrubia, krčenie rŕ D 125	kus	2,000	0,50	1,00
3	K	72117-0977	Opr. PVC potrubia, krčenie rŕ D 160	kus	4,000	0,70	2,80
4	K	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rŕ hrdlových odpadnŕ D 110x2,2	m	72,000	14,10	1 015,20
5	K	72117-1110	Potrubie kanal. z PVC-U rŕ hrdlových odpadnŕ D 125x3,2	m	8,000	15,20	121,60
6	K	72117-1112	Potrubie kanal. z PVC-U rŕ hrdlových odpadnŕ D 160/3,2	m	20,000	21,50	430,00
7	K	72117-2109	Potrubie kanal. z PVC rŕ hrdl. datŕbvŕ D 110x2,3	m	10,000	15,00	150,00
8	K	72117-2111	Potrubie kanal. z PVC rŕ hrdl. datŕbvŕ D 125x2,9	m	10,000	22,50	225,00
9	K	72117-4024	Potrubie kanalizaŕnŕ z PP odpadovŕ DN 70	m	10,000	12,00	120,00
10	K	72117-4025	Potrubie kanalizaŕnŕ z PP odpadovŕ DN 100	m	105,000	15,00	1 575,00
11	K	72117-4041	Potrubie kanalizaŕnŕ z PP pripojovacie DN 32	m	5,000	8,50	42,50
12	K	72117-4042	Potrubie kanalizaŕnŕ z PP pripojovacie DN 40	m	30,000	9,00	270,00
13	K	72117-4043	Potrubie kanalizaŕnŕ z PP pripojovacie DN 50	m	90,000	9,50	855,00
14	K	72119-4103	Vyvedenie a upevnenie kanal. vŕpustiek D 32x1.8	kus	6,000	1,50	9,00
15	K	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. vŕpustiek D 40x1.8	kus	46,000	1,60	73,60
16	K	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. vŕpustiek D 50x1.8	kus	34,000	1,70	57,80
17	K	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. vŕpustiek D 110x2.3	kus	33,000	2,50	82,50
18	K	72122-6121	Zŕpachovŕuzŕierka sprchovŕch vanŕ s gŕpŕvŕm kŕom na odtoku DN 40/50	kus	8,000	40,00	320,00
19	K	72122-6311.1	Zŕpachovŕuzŕierka pre VZT jednotku HL 136NT D 32	kus	4,000	40,00	160,00
20	K	72124-2211	Univerzŕny lapaŕ strepnŕch splavenŕn z PVC, priamy 300x155/110	kus	3,000	50,00	150,00
21	K	72124-2212	Univerzŕny lapaŕ strepnŕch splavenŕn z PVC, priamy 300x155/125	kus	3,000	60,00	180,00
22	K	72127-3210	Montŕ ventilŕnŕch hlavŕc inŕch typov DN 100	kus	9,000	2,50	22,50
23	M	591 927250.1	Hlavica ventilovŕ HL 810 DN 100	kus	9,000	18,00	162,00
24	K	72127-4122	Prŕvzdupkovacŕ ventil vnutorŕnŕwodpadovŕho potrubia DN 75	kus	2,000	12,50	25,00
25	K	72129-0111	Sŕŕŕpka tesnosti kanalizŕcie vodou do DN 125	m	320,000	0,50	160,00
26	K	72129-0112	Sŕŕŕpka tesnosti kanalizŕcie vodou DN 125-200	m	20,000	0,80	16,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	72129-0821	Vnútorná prem. výb. kanaliz. vodor. do 100m v obj. do 6m	t	0,500	50,00	25,00
28	K	72199-9905.1	Vnútorná kanalizácia - vrtacie a sekacie práce	hod	48,000	10,00	480,00
D D3 722 - Vnútorný vodovod							
29	K	72214-0104	Potrubie vod. z ocel. rúr z uplacht. ocele spojované lisované DN 25	m	10,000	22,00	220,00
30	K	72214-0105	Potrubie vod. z ocel. rúr z uplacht. ocele spojované lisované DN 32	m	54,000	25,00	1 350,00
31	K	72214-0106	Potrubie vod. z ocel. rúr z uplacht. ocele spojované lisované DN 40	m	8,000	28,00	224,00
32	K	72217-0946	Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúrk. z rPE K285 G 6/4	kus	1,000	60,00	60,00
33	K	72217-1225	Potrubie vodov. z rúrok PE rad 4tk. rPE D 50/8,3	m	4,000	17,50	70,00
34	K	72217-4022	Potrubie vodovodného plastového PPR zvar polyfúziou PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	280,000	8,00	2 240,00
35	K	72217-4023	Potrubie vodovodného plastového PPR zvar polyfúziou PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	160,000	9,00	1 440,00
36	K	72217-4024	Potrubie vodovodného plastového PPR zvar polyfúziou PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	40,000	10,00	400,00
37	K	72217-4025	Potrubie vodovodného plastového PPR zvar polyfúziou PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	76,000	11,00	836,00
38	K	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	280,000	1,10	308,00
39	K	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	160,000	1,20	192,00
40	K	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	50,000	1,30	65,00
41	K	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	94,000	1,40	131,60
42	K	72218-2115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	m	84,000	1,50	126,00
43	K	72219-0222	Prípojky vod. ocel. rúrk. z rú. poz. 11353 pevné pripoj. DN 20	ks	1,000	50,00	50,00
44	K	72219-0223	Prípojky vod. ocel. rúrk. z rú. poz. 11353 pevné pripoj. DN 25	ks	4,000	55,00	220,00
45	K	72219-0224	Prípojky vod. ocel. rúrk. z rú. poz. 11353 pevné pripoj. DN 32	ks	2,000	60,00	120,00
46	K	72219-0226	Prípojky vod. ocel. rúrk. z rú. poz. 11353 pevné pripoj. DN 50	ks	1,000	65,00	65,00
47	K	72222-0152	Nástenka z polypropylénu PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	37,000	3,60	133,20
48	K	72222-0161	Nástenka komplet plastového PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	ks	62,000	15,00	930,00
49	K	72222-0232	Prechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnútorným závitom	kus	1,000	4,00	4,00
50	K	72222-0234	Prechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým vnútorným závitom	kus	2,000	10,50	21,00
51	K	72222-4115	Kohút naplnovací alebo vypúšťací G 1/2 PN 10 s jedným závitom	kus	2,000	5,00	10,00
52	K	72222-9101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	kus	2,000	3,00	6,00
53	K	72223-1061	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1/2-doplnenie UK	kus	1,000	7,50	7,50
54	K	72223-1065	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 6/4	kus	1,000	15,00	15,00
55	K	72223-1072	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný V 3038 G 3/4	kus	1,000	10,00	10,00
56	K	72223-1165	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 6/4	kus	1,000	20,00	20,00
57	K	72223-1205	Ventil redukčný mosadzný G 6/4 PN 6 do 25°C s 2x vnútorným závitom bez manometra	kus	1,000	95,00	95,00
58	K	72223-2044	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	6,000	8,00	48,00
59	K	72223-2103	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C s vonkajším a vnútorným závitom - doplnenie UK	kus	1,000	7,00	7,00
60	K	72223-2156	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprietokový vnútorný závit 4tk. rada	kus	2,000	22,00	44,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	72223-2157	Kohút guľový priamy G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprietokový vnútorný zvitlárka rada	kus	2,000	28,00	56,00
62	K	72223-4264	Filter mosadzný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnútorným zvitom	kus	1,000	16,00	16,00
63	K	72223-4266	Filter mosadzný G 5/4 PN 16 do 120°C s 2x vnútorným zvitom	kus	1,000	18,00	18,00
64	K	72223-9101	Montáž vodov. armatúry s 2 zvitmi G 1/2	kus	4,000	4,00	16,00
65	M	551 21700.1	Ventil vyvratovací stupačkového S tromax 1/2"	kus	4,000	60,00	240,00
66	M	551 2H1402	Ventil zmievací termostatický 3/4" M	kus	4,000	64,00	256,00
67	K	72223-9102	Montáž vodov. armatúry s 2 zvitmi G 3/4	kus	8,000	4,00	32,00
68	M	541 1A1121.1	Ventil proti obareniu TM 200 DN 20	kus	4,000	75,00	300,00
69	K	72223-9102.1	Montáž vodov. armatúry s 3 zvitmi G 3/4	kus	4,000	7,00	28,00
70	K	72223-9103	Montáž vodov. armatúry s 2 zvitmi G 1	kus	4,000	4,00	16,00
71	K	72223-9104	Montáž vodov. armatúry s 2 zvitmi G 5/4	kus	4,000	4,00	16,00
72	K	72223-9105	Montáž vodov. armatúry s 2 zvitmi G 6/4	kus	3,000	4,50	13,50
73	K	72224-0133	Hydrantový systém s tvarovo stalou hadicou D 25 x 30 m celoplochový	ks	4,000	350,00	1 400,00
74	K	72225-4106	Montáž hydrantovej skrine novej s vložkou	ks	4,000	45,00	180,00
75	K	72226-2203	Montáž vodomera pre vodu do 30°C zvitový G 1	kus	1,000	10,00	10,00
76	K	72226-2213	Vodomer pre vodu do 30°C zvitový G 1	kus	1,000	80,00	80,00
77	K	72229-0226	Tlakový skřípek vodov. potrubia zvitový G do DN 50	m	528,000	0,80	422,40
78	K	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	528,000	0,80	422,40
79	K	72229-0821	Vnútorná prem. výš. vodovodu vodor. do 100m v obj. do 6m	t	1,500	50,00	75,00
80	K	72299-9905.1	Vnútorný vodovod HZS T5- vrtacie a sekacie práce	hod	62,000	11,00	682,00

D D4 724 - Strojný vybavenie

81	K	72414-9101	Montáž Terpadiel vodov. ponor. do 40l bez potrubia a prísľup	kus	1,000	25,00	25,00
82	M	426 1A1708	Cerpadlo COMFORT UP 20-14 BXUT 110	kus	1,000	242,00	242,00
83	K	72414-9101.1	Montáž tlakovej nádoby do 50 l	kus	1,000	8,00	8,00
84	M	484 1J 0712	Ventil pre expanznú nádobu 1" - 201494-001	kus	1,000	32,00	32,00
85	M	484 6B0108	Nádobka expanzná reflex 25 l / 3 bar biela - pitná voda	kus	1,000	84,00	84,00
86	M	541 2D0452.1	Záložná WST 400-5C	kus	1,000	1 030,00	1 030,00
87	K	72424-2413	Filter domáci na vodu s redukčným a spätným ventilom J SP G 5/4"	ks	1,000	345,00	345,00
88	K	72431-9113	Montáž tlakových nádrží stojatých, ostatných typov 500 l	kus	1,000	160,00	160,00

D D5 725 - Zariadenia predmetu

89	K	72511-2300	Základová misa z diatritu kompletná štandardná kvalita	ks	5,000	175,00	875,00
90	K	72511-2300.1	Základová misa z diatritu kompletná štandardná kvalita-detská	ks	32,000	170,00	5 440,00
91	K	72511-9305	Montáž základových mis kombinovaných	ks	37,000	35,00	1 295,00
92	K	72511-9309	Príslušenstvo za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	15,000	3,00	45,00
93	K	72521-2200	Umývadlo z diatritu so zápch. uzáver. štandardná kvalita	ks	10,000	95,00	950,00
94	K	72521-2200.1	Umývadlo z diatritu so zápch. uzáver. štandardná kvalita-detská	ks	36,000	95,00	3 420,00
95	K	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so zápch. uzáver. na skrútku	ks	46,000	25,00	1 150,00
96	K	72524-1112	Vanička sprchová akrylová tvorcová 900x900 mm	ks	8,000	170,00	1 360,00
97	K	72524-9104	Montáž sprchovej vaničky	ks	8,000	40,00	320,00
98	K	72529-1111	Dodávka a montáž ostat. príslušenstva, drtiaky a pod.	ks	54,000	5,00	270,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99	K	72531-4290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	ks	4,000	10,00	40,00
100	K	72531-4370	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	ks	4,000	320,00	1 280,00
101	K	72531-9201	Montáž drezov so zápchami uzatvorených	ks	4,000	25,00	100,00
102	K	72531-9202	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	2,000	3,00	6,00
103	K	72533-9101	Montáž vŕieviek	ks	4,000	35,00	140,00
104	M	642 711000	Vŕievka keramická/keramická biela	kus	4,000	100,00	400,00
105	K	72581-9301	Montáž ventilov stojanových G 1/2	ks	173,000	3,00	519,00
106	M	551 F00102	Hadica uni.flex.F-F 1/2", 50 cm - HF.OL.050.015	kus	37,000	2,10	77,70
107	M	551 F00204	Ventil zach.s fil.roh.1/2 x 3/8"- VP.00.FIL.010	kus	37,000	3,50	129,50
108	M	551 F00205	Ventil bat.s fil.roh.1/2 x 1/2"- VP.00.FIL.015	kus	136,000	3,55	482,80
109	K	72582-0700	Batéria drezová/jednoduchá do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	4,000	120,00	480,00
110	K	72582-1400	Batéria umývadlová/jednoduchá do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	46,000	95,00	4 370,00
111	K	72582-9601	Montáž batérie umývadlovej jednoduchej do 1 otvoru	kus	46,000	10,00	460,00
112	K	72582-9802	Montáž batérie drezovej 1-párovej do 1 otvoru	kus	4,000	10,00	40,00
113	K	72584-0200	Batéria sprchová/štenná G 1/2 štandardná kvalita	ks	8,000	150,00	1 200,00
114	K	72584-9200	Montáž batérie sprch. nást. s nastav. výškou	kus	8,000	10,00	80,00
115	K	72584-9206	Montáž nastaviteľného drtiaka sprchy	kus	8,000	5,00	40,00
116	K	72586-9101	Montáž zápch. uzatvorených umývadlových D 40	kus	46,000	5,00	230,00
117	K	72586-9204	Montáž zápch. uzatvorených drez. jednod. D 50	kus	4,000	5,00	20,00
118	K	72586-9210	Montáž zápchových uzatvorených sprchových DN 40/50	kus	8,000	5,00	40,00

KRYCPLIST ROZPOCTU

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 02 spevnené plochy

J KSO:

Miesto:

Objednavateľ OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ ZBOR - STAV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ Ing. Rastislav Fecák

Poznámka:

KS:

Datum:

ICO: 00 322 741

DIC 2020624804

ICO: 52 707 687

DIC 2121119715

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

Cena bez DPH	15 110,55
--------------	-----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	10,00%	0,00
znátená	15 110,55	10,00%	1 511,05

Cena s DPH	v EUR	16 621,60
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednavateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis:

PeTiatka

Datum a podpis:

PeTiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 02 spevnené plochy

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 110,55

HSV - Práce a dodávky HSV

15 110,55

1 - Zemné práce

676,96

5 - Komunikácie

9 202,05

9 - Ostatné konštrukcie a práce - bŕanie

3 139,50

99 - Presun hmot HSV

2 092,03

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 02 spevnené plochy

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapustená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	115,830	2,80	324,32
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapustené. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m ³	38,610	0,40	15,44
3	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 500 m	m ³	115,830	1,30	150,58
4	K	171201202	Uloženie sypaniny na sklady nad 100 do 1000 m ³	m ³	115,830	0,50	57,92
5	K	181101102	Oprava plánu v zrázoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m ²	257,400	0,50	128,70

D 5 Komunikácie

6	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo pŕrkopiesku s rozprestretím, vŕhŕténím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	257,400	5,00	1 287,00
7	K	564861111	Podklad zo pŕrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	257,400	6,25	1 608,75
8	K	596911143	Kladenie betónovej zŕmkovej dŕatby komunikácií pre pŕpŕch hr. 60 mm pre pŕpŕch nad 100 do 300 m ² so zriadením lŕtky z kameniva hr. 30 mm	m ²	257,400	14,00	3 603,60
9	M	5924600101001	Dŕatba betónová zamková	m ²	270,270	10,00	2 702,70

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-bŕbranie

10	K	917862111	Osadenie chodníka. obrubníka betónového stojatého do lŕtky z betónu prostého tr. C 12/15 s boŕtnou oporou	m	161,000	6,50	1 046,50
11	M	592170002901	Obrubník betónový	ks	161,000	2,80	450,80
12	K	918101111	Lŕtko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dŕatobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m ³	19,320	85,00	1 642,20

D 99 Presun hmot HSV

13	K	998223011	Presun hmot pre pozemné komunikácie s krytom dŕŕdeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dŕŕky objektu	t	298,862	7,00	2 092,03
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

KRYCPLIST ROZPOCTU

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 03 kanalizačná prípojka splašková

JKSO:

Miesto:

Objednavateľ OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ ZBOR - STAV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ Ing. Rastislav Fecík

Poznámka:

KS:

Datum:

ICO: 00 322 741

DIC 2020624804

ICO: 52 707 687

DIC 2121119715

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

Cena bez DPH	4 329,86
--------------	----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	10,00%	0,00
znátená	4 329,86	10,00%	432,99

Cena s DPH	v EUR	4 762,85
------------	-------	----------

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednavateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis:

PeTiatka

Datum a podpis:

PeTiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 03 kanalizačná prípojka splašková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 329,86

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

4 329,86

D2 - 1 - ZEMNÉ PRÁCE

2 910,55

D3 - 4 - VODOTOVNIS KONSTRUKCIE

87,21

D4 - 8 - RÚROVÝ VEDENIA

1 267,70

D5 - 9 - OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE

64,40

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 03 kanalizačná prípojka splašková

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					
D	D2	1 - ZEMNÉ PRÁCE					
1	K	11001-1010.1	Vytváranie trasy inžinierskych sietí v rovine	ks	1,000	300,00	300,00
2	K	13220-1101	Hĺbenie rýľu prieky do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m ³	m ³	67,800	16,00	1 084,80
3	K	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýľoch p. do 60 cm	m ³	27,120	1,50	40,68
4	K	13221-1101	Hĺbenie rýľu prieky do 60 cm v hornine 3 ručne	m ³	1,000	45,00	45,00
5	K	15110-1101	Zhotovenie patenia rýľu pre podz. vedenie prietoku hl. do 2 m	m ²	120,000	6,00	720,00
6	K	15110-1111	Odstrojenie patenia rýľu pre podz. vedenie prietoku hl. do 2 m	m ²	120,000	1,50	180,00
7	K	16110-1101	Zvislý premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m ³	68,800	1,50	103,20
8	K	16230-1102	Vodorovný premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m ³	3,000	2,00	6,00
9	K	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m ³ v horn. tr. 1-4	m ³	3,000	10,00	30,00
10	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládke	m ³	3,000	0,50	1,50
11	K	17410-1001	Zásyp zhutneným, pachtet, rýľ, zarezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	50,410	4,00	201,64
12	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prechodenia sypaniny	m ³	10,260	8,00	82,08
13	K	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prechodenie sypaniny	m ³	10,260	2,50	25,65
14	K	18120-1102	Oprava pláče zarezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m ²	180,000	0,50	90,00
D	D3	4 - VODOROVNÝ KONSTRUKCIE					
15	K	45159-5111	Útvaro pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z prehodenej zeminy	m ³	5,130	17,00	87,21
D	D4	8 - RÔZOVÝ VEDENIA					
16	K	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačného rýľu z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krútkami	m	31,500	1,50	47,25
17	M	286 108550	Rýľka PVC odpadovéhodlovôd 160x3,2x1000	kus	4,000	6,50	26,00
18	M	286 108600	Rýľka PVC odpadovéhodlovôd 160x3,2x4000	kus	5,000	26,00	130,00
19	M	286 110140	Rýľka PVC kanalizačná spoj gum. krútkom 125x3,2x1000	kus	2,000	4,50	9,00
20	M	286 110250	Rýľka PVC kanalizačná spoj gum. krútkom 200x5,9x5000	kus	5,000	45,00	225,00
21	M	286 506610	Koleno kanalizačné PVC d160/45é	kus	3,000	2,80	8,40
22	M	286 506660	Koleno kanalizačné PVC d 200/45é	kus	1,000	4,00	4,00
23	M	286 508140	Prechodka kanalizačná PVC - kamenina d 200mm	kus	1,000	18,00	18,00
24	M	286 508430	Presuvka kanalizačná PVC - pachtovôd 160mm	kus	5,000	3,50	17,50

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	286 508440	Presuvka kanalizačn@PVC - pachtov@d 200mm	kus	2,000	4,00	8,00
26	M	286 508750	Spojka kanalizačn@PVC d 160mm	kus	2,000	4,50	9,00
27	M	286 508760	Spojka kanalizačn@PVC d 200mm	kus	2,000	6,50	13,00
28	M	286 509120	Radukcia PVC nesčosov@kanalizačn@d125/160	kus	1,000	3,20	3,20
29	M	286 509130	Radukcia PVC nesčosov@kanalizačn@d200/160	kus	1,000	3,85	3,85
30	M	286 5A0603	Z@ka kanalizačn@vnčstorn@PVC d 160 - 4482	kus	3,000	1,50	4,50
31	M	286 5A0604	Z@ka kanalizačn@vnčstorn@PVC d 200 - 4483	kus	1,000	1,80	1,80
32	K	87135-1111	Mont@ potrubia z tlakov@ch rčrok z tvrd@ho PVC d 225, tesnen@ch gumov@ch krčtkom	m	25,000	2,00	50,00
33	K	87735-5121	Vvrez a mont@ odbočnej tvarovky na potrubie z kanalizačn@ch rčr z BT DN 300- prepoj	kus	1,000	50,00	50,00
34	K	89210-1111	Sččpka tesnosti kanalizačn@ho potrubia DN do 200 vodou	m	56,500	0,80	45,20
35	K	89480-6115	Mont@ rev@znej pachty z PVC, DN pachty 315, DN potrubia 160, hl. 1100 do 1500 mm	kus	3,000	30,00	90,00
36	K	286 3K8652.1	čpachta plastov@d DN 315, teleskop s poklopom v@pky do 1,5m	ks	3,000	168,00	504,00

D D5 9 - OSTATNŠ KONSTRUKCIE A PRČCE

37	K	99827-1101	Presun hm@t pre l@tko a obsyp vonkajpieho vodovodn@ho a kanalizačn@ho potrubia	t	0,644	100,00	64,40
----	---	------------	--	---	-------	--------	-------

KRYCPLIST ROZPOCTU

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 04 kanalizačná prípojka dotčovaná

JKSO:

Miesto:

Objednavateľ OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ ZBOR - STAV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ Ing. Rastislav Fecák

Poznámka:

KS:

Datum:

ICO: 00 322 741

DIC 2020624804

ICO: 52 707 687

DIC 2121119715

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

Cena bez DPH

7 096,42

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	10,00%	0,00
známená	7 096,42	10,00%	709,64

Cena s DPH

v EUR

7 806,06

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednavateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis:

PeTiatka

Datum a podpis:

PeTiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 04 kanalizačná prípojka dažďová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 096,42

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

7 096,42

D2 - 1 - ZEMNÉ PRÁCE

4 013,68

D3 - 4 - VODOTOVNISŤ KONŠTRUKCIE

1 147,84

D4 - 8 - RÚROVŤ VEDENIA

1 852,70

D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

82,20

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 04 kanalizačná prípojka domová

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D		D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				
D		D2	1 - ZEMNÉ PRÁCE				
1	K	11001-1010.1	Vytvorenie trasy inžinierskych sietí v rovine	ks	1,000	300,00	300,00
2	K	13220-1101	Hĺbenie rýľu prieky do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	102,240	16,00	1 635,84
3	K	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýľoch p. do 60 cm	m3	40,900	1,50	61,35
4	K	13221-1101	Hĺbenie rýľu prieky do 60 cm v hornine 3 ručné	m3	1,000	45,00	45,00
5	K	15110-1101	Zhotovenie patenia rýľu pre podz. vedenie prietoku hl. do 2 m	m2	180,000	6,00	1 080,00
6	K	15110-1111	Odstrojenie patenia rýľu pre podz. vedenie prietoku hl. do 2 m	m2	180,000	1,50	270,00
7	K	16110-1101	Zvislý premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	103,240	1,50	154,86
8	K	16230-1102	Vodorovný premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	4,000	2,00	8,00
9	K	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	4,000	10,00	40,00
10	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládke	m3	4,000	0,50	2,00
11	K	17410-1001	Zásyp zhutneným, pachtom, rýľu, zrezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,220	4,00	40,88
12	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prechodenia sypaniny	m3	21,500	8,00	172,00
13	K	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prechodenie sypaniny	m3	21,500	2,50	53,75
14	K	18120-1102	Oprava pláče zrezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	300,000	0,50	150,00
D		D3	4 - VODOROVNÝ KONSTRUKCIE				
15	K	45159-5111	Útok pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z prehodenej zeminy	m3	67,520	17,00	1 147,84
D		D4	8 - RÝLOVÉ VEDENIA				
16	K	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačného rýľu z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krútkom	m	142,000	1,50	213,00
17	M	286 107950	Rýľka PVC odpadov rýľov d 140x2,8x1000	kus	3,000	6,00	18,00
18	M	286 108010	Rýľka PVC odpadov rýľov d 140x2,8x4000	kus	11,000	24,00	264,00
19	M	286 108590	Rýľka PVC odpadov rýľov d 160x3,2x3000	kus	4,000	19,50	78,00
20	M	286 108600	Rýľka PVC odpadov rýľov d 160x3,2x4000	kus	18,000	26,00	468,00
21	M	286 110140	Rýľka PVC kanalizačná spoj gum. krútkom 125x3,2x1000	kus	6,000	4,50	27,00
22	M	286 110150	Rýľka PVC kanalizačná spoj gum. krútkom 125x3,2x5000	kus	2,000	22,50	45,00
23	M	286 506320	Koleno kanalizačné PVC d 125/45°	kus	2,000	2,80	5,60
24	M	286 506340	Koleno kanalizačné PVC d 125/87°	kus	5,000	2,80	14,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	286 506560	Koleno kanalizačnej PVC d140/45°	kus	2,000	3,00	6,00
26	M	286 507050	Odbočky kanalizačnej PVC d160/125 mm	kus	5,000	5,50	27,50
27	M	286 507520	Odbočka kanalizačnej PVC nalepovacia d315/200	kus	1,000	30,00	30,00
28	M	286 508430	Presuvka kanalizačnej PVC - pachtová d 160mm	kus	4,000	2,50	10,00
29	M	286 508440	Presuvka kanalizačnej PVC - pachtová d 200mm	kus	1,000	2,80	2,80
30	M	286 508750	Spojka kanalizačnej PVC d 160mm	kus	2,000	2,50	5,00
31	M	286 509110	Radukcia PVC nesúsovná kanalizačnej d125/140	kus	5,000	2,60	13,00
32	M	286 509120	Radukcia PVC nesúsovná kanalizačnej d140/160	kus	2,000	3,20	6,40
33	M	286 509130	Radukcia PVC nesúsovná kanalizačnej d200/160	kus	1,000	3,80	3,80
34	M	286 5A0603	Zátka kanalizačnej vnútorná PVC d 160 - 4482	kus	4,000	1,50	6,00
35	K	87735-5121	Vŕez a montáž odbočnej tvarovky na potrubie z kanalizačnej rúry z PVC DN 200- prepój na pachtu	kus	2,000	50,00	100,00
36	K	89210-1111	Súprava tesnosti kanalizačnejho potrubia DN do 200 vodou	m	142,000	0,80	113,60
37	K	89480-6115	Montáž revíznej pachtý z PVC, DN pachtý 315, DN potrubia 160, hl. 1100 do 1500 mm	kus	2,000	30,00	60,00
38	M	286 3K8652.1	Pachta plastová DN 300, teleskop s poklopom výšky do 1,5m	ks	2,000	168,00	336,00

D D5 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

39	K	99827-1101	Presun hmoty pre lúčko a obsyp vonkajšieho vodovodnejho a kanalizačnejho potrubia	t	0,822	100,00	82,20
----	---	------------	---	---	-------	--------	-------

KRYCPLIST ROZPOCTU

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 05 vodovodná prípojka

J KSO:

Miesto:

Objednavateľ OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p.

Projektant:

Spracovateľ Ing. Rastislav Fecík

Poznámka:

KS:

Dátum:

ICO: 00 322 741

DIC 2020624804

ICO: 52 707 687

DIC 2121119715

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

Cena bez DPH	3 203,10
--------------	----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	10,00%	0,00
znátená	3 203,10	10,00%	320,31

Cena s DPH	v EUR	3 523,41
------------	-------	----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednavateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis:

PeTiatka

Datum a podpis:

PeTiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 05 vodovodná prípojka

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 203,10

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 134,10

D2 - 1 - ZEMNÉ PRÁCE

1 589,10

D3 - 4 - VODOTOVNÁ KONSTRUKCIE

122,40

D4 - 8 - RÚROVÝ VEDENIA

1 318,20

D5 - 9 - OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE

104,40

D7 - PRÁCE A DODÁVKY M

69,00

D8 - 272 - Vedenia rúr vonkajšie - plynovody

69,00

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 05 vodovodná prípojka

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D D1 PRÍCE A DODĚVKY HSV

D D2 1 - ZEMNE PRÍCE

1	K	11001-1010.1	Vytváranie trasy int.sieti v rovine	ks	1,000	300,00	300,00
2	K	13220-1101	Hĺbenie rýh prieka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	57,600	16,00	921,60
3	K	13221-1101	Hĺbenie rýh prieka do 60 cm v hornine 3 ruTne	m3	1,000	45,00	45,00
4	K	16110-1101	Zvislý premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	28,600	1,50	42,90
5	K	17410-1001	Zásyp zhutneným, pachiet, rýh, zrezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	38,400	4,00	153,60
6	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	12,000	8,00	96,00
7	K	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	12,000	2,50	30,00

D D3 4 - VODOROVNŠ KONSTRUKCIE

8	K	45159-5111	Lúčko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z prehodenej zeminy	m3	7,200	17,00	122,40
---	---	------------	--	----	-------	-------	--------

D D4 8 - RŤROVNŠ VEDENIA

9	M	286 1F1185	Potrubie pre rozvody vody z PE 100+ RC, vonk. priem. 50x4,6 mm	m	82,000	3,80	311,60
10	K	87118-1121	Montáž potrubia z tlakových rýrok polyetylénových d 50	m	82,000	2,00	164,00
11	K	87917-2199	Príplatok za montáž vodovodných prípojek DN 32-80	kus	1,000	10,00	10,00
12	K	89118-3111	Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 40	kus	1,000	5,00	5,00
13	K	89126-9111	Montáž navrtáv. pŕšov na potrubí z rýr vliacnocementových, liatinových, ocepných, plastových DN 100	kus	1,000	15,00	15,00
14	M	422 2G1982	Spojka, DN 40, d 50 mm -	kus	1,000	45,00	45,00
15	M	422 2I0811	Pŕs navŕavací univerzálŕny - DN 100-6/4"	kus	1,000	75,00	75,00
16	M	422 2J 1203	Sŕprava zemŕteleskopickŕ DN 100-150, L = 0,75-1,0 m	kus	1,000	92,50	92,50
17	M	422 2J 1262	Poklop ventilovŕs nŕpisom "Woda",	kus	1,000	25,00	25,00
18	K	89224-1111	Tlakovŕskŕpka vodovodŕŕho potrubia DN do 80	m	82,000	0,80	65,60
19	K	89227-3111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodŕŕho potrubia DN 80-125	m	82,000	2,75	225,50
20	K	89237-2111	ZabezpeTenie koncov vodovodŕŕho potrubia DN do 300	kus	2,000	125,00	250,00
21	K	89910-1111	Osadenie poklopov liatinových, ocepných s rŕmom do 50 kg	kus	1,000	10,00	10,00
22	K	89973-1101	Ulotenie vŕstratŕPVC fŕbia-biela vodovod hr.0,3mm, p.200 mm na obsyp	m	80,000	0,30	24,00

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D5 9 - OSTATNŠ KONSTRUKCIE A PRÁCE							
23	K	99827-1101	Presun hmôt pre lžtko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	0,522	200,00	104,40
D D7 PRÁCE A DODÁVKY M							
D D8 272 - Vedenia ršrovň vonkajšie - plynovody							
24	K	80322-1010	Vyhľadac° vodič na potrub° z PE D do 150	m	80,000	0,80	64,00
25	K	80322-2000	Montáž vstupu signalizačného vodiča	kus	1,000	5,00	5,00

KRYCPLIST ROZPOCTU

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 06 STL plynovodná prípojka

J KSO:

Miesto:

Objednavateľ OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p.

Projektant:

Spracovateľ Ing. Rastislav Fecík

Poznámka:

KS:

Dátum:

ICO: 00 322 741

DIC 2020624804

ICO: 52 707 687

DIC 2121119715

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

Cena bez DPH	1 975,50
--------------	----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	10,00%	0,00
znátená	1 975,50	10,00%	197,55

Cena s DPH	v EUR	2 173,05
------------	-------	----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednavateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis:

PeTiatka

Datum a podpis:

PeTiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 06 STL plynovodná prípojka

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 975,50

D1 - PRÁCE A DODĚVKY HSV

491,40

D2 - 1 - ZEMNÉ PRÁCE

444,38

D3 - 4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCIE

6,12

D4 - 9 - OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE

40,90

D6 - PRÁCE A DODĚVKY M

1 484,10

D7 - 272 - Vedenia rúr vonkajšie - plynovody

1 484,10

ROZPOČET ukaz v úmer

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 06 STL plynovodná prípojka

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D	D1	PRÁCE A DODĚVKY HSV					
D	D2	1 - ZEMNÉ PRÁCE					
1	K	11001-1010.1	Vytvárenie trasy int.sieti	ks	1,000	300,00	300,00
2	K	13220-1201	Hĺbenie rúh prieka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	4,620	16,00	73,92
3	K	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rúhach p. do 200 cm	m3	1,850	1,50	2,78
4	K	13221-1101	Hĺbenie rúh prieka do 60 cm v hornine 3 ručné	m3	0,500	45,00	22,50
5	K	16110-1101	Zvislý premiestnenie vŕkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	5,120	1,50	7,68
6	K	17410-1001	Zásyp zhutneným, pachtet, rúh, zŕezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,320	4,00	13,28
7	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	1,080	8,00	8,64
8	K	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	1,080	2,50	2,70
9	K	17520-3101	Prísypanie tesniacej fólie alebo geotext. bez zhut. v rovine	m3	0,360	8,00	2,88
10	K	18110-1101	Ŕprava plône v zŕezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	20,000	0,50	10,00
D	D3	4 - VODOROVNŠ KONSTRUKCIE					
11	K	45159-5111	Lŕtko pod potrubie, stoky v otvorenom vŕkope z prehodenej zeminy	m3	0,360	17,00	6,12
D	D4	9 - OSTATNŠ KONSTRUKCIE A PRÁCE					
12	K	99827-6101	Presun hmŕt pre potrubie z rŕr plastovŕch alebo sklolaminŕtovŕch v otvorenom vŕkope	t	0,409	100,00	40,90
D	D6	PRÁCE A DODĚVKY M					
D	D7	272 - Vedenia rŕrovŕ vonkajpie - plynovody					
13	K	80204-1603	Napojenie pripojovacieho plynovodu PE d32 na plynovod do d160	ks	1,000	100,00	100,00
14	K	80208-1211	Domovŕ regulaŕnŕ zostava s regulaŕrom W600U s osadenŕm	kus	1,000	285,00	285,00
15	K	80210-1032	Ulotenie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rŕr polyetyl. PE vonk. priemer D32	m	7,500	2,00	15,00
16	M	286 1F0501	Potrubie plynovŕ z PE - 100 RC, vonk.priem.32 mm - 11 03S PK	m	7,500	1,50	11,25
17	K	80211-8162	Montŕŕ DAA (Kit) prípoj navŕt. armatŕra s predŕ. odb. PE 100 SDR11 160/32mm	kus	1,000	20,00	20,00
18	M	286 3A1134	Armatŕra navŕtŕvacia DAA 612 641 d1 160, d2 32	kus	1,000	85,00	85,00
19	K	80214-0032	Montŕŕ USTN prechodka PE/ocedŕs vonk. zŕvitom PE 100 SDR11 D32/1"	kus	1,000	3,00	3,00
20	M	286 3A3502	Prechodka PE/ocedŕUSTN 612 580 d 32, R 1"	kus	1,000	32,50	32,50
21	K	80233-0050	Montŕŕ ochrannej rŕry 50 s nasunutŕm	m	2,000	5,00	10,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	286 112010	Rúrka PVC drenážna hrdlová 63x1,5x5000	m	2,000	1,80	3,60
23	K	80281-0025	Montáž rúrových dielov z vitrových 1"	kus	1,000	3,00	3,00
24	M	422 3A0403	Kohút guľovná plyn - GK - 1"	kus	1,000	7,50	7,50
25	K	80322-1010	Vyhľadávacia vodič na potrubie z PE D do 150	m	7,000	0,80	5,60
26	K	80322-2000	Montáž vstupu signalizačného vodiča	kus	1,000	5,00	5,00
27	K	80322-3000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	6,000	0,30	1,80
28	K	80343-0040	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	kus	7,500	2,00	15,00
29	K	80344-0050	Hlavný tlakový skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	7,500	1,98	14,85
30	K	80349-0050	Cistenie potrubia pre pripojky do DN 50	m	7,500	0,80	6,00
31	K	8039.-1	Ostatné práce na plynovodoch - skúšky, revízie	HOD	40,000	20,00	800,00
32	K	8039.-2	Ostatné práce na plynovodoch premeranie signal. vodiča	HOD	3,000	20,00	60,00

KRYCPLIST ROZPOCTU

Názov stavby	stavba: Novostavba Materskej školy v obci Zborov	J KSO	
Názov objektu	objekt: SO 08 ODBERNÝ ELEKTRICKÝ ZARIADENIE (OEZ)	ECO	
		Miesto	
Objednávateľ	OBEC ZBOROV	ICO	IC DPH
Projektant		00 322 741	2020624804
Zhotoviteľ	ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p.	52 707 687	2121119715
Spracoval	Ing. Rastislav Fecák		
	Rozpočet Tislo	CPV	
	Dka	CPA	

Merní a βteloví jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základný rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Ťzemný vplyv		
4		Montáž		11				16	Prevádzkový vplyv		
5	"M"	Dodávky						17	Ostatné		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		12 460,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. Tinnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	SBTet 7, 12, 19-22		12 460,00
Objednávateľ								24	DPH 10,00 % z 12 460,00		1 246,00
								25	Cena s DPH (r. 23-24)		13 706,00
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípočty a odpočty			
Zhotoviteľ								26	Dodávky zadávateľ		
								27	Krávavdolotka		
Dátum a podpis				Pečiatka				28	Zvuhodnenie + -		

KRYCPLIST ROZPOCTU

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 09 oplatenie

J KSO:

Miesto:

Objednavateľ OBEC ZBOROV

Zhotoviteľ ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p.

Projektant:

Spracovateľ Ing. Rastislav Fecák

Poznámka:

KS:

Dátum:

ICO: 00 322 741

DIC 2020624804

ICO: 52 707 687

DIC 2121119715

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

Cena bez DPH	11 216,05
--------------	-----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	10,00%	0,00
znátená	11 216,05	10,00%	1 121,60

Cena s DPH	v EUR	12 337,65
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednavateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis:

PeTiatka

Datum a podpis:

PeTiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 09 oplozenie

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 216,05

HSV - Práce a dodávky HSV

4 847,33

1 - Zemné práce

590,81

2 - Zakladanie

972,40

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

2 980,00

99 - Presun hmot HSV

304,12

PSV - Práce a dodávky PSV

6 368,72

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 517,54

767 - Konštrukcie doplnkov kovové

4 851,18

ROZPOČET/ukaz vmer

Stavba:

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Objekt:

SO 09 oplatenie

Miesto:

Dátum:

Objednávatel

Projektant:

Zhotoviteľ

Spracovateľ

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 s ťažiacimi - ručným náradím	m3	12,160	45,00	547,20
2	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jam ručným náradím v hornine tr. 3	m3	3,813	5,00	19,07
5	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	12,160	1,50	18,24
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	m3	12,600	0,50	6,30

D 2 Zakladanie

7	K	275313521	Betón z ťažiacich pŕstiek, prost. tr. C 12/15	m3	11,440	85,00	972,40
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

8	K	338171122	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zabetónovaním do vopred vykpaných dier	ks	82,000	12,00	984,00
9	M	553510023001	Stĺpik, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, poplastovaný PVC Tiapkou	ks	61,000	10,00	610,00
19	M	553510023002	Stĺpik, d 48x2 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, poplastovaný PVC Tiapkou	ks	21,000	10,00	210,00
10	K	338172112	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zabetónovaním do vopred vykpaných dier	ks	56,000	12,00	672,00
11	M	553510023301	Vzpera d 38 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, poplastovaný	ks	56,000	9,00	504,00

D 99 Presun hmoty HSV

13	K	998011001	Presun hmoty pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	43,446	7,00	304,12
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

24	K	711471053	Zhotovenie izolácie fôtyou	m2	135,900	6,00	815,40
25	M	283230011201	tesniaca folia PEHD odolná voči UV žiareniu	m2	135,900	5,00	679,50
26	K	998711201	Presun hmoty pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	11,321	2,00	22,64

D 767 Konštrukcie doplnkových kovov

14	K	767911130	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	271,800	2,50	679,50
15	M	313290002001	Pletivo poplastované vr.kotv.a spoj.doplnkov,nap.držtu	m	271,800	9,60	2 609,28
20	K	767920020	Montáž vrát a vrátok k panelovým oplateniam osádzaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	2,000	30,00	60,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	553510010401	Branka jednokrídlová p x v 1,0x2,05 m	ks	1,000	520,00	520,00
22	K	767920030	Montáž vráta a vráto k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpy oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m ²	ks	1,000	22,40	22,40
23	M	553510011101	Brana dvojkrídlová p x v 2,5x2,05 m	ks	1,000	880,00	880,00
16	K	998767201	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	80,00	80,00